武陟县法院城东法庭搬迁建设项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：武陟县人民法院
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位盖章）

2025年 11月 19日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

武陟县法院城东法庭搬迁建设项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)：6061261.53

(大写)：陆佰零陆万壹仟贰佰陆拾壹元伍角叁分

招 标 人：武陟县人民法院 (单位盖章)

造价咨询人：河南鑫泉源管理咨询有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：张燕 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：王龙潭 (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年11月19日

复核时间：2025年11月21日

总　　说　　明

项目名称：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目　　第 1 页 共 1 页

一、工程概况：
本工程为武陟县法院城东法庭搬迁建设项目，本工程位于武陟县嘉应观乡二铺营村,风情大道西、004县道南。具体包括综合楼、门卫房、室外管网及道路景观等工程施工。
二、编制范围：
本次招标范围为武陟县法院城东法庭搬迁建设项目施工图设计（招标）范围内所有工程，具体详见工程量清单及招标文件。
三、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
2、《园林绿化工程工程量清单计算规范》（GB50858-2013）；
3、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
4、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》“E.园林绿化工程”；
5、武陟县法院城东法庭搬迁建设项目施工图纸；
6、税金执行建办标函【2019】193号文9%计入。
7、施工取费：
a.安全文明措施费、管理费、规费、利润均为定额基价组成；
d.本工程采用一般或简易计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价；
8、综合单价依据工程量计价规范和河南省园林工程工程量清单综合单价(2008)进行计价，信息价依据武陟工程造价信息2025年第四期计入，信息价无的部分材料和设备，参考焦作工程造价信息2025年第四期计入、2025年10月份河南专业测定价或市场询价；
四、需要说明的问题：
（一）以下为招标人的专业工程暂估价，结算时据实调整。
1、专业工程暂估价：共计110000元，分别计入各单位工程中，具体详见工程量清单。
（二）其它说明
1.综合楼第三层卫生间卫生器具设施不在本次招标范围内；
2.室外入口标识墙不在本次招标范围内；
3.电梯不在本次招标范围内；
4.依据本清单报价时，应满足施工图中包含的全部施工内容并达到国家验收规范要求；
5.未尽事宜详见施工图纸设计、国家现行施工验收规范及标准执行。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼	5326228.19		125122.04	155703.37
2	武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房	120666.71		2859.88	3561.87
3	武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程	614366.63	110000.00	10859.44	15117.87
合 计		6061261.53	110000.00	138841.36	174383.11

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼	5326228.19		125122.04	155703.37
1	人民法庭综合楼-建筑工程	4823705.64		115283.34	142943.96
2	人民法庭综合楼-给排水工程	84840.48		2074.25	2696.51
3	人民法庭综合楼-通风工程	53844.84		827.27	1055.26
4	人民法庭综合楼-电气工程	271445.13		4947.31	6432.90
5	人民法庭综合楼-弱电工程	79811.33		1745.68	2257.23
6	人民法庭综合楼-消防电工程	12580.77		244.19	317.51
合 计		5326228.19		125122.04	155703.37

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3256489.19	
1.1	土石方工程	43523.03	
1.2	砌筑工程	228918.52	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	1359473.48	
1.4	门窗工程	319681.94	
1.5	屋面工程	198364.85	
1.6	装饰工程	561836.83	
1.7	外墙面工程	474706.32	
1.8	室外工程	27764.15	
1.9	其他工程	42220.07	
2	措施项目	1025984.87	
2.1	其中：安全文明施工费	115283.34	
2.2	其他措施费（费率类）	53035.91	
2.3	单价措施费	857665.62	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	142943.96	—
4.1	定额规费	142943.96	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	4425418.02	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
6	增值税	398287.62	—
7	含税工程造价合计	4823705.64	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		4,823,705.64	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					43523.03	
1	010101001001	平整场地	1.场地平整方式：机械 2.土壤类别：综合 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	631.14	1.65	1041.38	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:5m以内 3.挖土方式：机械 4.挖土运距：自行考虑 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	1848.35	11.38	21034.22	
3	010103001001	回填方	1.部位：基坑土方回填 2.回填方式：机械回填 3.回填密实度：根据图纸设计要求 4.填方来源、运距：施工方根据现场勘探情况自行考虑 5.填方材料：素土 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	1542.61	11.58	17863.42	
4	010103001002	回填方	1.部位：室内土方回填 2.回填方式：机械回填 3.回填密实度：根据图纸设计要求 4.填方来源、运距：施工方根据现场勘探情况自行考虑 5.填方材料：素土 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	176.97	8.85	1566.18	
本页小计							41505.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010103002001	余方弃置	1.余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	128.77	15.67	2017.83	
		分部小计					43523.03	
		砌筑工程					228918.52	
1	010402001001	砌块墙	1.墙体厚度:200mm及以内 2.墙体部位:外墙3.6m以内 3.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	103.32	405.81	41928.29	
2	010402001002	砌块墙	1.墙体厚度:200mm及以内 2.墙体部位:外墙3.6m以外 3.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	22.42	443.86	9951.34	
本页小计							53897.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010402001003	砌块墙	1.墙体厚度:150mm及以内 2.墙体部位:外墙3.6m以内 3.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	54.87	406.32	22294.78	
4	010402001004	砌块墙	1.墙体厚度:150mm及以内 2.墙体部位:外墙3.6m以外 3.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	37.27	444.37	16561.67	
5	010402001005	砌块墙	1.墙体厚度:250mm 2.墙体部位:内墙3.6m以内 3.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	11.28	381.38	4301.97	
本页小计							43158.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 4 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010402001006	砌块墙	1.墙体厚度:250mm 2.墙体部位:内墙3.6m以外 3.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	1.13	413.92	467.73	
7	010402001007	砌块墙	1.墙体厚度:200mm及以内 2.墙体部位:内墙3.6m以内 3.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	223.4	405.81	90657.95	
8	010402001008	砌块墙	1.墙体厚度:200mm及以内 2.墙体部位:内墙3.6m以外 3.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	25.18	443.86	11176.39	
本页小计							102302.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 5 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001009	砌块墙	1.墙体厚度:150mm及以内 2.墙体部位:内墙3.6m以内 3.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	6.62	406.32	2689.84	
10	010402001010	砌块墙	1.墙体厚度:150mm及以内 2.墙体部位:内墙3.6m以外 3.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	0.52	444.37	231.07	
11	010402001011	砌块墙	1.墙体厚度:200mm及以内 2.墙体部位:卫生间3.6m以内 3.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	45.72	407.51	18631.36	
本页小计							21552.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 6 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010402001012	砌块墙	1.墙体厚度:200mm及以内 2.墙体部位:卫生间3.6m以外 3.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土，B06级 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	4.48	445.56	1996.11	
13	010402001013	砌块墙	1.墙体厚度:150mm及以内 2.墙体部位:卫生间内墙3.6m以内 3.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土，B06级 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	4.37	408.02	1783.05	
14	010402001014	砌块墙	1.墙体厚度:150mm及以内 2.墙体部位:卫生间内墙3.6m以外 3.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土，B06级 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	0.74	446.06	330.08	
15	060212011001	台阶砌筑	1.砖砌台阶 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	9.75	606.86	5916.89	
		分部小计					228918.52	
		混凝土及钢筋混凝土工程					1359473.48	
本页小计							10026.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 7 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.运输距离:自行考虑 4.部位：垫层 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	50.61	303.28	15349	
2	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.运输距离:自行考虑 4.部位：满堂基础 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	1.82	300.49	546.89	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.运输距离:自行考虑 4.部位：独立基础 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	123.16	304.81	37540.4	
4	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.运输距离:自行考虑 4.部位：带形基础 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	107.78	315.97	34055.25	
本页小计							87491.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 8 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：矩形柱 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	193.67	388.05	75153.64	
6	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：直形墙 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	2.54	331.36	841.65	
7	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：矩形梁 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	99.66	311.13	31007.22	
8	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：有梁板 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	334.81	312.7	104695.09	
本页小计							211697.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 9 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010505003001	平板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：平板 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	56.97	323.58	18434.35	
10	010505003002	平板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.运输距离:自行考虑 4.部位：平板 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	2.47	308.43	761.82	
11	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：雨篷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	0.88	459.89	404.7	
12	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：空调板、悬挑板 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	19.15	450.47	8626.5	
本页小计							28227.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 10 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：直形楼梯 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	86.83	114.74	9962.87	
14	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输距离:自行考虑 4.部位：构造柱 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	65.94	452.81	29858.29	
15	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输距离:自行考虑 4.部位：圈梁 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	10.06	393.05	3954.08	
16	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位:门槛、翻沿等 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	0.4	403.17	161.27	
本页小计							43936.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 11 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输距离:自行考虑 4.部位：设备基础 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	1.6	276.06	441.7	
18	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输距离:自行考虑 4.部位：过梁 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	1.56	421.96	658.26	
19	010505006001	栏板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：栏板 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	1.61	453.9	730.78	
20	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：天沟(檐沟）、挑檐板 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	88.29	459.55	40573.67	
本页小计							42404.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 12 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输距离:自行考虑 4.部位：扶手、压顶 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	2.05	512.35	1050.32	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：直筋HPB300Φ10mm以内 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	6.259	4984.91	31200.55	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：直筋HPB300Φ≤18mm以内 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	0.808	4533.32	3662.92	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：带肋直筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	21.552	4682.89	100925.65	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：带肋直筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	38.403	4609.84	177031.69	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：带肋直筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	79.784	4078.43	325393.46	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	2.634	6281.81	16546.29	
本页小计							655810.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 13 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：箍筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	30.783	6119.41	188373.8	
29	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：箍筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 >10mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	9.342	4895.92	45737.68	
30	010515001009	现浇构件钢筋	砌体加固筋 1.钢筋种类、规格 HPB300 Φ6mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	3.225	7412.38	23904.93	
31	010516003001	机械连接	1.接头种类：电渣压力焊 2.规格：≤Φ18 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	290	6.44	1867.6	
32	010516003002	机械连接	1.接头种类：电渣压力焊 2.规格：≤Φ32 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	814	7.9	6430.6	
33	010516003003	机械连接	1.接头种类：直螺纹钢筋接头 2.规格：≤Φ25 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1239	19.04	23590.56	
		分部小计					1359473.48	
		门窗工程					319681.94	
1	010802003001	钢质防火门	1.门类型：钢质甲级防火门 2.门代号：FM甲1124 3.其它说明：含五金 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	7.93	501.43	3976.34	
本页小计							293881.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 14 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010802003002	钢质防火门	1.门类型：钢质乙级防火门 2.门代号：FM乙1124 3.其它说明：含五金 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	15.84	501.51	7943.92	
3	010802003003	钢质防火门	1.门类型：钢质丙级防火门 2.门代号：FM丙1019 3.其它说明：含五金 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	5.7	436.79	2489.7	
4	010802003004	钢质防火门	1.门类型：钢制乙级防火门兼防盗门 2.门代号：FDM乙1124 3.其它说明：含五金 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	5.28	436.8	2306.3	
5	010801001001	木质门	1.门类型：木制隔声门 2.门代号：M1124 3.其它说明：含五金 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	樘	36	952.09	34275.24	
6	010801001002	木质门	1.门类型：木制隔声门 2.门代号：M1524 3.其它说明：含五金 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	樘	1	1259.29	1259.29	
本页小计							48274.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 15 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010801001003	木质门	1.门类型：木制隔声门 2.门代号：M1624 3.其它说明：含五金 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	樘	3	1105.69	3317.07	
8	010801001004	木质门	1.门类型：平开夹板百叶门 2.门代号：M1124a 3.其它说明：含五金 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	樘	6	799.71	4798.26	
9	010801001005	木质门	1.门类型：无障碍专用水平滑动式门 2.门代号：M1124b 3.其它说明：含五金 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	樘	3	801.29	2403.87	
10	010802001001	金属(塑钢）门	1.门类型:玻璃门 2.框、扇材质:60系列断热铝合金 3.玻璃品种、厚度:低辐射（5+9A+5+9A+5）三玻窗 4.其它:含配套五金配件 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	16	547.2	8755.2	
11	010802001002	金属(塑钢）门	1.门类型:玻璃门连窗 2.框、扇材质:60系列断热铝合金 3.玻璃品种、厚度:低辐射（5+9A+5+9A+5）三玻窗 4.其它:含配套五金配件 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	25.6	476.9	12208.64	
本页小计							31483.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 16 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.门类型:普通窗 2.框、扇材质:60系列断热铝合金 3.玻璃品种、厚度:低辐射（5+9A+5+9A+5）三玻窗 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	453.8	449.66	204055.71	
13	010807002001	金属防火窗	1.门类型:消防救援窗 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	31.2	450.16	14044.99	
14	010807002002	金属防火窗	1.门类型:值班室观察窗 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	1.8	532.9	959.22	
15	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.门类型:防盗窗格栅 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	4.6	101.95	468.97	
16	010807003001	金属百叶窗	1.窗类型：空调百叶窗 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	96.8	169.62	16419.22	
		分部小计					319681.94	
		屋面工程					198364.85	
本页小计							235948.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 17 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011001001001	屋1：上人屋面	1.部位:上人屋面 2.做法： （1）40厚C20细石混凝土 （2）10厚1:4石灰砂浆 （3）3mm+3mm聚合物改性沥青类防水卷材（热熔法施工）+1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料；四周沿墙上翻完成面300，上翻的防水卷材表面自带页岩 （4）30厚C20细石混凝土找平层 （5）80mm厚挤塑聚苯板 （6）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 （7）1:8水泥蒸压加气混凝土碎块，最薄处30厚，找坡2% （8）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 （9）现浇钢筋混凝土屋面板 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	565.29	245.75	138920.02	
本页小计							138920.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 18 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011001001002	屋2：不上人屋面	1.部位:不上人屋面 2.做法: （1）20厚1:2.5水泥砂浆保护层 （2）2厚石油沥青卷材一道 （3）3mm+3mm聚合物改性沥青类防水卷材（热熔法施工）+1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料；四周沿墙上翻完成面300，上翻的防水卷材表面自带页岩 （4）30厚C20细石混凝土找平层 （5）80mm厚挤塑聚苯板 （6）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 （7）1:8水泥蒸压加气混凝土碎块，最薄处30厚，找坡2% （8）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 （9）现浇钢筋混凝土屋面板 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	54.48	291.89	15902.17	
本页小计							15902.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 19 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010902003001	屋3：女儿墙顶、油烟井顶、雨篷、外挑板	1.部位:女儿墙顶、油烟井顶、雨篷、外挑板 2.做法： （1）刷外墙涂料两遍，颜色详立面标注（空调板时取消该面层） （2）封底漆一道（干燥后再做面涂），柔性耐水腻子两遍分别打磨 （3）最薄处20厚1:2.5水泥砂浆（内掺防水掺合剂），向排水处找坡1% （4）20厚无机保温砂浆 （5）1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料，沿四周墙上翻高出上表面250高 （6）现浇钢筋混凝土板原浆收光，表面清扫干净，阴角处用1:2.5防水泥砂浆做成圆弧 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	131.4	174.66	22950.32	
本页小计							22950.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 20 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010902003002	屋3：空调板	1.部位:空调板 2.做法: （1）刷外墙涂料两遍，颜色详立面标注（空调板时取消该面层） （2）封底漆一道（干燥后再做面涂），柔性耐水腻子两遍分别打磨 （3）最薄处20厚1:2.5水泥砂浆（内掺防水掺合剂），向排水处找坡1% （4）20厚无机保温砂浆 （5）1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料，沿四周墙上翻高出上表面250高 （6）现浇钢筋混凝土板原浆收光，表面清扫干净，阴角处用1:2.5防水泥砂浆做成圆弧 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	124.14	165.88	20592.34	
		分部小计					198364.85	
		装饰工程					561836.83	
		楼地面工程					185199.31	
		地面					90598.87	
本页小计							20592.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 21 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011101003001	地1：防滑地砖楼地面	1.部位：卫生间、盥洗室 2.做法： （1）10厚防滑地砖铺实拍平，1:1水泥砂浆填缝; （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 （3）1.5mm+1.5mm聚合物乳液类防水涂料,沿四周墙上翻完成面以上300高（有洗手盆、地漏房间设此层） （4）最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 （5）素水泥浆一道 （6）80厚C15混凝土垫层 （7）150厚3:7灰土 （8）素土夯实，压实系数0.94 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	33.7	270.92	9130	
本页小计							9130	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 22 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011101003002	地2：防滑地砖楼地面	1.部位：除厨房操作间、主副食库、更衣室、备餐、卫生间、盥洗室等用防水房间外其他 2.做法： （1）10厚防滑地砖铺实拍平，1:1水泥砂浆填缝; （2）35厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 （3）刷基层处理剂一遍 （4）80厚C15混凝土垫层 （5）150厚3:7灰土 （6）素土夯实，压实系数0.94 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	519.34	156.87	81468.87	
		楼面					94600.44	
1	011101003003	楼1：防滑地砖楼地面	1.部位：卫生间、盥洗室 2.做法： （1）10厚防滑地砖铺实拍平，1:1水泥砂浆填缝; （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 （3）1.5mm+1.5mm聚合物乳液类防水涂料,沿四周墙上翻完成面以上300高（有洗手盆、地漏房间设此层） （4）最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 （5）素水泥浆一道 （6）现浇钢筋混凝土楼板 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	67.41	212.89	14350.91	
本页小计							95819.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 23 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011101003004	楼2：防滑地砖楼地面	1.部位：1层~2层除厨房操作间、主副食库、更衣室、备餐、卫生间、盥洗室等用防水房间外其他 2.做法： （1）10厚防滑地砖铺实拍平，1:1水泥砂浆填缝; （2）35厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 （3）刷基层处理剂一遍 （4）现浇钢筋混凝土楼板 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	417.88	98.93	41340.87	
3	011101003005	楼2：防滑地砖楼地面	1.部位：3层除厨房操作间、主副食库、更衣室、备餐、卫生间、盥洗室等用防水房间外其他 2.做法： （1）35厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 （2）刷基层处理剂一遍 （3）现浇钢筋混凝土楼板 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	448.82	35.63	15991.46	
本页小计							57332.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 24 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011101003006	楼3：水泥砂浆防水楼地面	1.部位：厨房操作间、食堂 2.做法： （1）35厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 （2）1.5mm+1.5mm聚合物乳液类防水涂料,沿四周墙上翻完成面以上300高 （3）素水泥浆一道 （4）50厚C15混凝土垫层 （5）150厚LC7.5轻骨料混凝土进行填充 （6）现浇钢筋混凝土楼板 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	38.32	229.31	8787.16	
5	011101003007	楼4：防滑地砖楼面	1.部位：楼梯间 2.做法; （1）10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 （2）20厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 （3）素水泥砂浆结合层一遍 （4）现浇钢筋混凝土楼板清理 注：楼梯踏步要做钢筋护角。钢筋规格为Φ6.5，两根锚筋总长度150mm; 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	86.83	118.92	10325.82	
本页小计							19112.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 25 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011101001001	楼5：水泥砂浆楼面	1.部位：电井 2.做法： （1）20厚1:2水泥砂浆抹平压光 （2）1.5mm聚合物乳液类防水涂料，沿四周墙上翻完成面以上300高 （3）素水泥浆一道 （4）现浇钢筋混凝土楼板清理 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	3.06	94.79	290.06	
7	010904003001	楼6：水泥砂浆防水楼面	1.部位：截水沟、电梯基坑 2.做法： （1）20厚1：2.5水泥砂浆加水泥重量5%的防水剂抹面压光 （2）1.0mm+1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料，每道用量不应小于1.5kg/㎡ （3）刷基层处理剂一遍 （4）现浇钢筋混凝土楼板清理 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	18.48	88.14	1628.83	
本页小计							1918.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 26 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011101001002	楼7：防静电楼面	1.部位：弱电机房 2.做法： （1）20厚1:2防静电水泥砂浆 （2）防静电水泥砂浆一道 （3）30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平。 （4）界面剂一道 （5）现浇钢筋混凝土楼板清理 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	18.91	99.7	1885.33	
		顶棚工程					98467.81	
1	011406003001	顶1：刮腻子顶棚	1.部位：电井 2.做法： （1）钢筋混凝土楼板清理干净 （2）2~3厚柔韧性耐水腻子分遍刮平 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	4.59	17.48	80.23	
2	011302001001	顶2：刮腻子顶棚	1.部位：厨房操作间、食堂、卫生间、盥洗区、障碍卫生间 2.做法： （1）现浇钢筋混凝土板，底面清理干净 注：表面大于或等于10厚的凹凸部位应凿平或用聚合物水泥砂浆补平 （2）10厚1：3水泥砂浆 （3）6mm聚合物防水砂浆 （4）白色无机矿物涂料两层（A级无机涂料） 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	158.7	57.63	9145.88	
本页小计							11111.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 27 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011302001002	顶3：刮腻子顶棚	1.部位：大厅、走廊、小法庭、中法庭、餐厅、门卫房 2.做法： （1）现浇钢筋混凝土板，底面清理干净 注：表面大于或等于10厚的凹凸部位应凿平或用聚合物水泥砂浆补平 （2）10厚1：3水泥砂浆 （3）白色无机矿物涂料两层（A级无机涂料） 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	999.3	49.72	49685.2	
4	011406003002	顶4：刮腻子顶棚	1.部位：库房 2.做法： （1）现浇钢筋混凝土板，底面清理干净 注：表面大于或等于10厚的凹凸部位应凿平或用聚合物水泥砂浆补平 （2）10厚1：3水泥砂浆 （3）6mm聚合物防水砂浆 （4）白色无机矿物涂料两层（A级无机涂料） 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	25.29	57.63	1457.46	
本页小计							51142.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 28 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011407002001	顶5：无机矿物涂料顶棚	1.部位：除以上功能外所有部位 2.做法： （1）现浇钢筋混凝土楼板清理 （2）界面剂一道 （2）10厚1：3水泥砂浆 （3）白色无机矿物涂料两层（A级无机涂料） 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	720.89	52.85	38099.04	
		内墙工程					266708.28	
1	011204003001	内墙1：面砖防水墙面	1.部位：厨房操作间、食堂、卫生间、盥洗区、无障碍卫生间 注：仅室内设置完成面1200高。 2.做法: （1）5~7厚300X600面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 （2）4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 （3）素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘帖时无此道工序） （4）6mm聚合物防水砂浆 （5）7厚1：1：6水泥石灰砂浆 （6）2厚配套专用界面砂浆批刮 （7）基层墙体清理 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	174.88	134.16	23461.9	
本页小计							61560.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 29 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011204003002	内墙2：白水泥内墙	1.部位：电井 2.做法： （1）白水泥罩白 （2）5厚抗裂砂浆抹平 （3）6mm聚合物防水砂浆 （4）基层墙体清理 备注：1、剪力墙、框架柱、地下室外墙等钢筋混凝土部分取消抗裂砂浆，若后砌墙和钢筋混凝土墙、柱在一个墙面上，则钢筋混凝土墙、柱按此做法施工。 2、设备井道按此做法施工，其它井道内墙面：基层墙体清理干净。 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	57.57	30.68	1766.25	
3	011204003003	内墙3：水泥砂浆墙面	1.部位：楼梯间内墙面 2.做法： （1）白色无机矿物涂料两层 （楼梯间内墙为无机防火涂料） （2）挂满腻子两遍，分别打磨 （3）6mm聚合物防水砂浆 （4）7厚1：1：6水泥石灰砂浆 （5）2厚配套专用界面砂浆批刮 （6）基层混凝土蒸压加气块或钢筋混凝土墙体、柱、梁 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	397.37	48.97	19459.21	
本页小计							21225.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011204003004	内墙3：水泥砂浆墙面	1.部位：除上面注明外的其余房间内墙面 及厨房操作间、食堂、卫生间、盥洗区、无障碍卫生间室内完成面1200以上 2.做法： （1）白色无机矿物涂料两层 （楼梯间内墙为无机防火涂料） （2）挂满腻子两遍，分别打磨 （3）6mm聚合物防水砂浆 （4）7厚1：1：6水泥石灰砂浆 （5）2厚配套专用界面砂浆批刮 （6）基层混凝土蒸压加气块或钢筋混凝土墙体、柱、梁 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	4130.74	48.97	202282.34	
5	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.部位：独立柱面 2.做法： （1）白色无机矿物涂料两层 （2）挂满腻子两遍，分别打磨 （3）6mm聚合物防水砂浆 （4）7厚1：1：6水泥石灰砂浆 （5）2厚配套专用界面砂浆批刮 （6）基层混凝土蒸压加气块或钢筋混凝土墙体、柱、梁 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	17.07	51.27	875.18	
本页小计							203157.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 31 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.钢筋种类、规格:不同材料的交接处应在找平层中附加热镀锌钢丝网，网宽300，丝径0.9，孔径12.7x12.7，用射钉与基层 2.部位:二次填充墙与一次主体结构交接处 3.其它说明:详见相关设计、要求及规范.	m2	198.14	12.48	2472.79	
7	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.部位:楼梯间和人流通道的填充墙 2.材料品种、规格:满挂镀锌钢丝网（直径1mm间距20mmx20mm） 3.其他说明：详见图纸设计、图集、规范要求	m2	1313.35	12.48	16390.61	
		踢脚工程					11461.43	
1	011105006001	踢脚1：面砖踢脚	1.部位：除内墙为面砖的房间外所有部位 2.做法： （1）2厚配套专用界面砂浆披刮 （2）7厚1:3水泥砂浆 （3）6厚1:2水泥砂浆 （4）素水泥浆一道 （5）3～4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 （6）5～7厚面砖，水泥浆擦缝 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	108.98	105.17	11461.43	
		分部小计					561836.83	
		外墙面工程					474706.32	
本页小计							30324.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 32 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011201001001	外墙1：涂料外墙面（有保温）首层	1.部位：涂料外墙面-首层 2.做法 （1）涂料饰面（颜色具体详见立面标注） （2）喷或滚刷底涂料 （3）刮柔性耐水腻子 （4）首层设15厚抗裂砂浆，标准层设5厚抗裂砂浆。（无保温时取消此层） （5）3~6厚抹面胶浆，中间压入耐碱玻璃纤网布（无保温时取消此层） （6）80厚防火岩棉板保温层，配套胶粘剂粘帖，辅锚栓固定（无保温时取消此层） （7）6厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布+1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料， （8）6厚1：2.5水泥砂浆找平 （9）9厚2：1：8水泥石灰砂浆 （10）2厚配套专用界面砂浆披刮 （11）基层墙体清理干净 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	327.99	242.09	79403.1	
本页小计							79403.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 33 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011201001002	外墙1：涂料外墙面（有保温）除首层	1.部位：涂料外墙面-除首层 2.做法 （1）涂料饰面（颜色具体详见立面标注） （2）喷或滚刷底涂料 （3）刮柔性耐水腻子 （4）首层设15厚抗裂砂浆，标准层设5厚抗裂砂浆。（无保温时取消此层） （5）3~6厚抹面胶浆，中间压入耐碱玻璃纤网布（无保温时取消此层） （6）80厚防火岩棉板保温层，配套胶粘剂粘帖，辅锚栓固定（无保温时取消此层） （7）6厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布+1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料， （8）6厚1：2.5水泥砂浆找平 （9）9厚2：1：8水泥石灰砂浆 （10）2厚配套专用界面砂浆披刮 （11）基层墙体清理干净 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	767.36	207.26	159043.03	
本页小计							159043.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011201001003	外墙1：涂料外墙面（无保温）	1.部位：涂料外墙面 2.做法 （1）涂料饰面（颜色具体详见立面标注） （2）喷或滚刷底涂料 （3）刮柔性耐水腻子 （4）首层设15厚抗裂砂浆，标准层设5厚抗裂砂浆。（无保温时取消此层） （5）3~6厚抹面胶浆，中间压入耐碱玻璃纤网布（无保温时取消此层） （6）80厚防火岩棉板保温层，配套胶粘剂粘帖，辅锚栓固定（无保温时取消此层） （7）6厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布+1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料， （8）6厚1：2.5水泥砂浆找平 （9）9厚2：1：8水泥石灰砂浆 （10）2厚配套专用界面砂浆披刮 （11）基层墙体清理干净 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	603.25	105.28	63510.16	
本页小计							63510.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 35 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011001003001	保温隔热墙面	1.部位：外墙空腔处保温层 2.做法： （1）80厚防火岩棉板保温层，配套胶粘剂粘帖，辅锚栓固定 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	175.63	74.86	13147.66	
5	011201001004	外墙2	1.部位：女儿墙内侧、女儿墙压顶、外凸造型 2.做法： （1）涂饰面层涂料两遍 （2）喷或滚刷底涂料 （3）刮柔性耐水腻子 （4）6厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布+1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料， （5）6厚1：2.5水泥砂浆找平 （6）9厚2：1：8水泥石灰砂浆 （7）2厚配套专用界面砂浆披刮 （8）基层墙体清理干净 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	1515.98	105.28	159602.37	
		分部小计					474706.32	
		室外工程					27764.15	
本页小计							172750.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 36 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011702029001	散1：混凝土散水（900宽）	1.部位：建筑周边散水 2.做法： （1）60厚C20混凝土，上撒1:1水泥沙子赶光； （2）150厚3:7灰土，宽度超出散水和建筑物基础底边缘500； （3）素土夯实，向外坡4%； 注：散水每隔6～10米设置伸缩缝一道；散水与外墙交接处、散水的伸缩缝应用SBS卷材柔性防水材料填封，沿散水外缘不宜设置雨水明沟。 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	83.91	90.52	7595.53	
2	010507001001	坡道	1.部位：无障碍坡道 2.做法： （1）40厚毛面石质板材 （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）素水泥砂浆一道 （4）60厚C15混凝土 （5）300厚3:7灰土 （6）素土夯实 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	21.69	299.51	6496.37	
本页小计							14091.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 37 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010507004001	台1:地砖面层台阶	1.部位：台阶 2.做法： （1）25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）素水泥砂浆结合层一遍 （4）60厚C15混凝土台阶（台阶面向外坡1%） （5）300厚3:7灰土 （6）素土夯实 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	10.11	452.23	4572.05	
4	011102001001	台1:地砖面层台阶平台	1.部位：台阶平台 2.做法： （1）25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）素水泥砂浆结合层一遍 （4）60厚C15混凝土 （5）300厚3:7灰土 （6）素土夯实 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	19.97	296.08	5912.72	
5	011107001001	石材台阶面	1.部位：砖砌台阶 2.做法： （1）25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）素水泥砂浆结合层一遍 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	4.92	328.84	1617.89	
本页小计							12102.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 38 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011102001002	石材楼地面	1.部位：砖砌台阶平台 2.做法： （1）25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）素水泥砂浆结合层一遍 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	7.51	209	1569.59	
		分部小计					27764.15	
		其他工程					42220.07	
		栏杆扶手					23520.15	
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:防护栏杆（高0.6m） 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	2.55	70	178.5	
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:防护栏杆（高0.5m） 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	6.20	65	403	
3	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:护窗栏杆（高0.9m） 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	27.29	75	2046.75	
4	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:楼梯防护栏杆（0.9m） 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	45.89	75	3441.75	
5	011503005001	金属靠墙扶手	1.部位:楼梯间靠墙扶手（0.9m） 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	35.92	50	1796	
6	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:防护栏杆（1.1m） 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	15.60	80	1248	
本页小计							10683.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 39 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:防护栏杆（高1.2m） 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	36.75	90	3307.5	
8	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:无障碍栏杆扶手 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	29.62	80	2369.6	
9	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:空调处栏杆 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	95.85	70	6709.5	
10	011503008001	玻璃栏板	1.部位:玻璃栏板（高1.2m） 2.材质：8+0.76PVB+8厚钢化夹层玻璃 3.详见相关设计、要求及规范	m	7.3	276.65	2019.55	
		卫生间设施					8032.16	
1	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断（含小便斗隔断） 2.配件品种、规格:含配件、门等 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	43.28	157.97	6836.94	
2	011505007001	挂衣钩	1.部位：卫生间挂衣钩 2.详见12YJ11 2/46 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	副	2	32.29	64.58	
3	011505004001	坐便器安全抓杆	1.部位：无障碍坐便器安全抓杆 2.详见12YJ12 1/47、2/47 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	副	2	139.25	278.5	
本页小计							21586.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 40 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011505004002	洗手盆安全抓杆	1.部位：无障碍洗手盆安全抓杆 2.详见12YJ12 44 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	副	2	93.98	187.96	
5	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:平面玻璃 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	4.8	138.37	664.18	
		其他					10667.76	
1	010606008001	钢梯	1.部位：屋面钢爬梯 2.钢梯形式:铁爬式,参12YJ8，94 3.刷防锈漆 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	0.05	8906.2	445.31	
2	01B002	水簸箕	1.部位:水簸箕 参12YJ5-2 T4 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	16	16	
3	011001003002	保温隔热墙面	1.门窗侧壁20厚无机保温砂浆 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	118.37	80.55	9534.7	
4	011502007001	塑料装饰线	1.成品塑料滴水线 详12YJ3-1 1/A17 2.部位：普通外窗处 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	204.7	2.5	511.75	
5	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.部位:沟盖板 2.做法:成品不锈钢盖板，详12YJ10 4/46 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	0			
本页小计							11359.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 41 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	01B001	沉降观测点	1.沉降观测点 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	8	20	160	
		分部小计					42220.07	
		措施项目					857665.62	
1	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	1897.54	38.54	73131.19	
2	011701001001	综合脚手架	1.构件名称:多层建筑综合脚手架 框架结构 檐高20m以内 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	1897.54	59.22	112372.32	
3	011701002001	外脚手架	1.砌筑高度3.6m以外的砌块内墙 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	2287.16	6.65	15209.61	
4	011701002002	外脚手架	1.搭设高度:单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	111.88	6.65	744	
5	011701006001	天棚满堂脚手架	1.构件名称:室内高度在3.6m~5.2m范围的天棚及内墙粉刷 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	1805.36	17.74	32027.09	
6	011701006002	满堂脚手架	1.室内浇筑高在3.6m以外的楼板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	1675.44	5.32	8913.34	
本页小计							242557.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 42 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011701002003	外脚手架	1.搭设高度:单项脚手架 外脚手架15m以内 双排 混凝土独立柱、单(连续)梁 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	2096.77	19.67	41243.47	
8	011701003001	里脚手架	1.搭设高度:屋面砌筑里脚手架 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	252.7	6.75	1705.73	
9	011702001001	基础	1.部位:垫层模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	40.6	44.05	1788.43	
10	011702001002	基础	1.部位:筏板基础模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	2.7	44.72	120.74	
11	011702001003	基础	1.部位:独立基础 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	60.48	57.5	3477.6	
12	011702001004	基础	1.部位:带形基础 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	51.11	61.8	3158.6	
13	011702011001	直形墙	1.名称：直形墙模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	19.77	54.73	1082.01	
14	011702002001	矩形柱	1.名称:矩形柱模板 2.支模高度:3.6m 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	241.47	60.75	14669.3	
15	011702002002	矩形柱	1.名称:矩形柱模板 2.支模高度:4.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	604.24	66.35	40091.32	
本页小计							107337.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 43 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702002003	矩形柱	1.名称:矩形柱模板 2.支模高度:5.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	321.9	71.97	23167.14	
17	011702006001	矩形梁	1.名称:矩形梁模板 2.支模高度:3.6m 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	441.41	53.01	23399.14	
18	011702006002	矩形梁	1.名称:矩形梁模板 2.支模高度:4.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	299.32	58.89	17626.95	
19	011702006003	矩形梁	1.名称:矩形梁模板 2.支模高度:5.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	91.39	64.77	5919.33	
20	011702014001	有梁板	1.名称：有梁板模板 2.支撑高度：3.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	398.13	60.04	23903.73	
21	011702014002	有梁板	1.名称:有梁板模板 2.支模高度:4.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	1685.38	65.93	111117.1	
22	011702014003	有梁板	1.名称:有梁板模板 2.支模高度:5.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	708.68	71.86	50925.74	
本页小计							256059.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 44 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702016001	平板	1.名称:平板模板 2.支模高度:3.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	24.56	57.47	1411.46	
24	011702016002	平板	1.名称:平板模板 2.支模高度:4.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	319.45	63.37	20243.55	
25	011702016003	平板	1.名称:平板模板 2.支模高度:5.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	128.3	69.28	8888.62	
26	011702023001	悬挑板	1.名称:空调板、悬挑板模板 2.支模高度:3.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	146.14	80.31	11736.5	
27	011702023002	悬挑板	1.名称:空调板、悬挑板模板 2.支模高度:4.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	47.5	80.39	3818.53	
28	011702023003	雨篷	1.名称：雨棚模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	9.26	96.15	890.35	
29	011702024001	楼梯	1.名称：楼梯模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	86.83	153.79	13353.59	
30	011702003001	构造柱	1.名称:构造柱模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	679.97	47.76	32475.37	
本页小计							92817.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 45 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011702008001	圈梁	1.名称:圈梁、门槛等模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	115.41	60.09	6934.99	
32	011702001005	基础	1.名称:设备基础模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	8.22	63.54	522.3	
33	011702028001	压顶	1.名称：压顶模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	19.48	58.04	1130.62	
34	011702009001	过梁	1.名称：过梁模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	27.39	78.89	2160.8	
35	011702021001	栏板	1.名称：栏板模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	23.44	71.44	1674.55	
36	011702022001	天沟、檐沟	1.名称：天沟挑檐模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	824.01	80.15	66044.4	
37	011702029002	散水	1.名称：散水、坡道模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	14.05	44.05	618.9	
38	011702027001	台阶	1.名称：台阶模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	10.11	62.74	634.3	
39	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械设备名称、规格型号:根据现场情况自行考虑 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台·次	1	79332.91	79332.91	
本页小计							159053.77	
合　计							4114154.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页　共 173 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	631.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		150.76	7.04	0.07		1.51	0.07
人工单价		小计						0.07		1.51	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页　共 173 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量	1848.35
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		25.52	15.69	7.26				2.55	1.57
人工单价		小计						7.26				2.55	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页　共 173 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1542.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		25.6	15.33	7.48		2.56	1.54
人工单价		小计						7.48		2.56	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 4 页　共 173 页

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	176.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-132	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	57.2		19.57	11.72	5.72		1.96	1.17
人工单价		小计						5.72		1.96	1.17
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 5 页　共 173 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	128.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		126.56	4.69	0.23		12.66	0.47
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		17.46	1.26	0.45		1.75	0.13
人工单价		小计						0.68		14.41	0.6
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 6 页　共 173 页

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	103.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45 H80010731 80010741	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1268.13	2365.69	16.8	407.48	126.81	236.57	1.68	40.75
人工单价		小计						126.81	236.57	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								405.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	A5.0蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(B06级) 600*190*240	m3	0.977	220	214.94		
	其他材料费			-	21.63	-	
	材料费小计			-	236.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 7 页　共 173 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	22.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1648.57	2365.69	16.8	407.48	164.86	236.57	1.68	40.75
人工单价		小计						164.86	236.57	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								443.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	A5.0蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(B06级) 600*190*240			m3		0.977		220	214.94		
	其他材料费							-	21.63	-	
	材料费小计							-	236.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 8 页　共 173 页

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	54.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43 H80010731 80010741	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1268.13	2370.76	16.8	407.48	126.81	237.08	1.68	40.75
人工单价		小计						126.81	237.08	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								406.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	237.08	-	
	材料费小计			-	237.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 9 页　共 173 页

项目编码		010402001004	项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	37.27
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1648.57	2370.76	16.8	407.48	164.86	237.08	1.68	40.75
人工单价		小计						164.86	237.08	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								444.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		237.08		-	
	材料费小计					-		237.07		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 10 页　共 173 页

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	11.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-47 H80010731 80010741	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤300mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1084.67	2363.92	16.8	348.38	108.47	236.39	1.68	34.84
人工单价		小计						108.47	236.39	1.68	34.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								381.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	236.39	-	
	材料费小计			-	236.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 11 页　共 173 页

项目编码		010402001006		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	1.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-47 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤300mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1410.07	2363.92	16.8	348.38	141.01	236.39	1.68	34.84
人工单价		小计						141.01	236.39	1.68	34.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								413.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	236.39	-	
	材料费小计							-	236.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 12 页　共 173 页

项目编码	010402001007	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	223.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45 H800101731 80010741	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1268.13	2365.69	16.8	407.48	126.81	236.57	1.68	40.75
人工单价		小计						126.81	236.57	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								405.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	A3.5蒸压加气混凝土砌块(B06级) 600*190*240	m3	0.977	220	214.94		
	其他材料费			-	21.63	-	
	材料费小计			-	236.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 13 页　共 173 页

项目编码		010402001008	项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	25.18
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1648.57	2365.69	16.8	407.48	164.86	236.57	1.68	40.75
人工单价		小计						164.86	236.57	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								443.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	A3.5蒸压加气混凝土砌块(B06级) 600*190*240			m3		0.977		220	214.94		
	其他材料费							-	21.63	-	
	材料费小计							-	236.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 14 页　共 173 页

项目编码		010402001009		项目名称		计量单位		工程量	
				砌块墙		m3		6.62	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43 H80010731 80010741	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1268.13	2370.76	16.8	407.48	126.81	237.08	1.68	40.75
人工单价		小计						126.81	237.08	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								406.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		237.08		-	
	材料费小计					-		237.07		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 15 页　共 173 页

项目编码		010402001010		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	0.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1648.57	2370.76	16.8	407.48	164.86	237.08	1.68	40.75
人工单价		小计						164.86	237.08	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								444.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		237.08		-	
	材料费小计					-		237.07		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 16 页　共 173 页

项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	45.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆	10m3	0.1	1268.13	2382.73	16.8	407.48	126.81	238.27	1.68	40.75
人工单价		小计						126.81	238.27	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								407.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	A3.5蒸压加气混凝土砌块(B06级) 600*190*240	m3	0.977	220	214.94		
	其他材料费			-	23.33	-	
	材料费小计			-	238.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 17 页　共 173 页

项目编码		010402001012		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	4.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45 R*1.3	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3	10m3	0.1	1648.57	2382.73	16.8	407.48	164.86	238.27	1.68	40.75
人工单价		小计						164.86	238.27	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								445.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	A3.5蒸压加气混凝土砌块(B06级) 600*190*240			m3		0.977		220	214.94		
	其他材料费							-	23.33	-	
	材料费小计							-	238.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 18 页　共 173 页

项目编码		010402001013		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	4.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆	10m3	0.1	1268.13	2387.8	16.8	407.48	126.81	238.78	1.68	40.75
人工单价		小计						126.81	238.78	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								408.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	238.78	-	
	材料费小计							-	238.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 19 页　共 173 页

项目编码		010402001014		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	0.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43 R*1.3	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3	10m3	0.1	1648.57	2387.8	16.8	407.48	164.86	238.78	1.68	40.75
人工单价		小计						164.86	238.78	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								446.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	238.78	-	
	材料费小计							-	238.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 20 页　共 173 页

项目编码	060212011001	项目名称	台阶砌筑	计量单位	m3	工程量	9.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2457.07	2772.33	50.65	788.69	245.71	277.23	5.07	78.87
人工单价		小计						245.71	277.23	5.07	78.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								606.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	277.23	-	
	材料费小计			-	277.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 21 页　共 173 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	50.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	2204.68		205.68	47.22	220.47		20.57
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						49.13	222.89	9.48	21.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								303.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	215	217.15		
	其他材料费			-	5.73	-	
	材料费小计			-	222.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 22 页　共 173 页

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	1.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-8 H80210557 80210561	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.64	2389.12	0.74	141.2	32.36	238.91	0.07	14.12
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						34.27	241.33	9.55	15.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	3.98	-	
	材料费小计			-	241.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 23 页　共 173 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	123.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	357.29	2384.84		155.65	35.73	238.48		15.56
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						37.64	240.9	9.48	16.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								304.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	3.55	-	
	材料费小计			-	240.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 24 页　共 173 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	107.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	435.79	2383.42		190.11	43.58	238.34		19.01
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						45.49	240.76	9.48	20.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								315.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	3.41	-	
	材料费小计			-	240.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 25 页　共 173 页

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	193.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	919.75	2409.66		400.79	91.98	240.97		40.08
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						93.89	243.39	9.48	41.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								388.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	0.9797	235	230.23		
	其他材料费			-	13.15	-	
	材料费小计			-	243.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 26 页　共 173 页

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	2.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-24 H80210557 80210561	现浇混凝土 直形墙 混凝土换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	527.71	2405.44		230.13	52.77	240.54		23.01
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						54.68	242.96	9.48	24.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								331.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	0.9825	235	230.89		
	其他材料费			-	12.07	-	
	材料费小计			-	242.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 27 页　共 173 页

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	99.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	384.86	2408.27		167.87	38.49	240.83		16.79
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						40.4	243.25	9.48	18.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								311.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	5.89	-	
	材料费小计			-	243.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 28 页　共 173 页

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	334.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30 H80210557 80210561	现浇混凝土 有梁板　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	386.71	2418.8	2.71	168.43	38.67	241.88	0.27	16.84
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						40.58	244.3	9.75	18.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								312.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	6.95	-	
	材料费小计			-	244.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 29 页　共 173 页

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	56.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	448.08	2438.87	3.45	195.11	44.81	243.89	0.35	19.52
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						46.72	246.31	9.83	20.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								323.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	8.95	-	
	材料费小计			-	246.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 30 页　共 173 页

项目编码		010505003002		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	2.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32	现浇混凝土 平板	10m3	0.1	448.08	2287.37	3.45	195.11	44.81	228.74	0.35	19.52
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						46.72	231.16	9.83	20.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								308.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	231.15	-	
	材料费小计							-	231.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 31 页　共 173 页

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-42 H80210557 80210561	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1400.55	2437.46		610.35	140.06	243.75		61.03
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						141.97	246.17	9.48	62.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								459.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	8.81	-	
	材料费小计			-	246.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 32 页　共 173 页

项目编码	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	19.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-43 H80210557 80210561	现浇混凝土 悬挑板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1353.13	2411.44		589.79	135.31	241.14		58.98
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						137.22	243.56	9.48	60.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								450.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	6.21	-	
	材料费小计			-	243.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 33 页　共 173 页

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	86.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-46 H802105578021056 1	现浇混凝土 楼梯 直形 换为【预拌混凝土 C30】	10m2水平投影面积	0.1	340.93	619.11		148.42	34.09	61.91		14.84
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.0259	19.13	24.15	94.84	12.23	0.49	0.62	2.45	0.32
人工单价		小计						34.58	62.53	2.45	15.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	0.2586	235	60.77		
	其他材料费			-	1.77	-	
	材料费小计			-	62.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 34 页　共 173 页

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	65.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	2317.31		670.94	153.98	231.73		67.1
人工单价		小计						153.98	231.73		67.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								452.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	231.73	-	
	材料费小计			-	231.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 35 页　共 173 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	10.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	2311.74		491.4	112.74	231.17		49.14
人工单价		小计						112.74	231.17		49.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								393.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	231.17	-	
	材料费小计			-	231.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 36 页　共 173 页

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1127.36	2412.74		491.4	112.74	241.27		49.14
人工单价		小计						112.74	241.27		49.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								403.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	3.92	-	
	材料费小计			-	241.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 37 页　共 173 页

项目编码		010501006001		项目名称		设备基础		计量单位	m3	工程量	1.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-9 H802105 57 80210559	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	333.05	2282.46		145.08	33.31	228.25		14.51
人工单价		小计						33.31	228.25		14.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								276.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	228.25	-	
	材料费小计							-	228.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 38 页　共 173 页

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1296.74	2357.58		565.33	129.67	235.76		56.54
人工单价		小计						129.67	235.76		56.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								421.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	235.76	-	
	材料费小计			-	235.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 39 页　共 173 页

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	1.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-38 H80210557 80210561	现浇混凝土 栏板　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1497.27	2389.12		652.61	149.73	238.91		65.27
人工单价		小计						149.73	238.91		65.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								453.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	1.56	-	
	材料费小计			-	238.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 40 页　共 173 页

项目编码	010505007001	项目名称	天沟(檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	88.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210557 80210561	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1508.61	2429.33		657.6	150.86	242.93		65.76
人工单价		小计						150.86	242.93		65.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								459.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	5.58	-	
	材料费小计			-	242.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 41 页　共 173 页

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	2.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	2335.73		846.05	194.18	233.57		84.6
人工单价		小计						194.18	233.57		84.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								512.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	233.57	-	
	材料费小计			-	233.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 42 页　共 173 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.259

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1166.9	3287.03	22.35	508.63	1166.9	3287.03	22.35	508.63
人工单价		小计						1166.9	3287.03	22.35	508.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4984.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	1020	3.17	3233.4		
	其他材料费			-	53.64	-	
	材料费小计			-	3287.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 43 页　共 173 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.808

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	1	788.28	3341.5	60	343.54	788.28	3341.5	60	343.54
人工单价		小计						788.28	3341.5	60	343.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4533.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3341.51	-	
	材料费小计			-	3341.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 44 页　共 173 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	21.552
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3267.35	22.41	423.02	970.11	3267.35	22.41	423.02
人工单价		小计						970.11	3267.35	22.41	423.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4682.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内			kg		1020		3.17	3233.4		
	其他材料费							-	33.95	-	
	材料费小计							-	3267.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 45 页　共 173 页

项目编码		010515001004	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	38.403
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3343.58	66.67	364.11	835.48	3343.58	66.67	364.11
人工单价		小计						835.48	3343.58	66.67	364.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4609.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18			kg		1025		3.17	3249.25		
	其他材料费							-	94.32	-	
	材料费小计							-	3343.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 46 页　共 173 页

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	79.784

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	574	3200.03	54.25	250.15	574	3200.03	54.25	250.15
人工单价		小计						574	3200.03	54.25	250.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4078.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ20~Φ25	kg	1025	3.05	3126.25		
	其他材料费			-	73.77	-	
	材料费小计			-	3200.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 47 页　共 173 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.634
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2044.83	3293.82	52.09	891.07	2044.83	3293.82	52.09	891.07
人工单价		小计						2044.83	3293.82	52.09	891.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6281.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.17	3233.4		
	其他材料费							-	60.42	-	
	材料费小计							-	3293.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 48 页　共 173 页

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	30.783
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3293.82	54.66	841.04	1929.89	3293.82	54.66	841.04
人工单价		小计						1929.89	3293.82	54.66	841.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6119.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内			kg		1020		3.17	3233.4		
	其他材料费							-	60.42	-	
	材料费小计							-	3293.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 49 页　共 173 页

项目编码		010515001008		项目名称			现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.342
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-119	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 >10mm	t	1	1109.28	3277.06	25.96	483.62	1109.28	3277.06	25.96	483.62
人工单价		小计						1109.28	3277.06	25.96	483.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4895.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18			kg		1025		3.17	3249.25		
	其他材料费							-	27.81	-	
	材料费小计							-	3277.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 50 页　共 173 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.225
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3222.48	54.55	1255.17	2880.18	3222.48	54.55	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3222.48	54.55	1255.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7412.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		3222.48		-	
	材料费小计					-		3222.48		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 51 页　共 173 页

项目编码		010516003001		项目名称			机械连接	计量单位	个	工程量	290
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-148	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ18	10个	0.1	34	5.14	10.2	15.01	3.4	0.51	1.02	1.51
人工单价		小计						3.4	0.51	1.02	1.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	0.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 52 页　共 173 页

项目编码		010516003002		项目名称		计量单位		工程量	
				机械连接		个		814	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-149	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ32	10个	0.1	39.99	9.91	11.89	17.23	4	0.99	1.19	1.72
人工单价		小计						4	0.99	1.19	1.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		0.99		-	
	材料费小计					-		0.99		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 53 页　共 173 页

项目编码		010516003003		项目名称		计量单位		个		工程量	1239
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-154	钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm	10个	0.1	82.55	66.48	5.06	36.14	8.26	6.65	0.51	3.62
人工单价		小计						8.26	6.65	0.51	3.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		6.65		-	
	材料费小计					-		6.65		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 54 页　共 173 页

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	7.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	4017.97	38617.54		1043.73	40.18	386.18		10.44
8-125	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.0378	468.34	1118.57		121.61	17.72	42.32		4.6
人工单价		小计						57.9	428.5		15.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								501.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	428.49	-	
	材料费小计			-	428.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 55 页　共 173 页

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	15.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	4017.97	38617.54		1043.73	40.18	386.18		10.44
8-125	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.0379	468.34	1118.57		121.61	17.74	42.37		4.61
人工单价		小计						57.92	428.55		15.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								501.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	428.55	-	
	材料费小计			-	428.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 56 页　共 173 页

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	5.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	4017.97	38617.54		1043.73	40.18	386.18		10.44
人工单价		小计						40.18	386.18		10.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								436.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	386.17	-	
	材料费小计			-	386.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 57 页　共 173 页

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	5.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	4017.97	38617.54		1043.73	40.18	386.18		10.44
人工单价		小计						40.18	386.18		10.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								436.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	386.17	-	
	材料费小计			-	386.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 58 页　共 173 页

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	469.75	8929.17		121.93	46.98	892.92		12.19
人工单价		小计						46.98	892.92		12.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								952.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木制隔声门 M1124	樘	1	844.8	844.8		
	其他材料费			-	48.12	-	
	材料费小计			-	892.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 59 页　共 173 页

项目编码		010801001002		项目名称		木质门		计量单位		樘	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	469.75	12001.17		121.93	46.98	1200.12		12.19	
人工单价		小计						46.98	1200.12		12.19	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1259.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1200.12		-	
	材料费小计							-	1200.12		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 60 页　共 173 页

项目编码		010801001003		项目名称		木质门		计量单位		樘	工程量	3
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	469.75	10465.17		121.93	46.98	1046.52		12.19	
人工单价		小计						46.98	1046.52		12.19	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1105.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1046.52		-	
	材料费小计							-	1046.52		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 61 页　共 173 页

项目编码	010801001004	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	469.75	7405.36		121.93	46.98	740.54		12.19
人工单价		小计						46.98	740.54		12.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								799.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	740.54	-	
	材料费小计			-	740.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 62 页　共 173 页

项目编码		010801001005		项目名称		木质门		计量单位		樘	工程量	3
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	469.75	7421.2		121.93	46.98	742.12		12.19	
人工单价		小计						46.98	742.12		12.19	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								801.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	742.12		-	
	材料费小计							-	742.12		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 63 页　共 173 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢）门		计量单位	m2	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4224.6	49397.73		1097.42	42.25	493.98		10.97
人工单价		小计						42.25	493.98		10.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								547.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支		1.2308		22.29	27.43		
	其他材料费							-	466.54	-	
	材料费小计							-	493.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 64 页　共 173 页

项目编码		010802001002		项目名称		金属(塑钢）门		计量单位	m2	工程量	25.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m2	0.0023	4224.6	49397.73		1097.42	9.72	113.61		2.52
8-68	铝合金 固定窗安装	100m2	0.0024	2143.05	44315.92		556.66	5.04	104.14		1.3
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.0054	2867.64	41352.87		744.86	15.34	221.24		3.99
人工单价		小计						30.1	438.99		7.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								476.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支		1.6169		22.29	36.04		
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 60系列断热铝合金低辐射（5+9A+5+9A+5）三玻窗			m2		0.5061		380	192.32		
	其他材料费							-	210.67	-	
	材料费小计							-	439.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 65 页　共 173 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	453.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2867.64	41352.87		744.86	28.68	413.53		7.45
人工单价		小计						28.68	413.53		7.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支		1.5137		22.29	33.74		
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 60系列断热铝合金低辐射（5+9A+5+9A+5）三玻窗			m2		0.9459		380	359.44		
	其他材料费							-	20.35	-	
	材料费小计							-	413.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 66 页　共 173 页

项目编码		010807002001		项目名称		金属防火窗		计量单位	m2	工程量	31.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2867.64	41403.01		744.86	28.68	414.03		7.45
人工单价		小计						28.68	414.03		7.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								450.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支		1.5137		22.29	33.74		
	其他材料费							-	380.29	-	
	材料费小计							-	414.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 67 页　共 173 页

项目编码		010807002002		项目名称		金属防火窗		计量单位	m2	工程量	1.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2867.64	49676.79		744.86	28.68	496.77		7.45
人工单价		小计						28.68	496.77		7.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								532.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支		1.5137		22.29	33.74		
	其他材料费							-	463.03	-	
	材料费小计							-	496.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 68 页　共 173 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	4.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-80	不锈钢防盗格栅窗安装	100m2	0.01	2209.93	7411.36		574.21	22.1	74.11		5.74
人工单价		小计						22.1	74.11		5.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		74.11		-	
	材料费小计					-		74.1		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 69 页　共 173 页

项目编码		010807003001		项目名称		金属百叶窗		计量单位	m2	工程量	96.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-69	铝合金 百叶窗安装	100m2	0.01	2143.05	14262.26		556.66	21.43	142.62		5.57
人工单价		小计						21.43	142.62		5.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								169.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)				支		2.2298	22.29	49.7		
	其他材料费							-	92.92	-	
	材料费小计							-	142.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 70 页　共 173 页

项目编码	011001001001	项目名称	屋1：上人屋面	计量单位	m2	工程量	565.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1 H80010751 80010122	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1113.13	697.15	80.47	265.61	11.13	6.97	0.8	2.65
10-1 + 10-2 * -8	屋面 加气混凝土块 干铺 厚度180mm 实际厚度(mm):100 换为【加气混凝土碎渣】	100m2	0.01	374.7	618.97		93.42	3.75	6.19		0.93
11-2 H80010751 80010122	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1330.42	870.96	100.59	318.16	13.3	8.71	1.01	3.19
10-37 换	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度80mm	100m2	0.01	310.54	1754.4		78.58	3.11	17.54		0.79
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	729.12		357.93	15.71	7.29		3.57
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0107	579.44	5592.68		159.87	6.2	59.81		1.71
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0013	446.05	2926.53		86.08	0.58	3.82		0.12
9-59 + 9-61 * -1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0107	246.65	1822.48		68.17	2.64	19.49		0.73

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 71 页　共 173 页

9-91 + 9-92 * -1	刚性防水 水泥砂浆二次抹压 厚20mm 实际厚度(mm):10 换为【石灰砂浆1:4】	100m2	0.01	958.52	390.6	36.37	270.54	9.59	3.91	0.36	2.7
9-89	刚性防水 细石混凝土 厚40 mm	100m2	0.01	1265.56	1131.86		348.56	12.66	11.32		3.48
人工单价		小计						78.67	145.05	2.17	19.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								245.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物复合改性沥青防水涂料			kg		1.9089		10.21	19.49		
	SBS改性沥青防水卷材			m2		2.6242		21	55.11		
	其他材料费							-	70.49	-	
	材料费小计							-	145.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 72 页　共 173 页

项目编码	011001001002	项目名称	屋2：不上人屋面	计量单位	m2	工程量	54.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1 H80010751 80010122	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1113.13	697.15	80.47	265.61	11.13	6.97	0.8	2.65
10-1 + 10-2 * -12	屋面 加气混凝土块 干铺 厚度180mm 实际厚度(mm):68 换为【加气混凝土碎渣】	100m2	0.01	249.39	371.38		61.23	2.49	3.71		0.62
11-2 H80010751 80010122	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1330.42	870.96	100.59	318.16	13.3	8.71	1.01	3.19
10-37 换	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度80mm	100m2	0.01	310.54	1754.4		78.58	3.11	17.54		0.79
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	729.12		357.93	15.71	7.29		3.57
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0129	579.44	5592.68		159.87	7.47	72.06		2.06
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0048	446.05	2926.53		86.08	2.15	14.07		0.41
9-59 + 9-61 * -1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0129	246.65	1822.48		68.17	3.18	23.48		0.88
9-38	卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法一层 平面	100m2	0.01	284.67	3670.17		78.36	2.85	36.7		0.79

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 73 页　共 173 页

9-91 H80010747 80010122	刚性防水 水泥砂浆二次抹压 厚20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1157.15	771.29	61.25	329.93	11.57	7.71	0.61	3.3
人工单价		小计						72.96	198.24	2.42	18.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								291.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物复合改性沥青防水涂料			kg			2.3001	10.21	23.48		
	SBS改性沥青防水卷材			m2			4.6925	21	98.54		
	其他材料费							-	76.24	-	
	材料费小计							-	198.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 74 页　共 173 页

项目编码	010902003001	项目名称	屋3：女儿墙顶、油烟井顶、雨篷、外挑板	计量单位	m2	工程量	131.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面　实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0101	375.01	2992.75		103.3	3.79	30.27		1.05
10-41 + 10-42 * -2	屋面 无机轻集料保温砂浆 厚度30mm　实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1343.73	5655.64	53.6	348.12	13.44	56.56	0.54	3.48
9-93 换	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚　实际厚度(mm):23.5　换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1291.55	1478.88	91.88	372.81	12.92	14.79	0.92	3.73
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1713.33		332.8	12.73	17.13		3.33
人工单价		小计						42.88	118.75	1.46	11.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								174.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	0.936	15	14.04		
	其他材料费			-	104.63	-	
	材料费小计			-	118.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 75 页　共 173 页

项目编码	010902003002	项目名称	屋3：空调板	计量单位	m2	工程量	124.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0121	375.01	2992.75		103.3	4.53	36.17		1.25
10-41 + 10-42 * -2	屋面 无机轻集料保温砂浆 厚度30mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1343.73	5655.64	53.6	348.12	13.44	56.56	0.54	3.48
9-93 换	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 实际厚度(mm):23.5 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1291.55	1478.88	91.88	372.81	12.92	14.79	0.92	3.73
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.01	965.95	225.48		252.55	9.66	2.25		2.53
人工单价		小计						42.23	110.73	1.46	11.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	110.66	-	
	材料费小计			-	110.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 76 页　共 173 页

项目编码		011101003001		项目名称		地1：防滑地砖楼地面		计量单位	m2	工程量	33.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1424.43	11.8	216.66	10.1	21.37	0.18	3.25
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.008	472.17	2204.68		205.68	3.78	17.64		1.65
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-1 H80010751 80010127	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1113.13	664.51	80.47	265.61	11.13	6.65	0.8	2.65
9-75 + 9-77,*2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5 子目*2	100m2	0.0136	750.01	5985.5		206.6	10.21	81.49		2.81
11-32 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	5315.47	80.47	754.22	32.58	53.15	0.8	7.54
人工单价		小计						69.48	181.26	1.78	18.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								270.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15			m3		0.0808		215	17.37		
	防滑地砖 10mm厚			m2		1.04		40	41.6		
	其他材料费							-	122.29	-	
	材料费小计							-	181.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 77 页　共 173 页

项目编码	011101003002	项目名称	地2：防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	519.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1424.43	11.8	216.66	10.1	21.37	0.18	3.25
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.008	472.17	2204.68		205.68	3.78	17.64		1.65
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-32 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	5486.83	80.47	754.22	32.58	54.87	0.8	7.54
人工单价		小计						48.14	94.84	0.98	12.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								156.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0808	215	17.37		
	防滑地砖 10mm厚	m2	1.04	40	41.6		
	其他材料费			-	35.87	-	
	材料费小计			-	94.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程

项目编码	011101003003	项目名称	楼1：防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	67.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-1 H80010751 80010127	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1113.13	664.51	80.47	265.61	11.13	6.65	0.8	2.65
9-75 + 9-77,*2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5 子目*2	100m2	0.0136	750.01	5985.5		206.6	10.2	81.43		2.81
11-32 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	5315.47	80.47	754.22	32.58	53.15	0.8	7.54
人工单价		小计						55.59	142.19	1.6	13.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								212.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防滑地砖 10mm厚	m2	1.04	40	41.6		
	其他材料费			-	100.61	-	
	材料费小计			-	142.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 79 页　共 173 页

项目编码	011101003004	项目名称	楼2：防滑地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	417.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-32 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	5486.83	80.47	754.22	32.58	54.87	0.8	7.54
人工单价		小计						34.26	55.83	0.8	8.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								98.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防滑地砖 10mm厚	m2	1.04	40	41.6		
	其他材料费			-	14.24	-	
	材料费小计			-	55.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 80 页　共 173 页

项目编码		011101003005		项目名称		楼2：防滑地砖楼地面		计量单位	m2	工程量	448.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):35 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1569.38	1161.45	140.82	377.41	15.69	11.61	1.41	3.77
人工单价		小计						17.37	12.57	1.41	4.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		12.59		-	
	材料费小计					-		12.59		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 81 页　共 173 页

项目编码	011101003006	项目名称	楼3：水泥砂浆防水楼地面	计量单位	m2	工程量	38.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4 + 11-5 * 120	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):150 换为【LC7.5轻骨料混凝土】	100m2	0.01	4564.11	3532.03		1040.68	45.64	35.32		10.41
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.005	472.17	2204.68		205.68	2.36	11.02		1.03
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
9-75 + 9-77 ,*2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5 子目*2	100m2	0.0127	750.01	5985.5		206.6	9.5	75.79		2.62
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):35 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1569.38	1161.45	140.82	377.41	15.69	11.61	1.41	3.77
人工单价		小计						74.87	134.7	1.41	18.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								229.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0505	215	10.86		
	其他材料费			-	123.86	-	
	材料费小计			-	134.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 82 页　共 173 页

项目编码		011101003007		项目名称		楼4：防滑地砖楼面		计量单位	m2	工程量	86.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3145.43	5756.75	80.47	728.65	31.45	57.57	0.8	7.28
11-91 换	楼梯、台阶踏步防滑条 铜嵌条 4*6 换为【圆钢 φ6.5】	100m	0.0129	723.37	554.54		164.77	9.36	7.18		2.13
人工单价		小计						42.49	65.71	0.8	9.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								118.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		65.72		-	
	材料费小计					-		65.7		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 83 页　共 173 页

项目编码	011101001001	项目名称	楼5：水泥砂浆楼面	计量单位	m2	工程量	3.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0202	375.01	2992.75		103.3	7.57	60.44		2.08
11-1 H800107518001017	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1113.13	697.15	80.47	265.61	11.13	6.97	0.8	2.65
人工单价		小计						20.38	68.37	0.8	5.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								94.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	68.39	-	
	材料费小计			-	68.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 84 页　共 173 页

项目编码	010904003001	项目名称	楼6：水泥砂浆防水楼面	计量单位	m2	工程量	18.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
9-79 *2	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面 子目*2	100m2	0.01	562.63	3345.9		155.3	5.63	33.46		1.55
9-95 H80010747 80010122	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1093.58	2963.1	66.99	313.42	10.94	29.63	0.67	3.13
人工单价		小计						18.25	64.05	0.67	5.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	64.06	-	
	材料费小计			-	64.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 85 页　共 173 页

项目编码		011101001002		项目名称		楼7：防静电楼面		计量单位	m2	工程量	18.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-132	防腐面层 不发火 水泥石灰砂浆 厚度20mm	100m2	0.01	1467.66	1871.97		370.67	14.68	18.72		3.7
10-132 换	防腐面层 不发火 水泥石灰砂浆 厚度30mm	100m2	0.01	1467.66	2752.5		370.67	14.68	27.53		3.7
11-HA5	地面铺设钢丝网	100m2	0.01	325.03	1255.57		88.78	3.25	12.56		0.89
人工单价		小计						32.61	58.81		8.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	58.8	-	
	材料费小计							-	58.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 86 页　共 173 页

项目编码		011406003001		项目名称		项1：刮腻子顶棚		计量单位	m2	工程量	4.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1207.43	225.48		315.69	12.07	2.25		3.15
人工单价		小计						12.07	2.25		3.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.26	-	
	材料费小计							-	2.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 87 页　共 173 页

项目编码	011302001001	项目名称	顶2：刮腻子顶棚	计量单位	m2	工程量	158.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 H80010543 80010127	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1582.47	370.44	44.49	527.77	15.82	3.7	0.44	5.28
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1437.4	634.35		375.58	14.37	6.34		3.76
人工单价		小计						34.13	12.78	0.55	10.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	12.78	-	
	材料费小计			-	12.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 88 页　共 173 页

项目编码	011302001002	项目名称	顶3：刮腻子顶棚	计量单位	m2	工程量	999.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 H80010543 80010127	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1582.47	370.44	44.49	527.77	15.82	3.7	0.44	5.28
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1437.4	634.35		375.58	14.37	6.34		3.76
人工单价		小计						30.19	10.04	0.44	9.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10.05	-	
	材料费小计			-	10.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程

项目编码	011406003002	项目名称	顶4：刮腻子顶棚	计量单位	m2	工程量	25.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 H80010543 80010127	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1582.47	370.44	44.49	527.77	15.82	3.7	0.44	5.28
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1437.4	634.35		375.58	14.37	6.34		3.76
人工单价		小计						34.13	12.78	0.55	10.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	12.78	-	
	材料费小计			-	12.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 90 页　共 173 页

项目编码	011407002001	项目名称	顶5：无机矿物涂料顶棚	计量单位	m2	工程量	720.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
13-1 H80010543 80010127	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1582.47	370.44	44.49	527.77	15.82	3.7	0.44	5.28
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1437.4	634.35		375.58	14.37	6.34		3.76
人工单价		小计						31.87	11	0.44	9.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	11.02	-	
	材料费小计			-	11.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 91 页　共 173 页

项目编码		011204003001		项目名称		内墙1：面砖防水墙面		计量单位	m2	工程量	174.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -13	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):7 换为【1：1：6水泥石灰砂浆】	100m2	0.01	1134.21	246.78	32.9	336.51	11.34	2.47	0.33	3.36
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4969.32	4125.82	61.06	1447.53	49.69	41.26	0.61	14.48
人工单价		小计						66.65	46.95	1.09	19.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								134.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		46.94		-	
	材料费小计					-		46.94		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 92 页　共 173 页

项目编码	011204003002	项目名称	内墙2：白水泥内墙	计量单位	m2	工程量	57.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
12-1 + 12-3 * -15	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):5 换为【聚合物抗裂砂浆】	100m2	0.01	1035.96	562.17	23.9	306.77	10.36	5.62	0.24	3.07
14-228	白水泥 墙面 二遍	100m2	0.01	254.28	29.01		66.4	2.54	0.29		0.67
人工单价		小计						16.84	8.65	0.35	4.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	8.64	-	
	材料费小计			-	8.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 93 页　共 173 页

项目编码	011204003003	项目名称	内墙3：水泥砂浆墙面	计量单位	m2	工程量	397.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -13	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):7 换为【1：1：6水泥石灰砂浆】	100m2	0.01	1134.21	246.78	32.9	336.51	11.34	2.47	0.33	3.36
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1150.11	634.35		300.62	11.5	6.34		3.01
人工单价		小计						28.46	12.03	0.48	7.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	12.01	-	
	材料费小计			-	11.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 94 页　共 173 页

项目编码	011204003004	项目名称	内墙3：水泥砂浆墙面	计量单位	m2	工程量	4130.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -13	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):7 换为【1：1：6水泥石灰砂浆】	100m2	0.01	1134.21	246.78	32.9	336.51	11.34	2.47	0.33	3.36
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1150.11	634.35		300.62	11.5	6.34		3.01
人工单价		小计						28.46	12.03	0.48	7.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	12.01	-	
	材料费小计			-	11.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 95 页　共 173 页

项目编码		011202001001		项目名称		柱、梁面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	17.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -13	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):7 换为【1：1：6水泥石灰砂浆】	100m2	0.01	1134.21	246.78	32.9	336.51	11.34	2.47	0.33	3.36
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
14-213 R*1.2	内墙涂料 墙面 二遍 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	1380.14	634.35		300.62	13.8	6.34		3.01
人工单价		小计						30.76	12.03	0.48	7.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		12.01		-	
	材料费小计					-		11.99		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 96 页　共 173 页

项目编码		010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	198.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	514.47	584.85		148.67	5.14	5.85		1.49
人工单价		小计						5.14	5.85		1.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		5.85		-	
	材料费小计					-		5.85		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 97 页　共 173 页

项目编码		010607005002		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	1313.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	514.47	584.85		148.67	5.14	5.85		1.49
人工单价		小计						5.14	5.85		1.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		5.85		-	
	材料费小计					-		5.85		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 98 页　共 173 页

项目编码	011105006001	项目名称	踢脚1：面砖踢脚	计量单位	m2	工程量	108.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59 H80010811 80010117	踢脚线 陶瓷地面砖　换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	6446.28	2493.37	94.66	1482.51	64.46	24.93	0.95	14.83
人工单价		小计						64.46	24.93	0.95	14.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								105.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	24.93	-	
	材料费小计			-	24.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 99 页　共 173 页

项目编码	011201001001	项目名称	外墙1：涂料外墙面（有保温）首层	计量单位	m2	工程量	327.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	564.18	68.86	455.46	15.27	5.64	0.69	4.56
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
9-60 + 9-62 * -1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	394.23	1968.28		108.56	3.94	19.68		1.09
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	479.46		130.65	4.52	4.79		1.31
10-70 + 10-71 * 3	粘贴水泥珍珠岩板 附墙粘贴 厚度50mm 实际厚度(mm):80 换为【岩棉板δ80】	100m2	0.01	3183.16	3498.8		803.81	31.83	34.99		8.04
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	479.46		130.65	4.52	4.79		1.31
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【聚合物抗裂砂浆】	100m2	0.01	2613.99	1680.21	68.86	768.14	26.14	16.8	0.69	7.68
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1713.33		332.8	12.73	17.13		3.33

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 100 页　共 173 页

人工单价	小计			104.57	107.04	1.53	28.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日	未计价材料费						
清单项目综合单价				242.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	0.936	15	14.04		
	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	1.9278	10.21	19.68		
	岩棉板 δ80	m3	0.0832	300	24.96		
	其他材料费			-	48.36	-	
	材料费小计			-	107.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 101 页　共 173 页

项目编码	011201001002	项目名称	外墙1：涂料外墙面（有保温）除首层	计量单位	m2	工程量	767.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	564.18	68.86	455.46	15.27	5.64	0.69	4.56
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
9-60 + 9-62 * -1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	394.23	1968.28		108.56	3.94	19.68		1.09
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	479.46		130.65	4.52	4.79		1.31
10-70 + 10-71 * 3	粘贴水泥珍珠岩板 附墙粘贴 厚度50mm 实际厚度(mm):80 换为【岩棉板δ80】	100m2	0.01	3183.16	3498.8		803.81	31.83	34.99		8.04
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1672.59	616.48		422.2	16.73	6.16		4.22
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1713.33		332.8	12.73	17.13		3.33
人工单价		小计						90.64	91.61	0.84	24.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;		未计价材料费									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 102 页　共 173 页

一般技工134元/工日							
清单项目综合单价				207.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	0.936	15	14.04		
	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	1.9278	10.21	19.68		
	岩棉板 δ80	m3	0.0832	300	24.96		
	其他材料费			-	32.93	-	
	材料费小计			-	91.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 103 页　共 173 页

项目编码		011201001003		项目名称		外墙1：涂料外墙面（无保温）		计量单位		m2		工程量		603.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费		管理费和利润	
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68		0.48		0.04		0.49	
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	564.18	68.86	455.46	15.27		5.64		0.69		4.56	
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94		2.74		0.11		1.1	
9-60 + 9-62 * -1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	394.23	1968.28		108.56	3.94		19.68				1.09	
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	479.46		130.65	4.52		4.79				1.31	
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1713.33		332.8	12.73		17.13				3.33	
人工单价		小计						42.08		50.46		0.84		11.88	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								105.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 104 页　共 173 页

	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	0.936	15	14.04		
	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	1.9278	10.21	19.68		
	其他材料费			-	16.73	-	
	材料费小计			-	50.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 105 页　共 173 页

项目编码		011001003001		项目名称		保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	175.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-70 + 10-71 * 3	粘贴水泥珍珠岩板 附墙粘贴 厚度50mm 实际厚度(mm):80 换为【岩棉板δ80】	100m2	0.01	3183.16	3498.8		803.81	31.83	34.99		8.04
人工单价		小计						31.83	34.99		8.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	岩棉板 δ80			m3		0.0832		300	24.96		
	其他材料费							-	10.03	-	
	材料费小计							-	34.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 106 页　共 173 页

项目编码	011201001004	项目名称	外墙2	计量单位	m2	工程量	1515.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	564.18	68.86	455.46	15.27	5.64	0.69	4.56
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
9-60 + 9-62 * -1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	394.23	1968.28		108.56	3.94	19.68		1.09
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	479.46		130.65	4.52	4.79		1.31
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1713.33		332.8	12.73	17.13		3.33
人工单价		小计						42.08	50.46	0.84	11.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								105.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	0.936	15	14.04		
	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	1.9278	10.21	19.68		
	其他材料费			-	16.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程

	材料费小计			-	50.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 108 页　共 173 页

项目编码		011702029001		项目名称		散1：混凝土散水（900宽）		计量单位	m2	工程量	83.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1424.43	11.8	216.66	10.1	21.37	0.18	3.25
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	167.54	259.12	2.47	72.82	16.75	25.91	0.25	7.28
9-136	嵌填缝 沥青玛蹄脂嵌缝	100m	0.0018	799.63	1926.89	38.06	220.31	1.46	3.51	0.07	0.4
人工单价		小计						28.31	50.79	0.5	10.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		50.94		-	
	材料费小计					-		50.96		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 109 页　共 173 页

项目编码		010507001001		项目名称		坡道		计量单位	m2	工程量	21.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1424.43	11.8	216.66	20.2	42.73	0.35	6.5
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	2204.68		205.68	2.83	13.23		1.23
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-17 换	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	3149.51	16970.62	80.47	729.37	31.5	169.71	0.8	7.3
人工单价		小计						56.21	226.63	1.15	15.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								299.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15			m3		0.0606		215	13.03		
	其他材料费							-	213.61	-	
	材料费小计							-	226.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 110 页　共 173 页

项目编码	010507004001	项目名称	台1:地砖面层台阶	计量单位	m2	工程量	10.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1424.43	11.8	216.66	20.2	42.73	0.35	6.5
5-50 H80210557 80210555	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	183.32	272.79		80.05	18.33	27.28		8.01
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-81	台阶装饰 石材	100m2	0.01	5612.3	25544.73	116.67	1295.74	56.12	255.45	1.17	12.96
人工单价		小计						96.33	326.42	1.52	27.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								452.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.1236	215	26.57		
	其他材料费			-	299.86	-	
	材料费小计			-	326.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 111 页　共 173 页

项目编码	011102001001	项目名称	台1:地砖面层台阶平台	计量单位	m2	工程量	19.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1424.43	11.8	216.66	20.2	42.73	0.35	6.5
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	2204.68		205.68	2.83	13.23		1.23
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	3149.51	16627.9	80.47	729.37	31.5	166.28	0.8	7.3
人工单价		小计						56.21	223.2	1.15	15.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								296.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0606	215	13.03		
	其他材料费			-	210.19	-	
	材料费小计			-	223.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 112 页　共 173 页

项目编码		011107001001		项目名称		石材台阶面		计量单位	m2	工程量	4.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-81	台阶装饰 石材	100m2	0.01	5612.3	25544.73	116.67	1295.74	56.12	255.45	1.17	12.96
人工单价		小计						57.8	256.41	1.17	13.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								328.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	256.42	-	
	材料费小计							-	256.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 113 页　共 173 页

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	7.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	3149.51	16627.9	80.47	729.37	31.5	166.28	0.8	7.3
人工单价		小计						33.18	167.24	0.8	7.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								209			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	167.25	-	
	材料费小计			-	167.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 114 页　共 173 页

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	2.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目7	防护栏杆0.6	m	1		70				70		
人工单价		小计							70		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								70			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	70	-	
	材料费小计							-	70	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 115 页　共 173 页

项目编码		011503001002	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	6.20
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目8	防护栏杆0.5	m	1		65				65		
人工单价		小计							65		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费						-		65	-	
	材料费小计						-		65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 116 页　共 173 页

项目编码		011503001003	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	27.29
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目6	护窗栏杆0.9	m	1		75				75		
人工单价		小计							75		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	75	-	
	材料费小计							-	75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 117 页　共 173 页

项目编码		011503001004	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	45.89
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	楼梯防护栏杆0.9	m	1		75				75		
人工单价		小计							75		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费						-		75	-	
	材料费小计						-		75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 118 页　共 173 页

项目编码		011503005001	项目名称		金属靠墙扶手		计量单位	m	工程量	35.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目9	楼梯间靠墙扶手	m	1		50				50		
人工单价		小计							50		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								50			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	50	-	
	材料费小计							-	50	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 119 页　共 173 页

项目编码		011503001005	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	15.60
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	防护栏杆1.1	m	1		80				80		
人工单价		小计							80		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								80			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费						-		80	-	
	材料费小计						-		80	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 120 页　共 173 页

项目编码		011503001006	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	36.75
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	防护栏杆1.2	m	1		90				90		
人工单价		小计							90		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								90			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	90	-	
	材料费小计							-	90	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 121 页　共 173 页

项目编码		011503001007		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	29.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	无障碍栏杆扶手	m	1		80				80		
人工单价		小计							80		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								80			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	80	-	
	材料费小计							-	80	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 122 页　共 173 页

项目编码	011503001008	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	95.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目10	空调处栏杆	m	1		70				70		
人工单价		小计							70		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								70			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	70	-	
	材料费小计			-	70	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 123 页　共 173 页

项目编码		011503008001		项目名称		玻璃栏板		计量单位	m	工程量	7.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-104	不锈钢管栏杆钢化玻璃栏板(带扶手)	10m	0.1	492.64	2114.12	47.61	112.21	49.26	211.41	4.76	11.22
人工单价		小计						49.26	211.41	4.76	11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								276.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	211.41	-	
	材料费小计							-	211.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 124 页　共 173 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	43.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	608.97	3.18		176.16	60.9	0.32		17.61
人工单价		小计						60.9	0.32		17.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						79.14			
清单项目综合单价								157.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断			m2		1.02		77.59	79.14		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	79.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 125 页　共 173 页

项目编码		011505007001	项目名称		挂衣钩		计量单位	副	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-125	挂衣钩	副	1	2.78	28.8		0.71	2.78	28.8		0.71
人工单价		小计						2.78	28.8		0.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	28.8	-	
	材料费小计							-	28.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 126 页　共 173 页

项目编码		011505004001		项目名称		坐便器安全抓杆		计量单位	副	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-126	坐便器安全抓杆	副	1	3.46	135.08		0.71	3.46	135.08		0.71
人工单价		小计						3.46	135.08		0.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	135.08	-	
	材料费小计							-	135.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 127 页　共 173 页

项目编码	011505004002	项目名称	洗手盆安全抓杆	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	浴缸拉手 不锈钢	副	1	4.51	88.41		1.06	4.51	88.41		1.06
人工单价		小计						4.51	88.41		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	88.42	-	
	材料费小计			-	88.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 128 页　共 173 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	4.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-120	盥洗室台镜 不带框 >1.0m2	10m2	0.1	319.33	991.56		72.8	31.93	99.16		7.28
人工单价		小计						31.93	99.16		7.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								138.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	99.16	-	
	材料费小计							-	99.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 129 页　共 173 页

项目编码		010606008001		项目名称		钢梯		计量单位	t	工程量	0.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1938.96	4780.32	451.3	844.94	1938.96	4780.32	451.3	844.94
14-171	金属面 红丹防锈漆一遍	100m2	0.4484	321.58	201		83.92	144.2	90.13		37.63
14-174	金属面 醇酸磁漆 二遍	100m2	0.4484	763.15	416.42		199.6	342.2	186.72		89.5
人工单价		小计						2425.36	5057.17	451.3	972.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8906.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		5057.17		-	
	材料费小计					-		5057.18		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 130 页　共 173 页

项目编码		01B002		项目名称		水簸箕		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	水簸箕	个	1		16				16		
人工单价		小计							16		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	16	-	
	材料费小计							-	16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 131 页　共 173 页

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	118.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-64 + 10-65 * -1	无机轻集料保温砂浆 厚度25mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1717.1	5833.25	61.25	443.77	17.17	58.33	0.61	4.44
人工单价		小计						17.17	58.33	0.61	4.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	58.33	-	
	材料费小计			-	58.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 132 页　共 173 页

项目编码		011502007001	项目名称		塑料装饰线		计量单位	m	工程量	204.7
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	成品塑料滴水线	m	1		2.5				2.5		
人工单价		小计							2.5		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	2.5	-		
	材料费小计						-	2.5	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程

项目编码		010512008001		项目名称		沟盖板、井盖板、井圈		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	成品不锈钢盖板	m2			317						
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 134 页　共 173 页

项目编码		01B001		项目名称		沉降观测点		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目11	沉降观测点	个	1		20				20		
人工单价		小计							20		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								20			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	20	-	
	材料费小计							-	20	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 135 页　共 173 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	1897.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-79	垂直运输 20m(6层)以内塔式起重机施工 现浇框架	100m2	0.01	299.57		2481.3	620.02	3		24.81	6.2
17-79 *0.2	垂直运输 20m(6层)以内塔式起重机施工 现浇框架 子目*0.2	100m2	0.0033	59.91		496.26	124	0.2		1.65	0.41
17-79 *0.1	垂直运输 20m(6层)以内塔式起重机施工 现浇框架 子目*0.1	100m2	0.0067	29.96		248.13	62	0.2		1.66	0.41
人工单价		小计						3.4		28.12	7.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 136 页　共 173 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	1897.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-9	多层建筑综合脚手架 框架结构 檐高20m以内	100m2	0.01	2763.18	1607.77	455.82	1095.02	27.63	16.08	4.56	10.95
人工单价		小计						27.63	16.08	4.56	10.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	16.11	-	
	材料费小计							-	16.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 137 页　共 173 页

项目编码		011701002001		项目名称			外脚手架	计量单位	m2	工程量	2287.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-50 *0.3	单项脚手架 外脚手架 20m以内 双排　砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙 定额*0.3	100m2	0.01	306.07	208.75	31.15	119.58	3.06	2.09	0.31	1.19
人工单价		小计						3.06	2.09	0.31	1.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.1	-	
	材料费小计							-	2.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 138 页　共 173 页

项目编码		011701002002		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	111.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-50 *0.3	单项脚手架 外脚手架 20m以内 双排　室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁 定额*0.3	100m2	0.01	306.07	208.75	31.15	119.58	3.06	2.09	0.31	1.19
人工单价		小计						3.06	2.09	0.31	1.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.1	-	
	材料费小计							-	2.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 139 页　共 173 页

项目编码		011701006001		项目名称		天棚满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	1805.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	100m2	0.01	920.72	317.41	168.88	366.46	9.21	3.17	1.69	3.67
人工单价		小计						9.21	3.17	1.69	3.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		3.09		-	
	材料费小计					-		3.09		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 140 页　共 173 页

项目编码		011701006002		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	1675.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板 定额*0.3	100m2	0.01	276.21	95.22	50.67	109.95	2.76	0.95	0.51	1.1
人工单价		小计						2.76	0.95	0.51	1.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.96	-	
	材料费小计							-	0.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 141 页　共 173 页

项目编码		011701002003		项目名称			外脚手架	计量单位	m2	工程量	2096.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-49	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排	100m2	0.01	888.47	633.21	98.37	347.97	8.88	6.33	0.98	3.48
人工单价		小计						8.88	6.33	0.98	3.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.37	-	
	材料费小计							-	6.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 142 页　共 173 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	252.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	411.08	33.94	67.22	163.03	4.11	0.34	0.67	1.63
人工单价		小计						4.11	0.34	0.67	1.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	0.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 143 页　共 173 页

项目编码		011702001001		项目名称			基础	计量单位	m2	工程量	40.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2203.12	1	668.17	15.33	22.03	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	22.03	0.01	6.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材				m3		0.0072	1681	12.1		
	复合模板				m2		0.2468	28	6.91		
	其他材料费							-	2.98	-	
	材料费小计							-	21.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 144 页　共 173 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	2.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2002.16	1594.79	1.99	872.73	20.02	15.95	0.02	8.73
人工单价		小计						20.02	15.95	0.02	8.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0021		1681	3.53		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	5.62	-	
	材料费小计							-	16.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 145 页　共 173 页

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	60.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2303.05	2441.44	1.72	1003.91	23.03	24.41	0.02	10.04
人工单价		小计						23.03	24.41	0.02	10.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0025		1681	4.2		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	13.32	-	
	材料费小计							-	24.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 146 页　共 173 页

项目编码		011702001004		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	51.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-183	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2282.64	2900.96	1	995.03	22.83	29.01	0.01	9.95
人工单价		小计						22.83	29.01	0.01	9.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0021		1681	3.53		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	18.52	-	
	材料费小计							-	28.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 147 页　共 173 页

项目编码		011702011001		项目名称		直形墙		计量单位	m2	工程量	19.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2153.95	2379.7	0.25	938.88	21.54	23.8		9.39
人工单价		小计						21.54	23.8		9.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								54.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0063		1681	10.59		
	钢支撑及配件			kg		0.2458		5.18	1.27		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	5.06	-	
	材料费小计							-	23.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 148 页　共 173 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	241.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2734.32	2147.99	1.49	1191.8	27.34	21.48	0.01	11.92
人工单价		小计						27.34	21.48	0.01	11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0037		1681	6.22		
	钢支撑及配件			kg		0.4548		5.18	2.36		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	5.92	-	
	材料费小计							-	21.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 149 页　共 173 页

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	604.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220 + 5-226	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.6	100m2	0.01	3085.45	2204.29	1.49	1344.67	30.85	22.04	0.01	13.45
人工单价		小计						30.85	22.04	0.01	13.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0037	1681	6.22		
	钢支撑及配件	kg	0.4882	5.18	2.53		
	复合模板	m2	0.2468	28	6.91		
	其他材料费			-	6.3	-	
	材料费小计			-	21.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 150 页　共 173 页

项目编码		011702002003		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	321.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220 + 5-226 * 2	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):5.6	100m2	0.01	3436.58	2260.6	1.49	1497.53	34.37	22.61	0.01	14.98
人工单价		小计						34.37	22.61	0.01	14.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0037		1681	6.22		
	钢支撑及配件			kg		0.5216		5.18	2.7		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	6.67	-	
	材料费小计							-	22.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 151 页　共 173 页

项目编码		011702006001		项目名称			矩形梁	计量单位	m2	工程量	441.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2327.28	1958.72	1	1014.48	23.27	19.59	0.01	10.14
人工单价		小计						23.27	19.59	0.01	10.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1681	7.56		
	钢支撑及配件			kg		0.6948		5.18	3.6		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	1.58	-	
	材料费小计							-	19.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 152 页　共 173 页

项目编码		011702006002		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	299.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232 + 5-242	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.6	100m2	0.01	2693.72	2020.27	1	1174.02	26.94	20.2	0.01	11.74
人工单价		小计						26.94	20.2	0.01	11.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1681	7.56		
	钢支撑及配件			kg		0.8136		5.18	4.21		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	1.58	-	
	材料费小计							-	20.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 153 页　共 173 页

项目编码		011702006003		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	91.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232 + 5-242 * 2	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 实际高度(m):5.6	100m2	0.01	3060.17	2082.9	1	1333.56	30.6	20.83	0.01	13.33
人工单价		小计						30.6	20.83	0.01	13.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1681	7.56		
	钢支撑及配件			kg		0.9324		5.18	4.83		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	1.59	-	
	材料费小计							-	20.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 154 页　共 173 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位	m2	工程量	398.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-256	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2676.31	2159.7	1	1166.23	26.76	21.6	0.01	11.67
人工单价		小计						26.76	21.6	0.01	11.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1681	7.56		
	钢支撑及配件			kg		0.5804		5.18	3.01		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	4.04	-	
	材料费小计							-	21.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 155 页　共 173 页

项目编码		011702014002		项目名称		有梁板		计量单位	m2	工程量	1685.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-256 + 5-278	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.6	100m2	0.01	3050.4	2213.15	1	1329.1	30.5	22.13	0.01	13.29
人工单价		小计						30.5	22.13	0.01	13.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1681	7.56		
	钢支撑及配件			kg		0.6836		5.18	3.54		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	4.04	-	
	材料费小计							-	22.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 156 页　共 173 页

项目编码		011702014003		项目名称		有梁板		计量单位	m2	工程量	708.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-256 + 5-278 * 2	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):5.6	100m2	0.01	3424.5	2267.7	1	1491.97	34.25	22.68	0.01	14.92
人工单价		小计						34.25	22.68	0.01	14.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1681	7.56		
	钢支撑及配件			kg		0.7868		5.18	4.08		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	4.05	-	
	材料费小计							-	22.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 157 页　共 173 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	24.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2477.89	2187.22	2.24	1080.08	24.78	21.87	0.02	10.8
人工单价		小计						24.78	21.87	0.02	10.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1681	7.56		
	钢支撑及配件			kg		0.4801		5.18	2.49		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	4.85	-	
	材料费小计							-	21.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 158 页　共 173 页

项目编码		011702016002		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	319.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260 + 5-278	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.6	100m2	0.01	2851.98	2240.67	2.24	1242.95	28.52	22.41	0.02	12.42
人工单价		小计						28.52	22.41	0.02	12.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1681	7.56		
	钢支撑及配件			kg		0.5833		5.18	3.02		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	4.85	-	
	材料费小计							-	22.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 159 页　共 173 页

项目编码		011702016003		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	128.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260 + 5-278 * 2	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):5.6	100m2	0.01	3226.07	2294.13	2.24	1405.81	32.26	22.94	0.02	14.06
人工单价		小计						32.26	22.94	0.02	14.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								69.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1681	7.56		
	钢支撑及配件			kg		0.6865		5.18	3.56		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	4.85	-	
	材料费小计							-	22.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 160 页　共 173 页

项目编码		011702023001		项目名称		悬挑板		计量单位	m2	工程量	146.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-273	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	4033.63	2236.67	2.24	1757.69	40.34	22.37	0.02	17.58
人工单价		小计						40.34	22.37	0.02	17.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0054		1681	9.08		
	钢支撑及配件			kg		0.6955		5.18	3.6		
	复合模板			m2		0.3229		28	9.04		
	其他材料费							-	0.61	-	
	材料费小计							-	22.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 161 页　共 173 页

项目编码		011702023002		项目名称		悬挑板		计量单位	m2	工程量	47.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-273 换	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	4033.63	2245.45	2.24	1757.69	40.34	22.45	0.02	17.58
人工单价		小计						40.34	22.45	0.02	17.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0054		1681	9.08		
	钢支撑及配件			kg		0.6955		5.18	3.6		
	复合模板			m2		0.3229		28	9.04		
	其他材料费							-	0.7	-	
	材料费小计							-	22.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 162 页　共 173 页

项目编码		011702023003		项目名称		雨篷		计量单位	m2	工程量	9.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	4632.2	2961.9	2.24	2018.95	46.32	29.62	0.02	20.19
人工单价		小计						46.32	29.62	0.02	20.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0076		1681	12.78		
	钢支撑及配件			kg		0.6955		5.18	3.6		
	复合模板			m2		0.45		28	12.6		
	其他材料费							-	0.72	-	
	材料费小计							-	29.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 163 页　共 173 页

项目编码		011702024001		项目名称		楼梯		计量单位	m2	工程量	86.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	8279.64	3489.99	1.35	3608.22	82.8	34.9	0.01	36.08
人工单价		小计						82.8	34.9	0.01	36.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								153.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0095		1681	15.97		
	钢支撑及配件			kg		0.6536		5.18	3.39		
	复合模板			m2		0.5272		28	14.76		
	其他材料费							-	0.85	-	
	材料费小计							-	34.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 164 页　共 173 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	679.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	1946.92	1.49	858.28	19.69	19.47	0.01	8.59
人工单价		小计						19.69	19.47	0.01	8.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0039		1681	6.56		
	钢支撑及配件			kg		0.4549		5.18	2.36		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	3.68	-	
	材料费小计							-	19.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 165 页　共 173 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	115.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	1888.4	0.25	1250.73	28.7	18.88		12.51
人工单价		小计						28.7	18.88		12.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0062		1681	10.42		
	钢支撑及配件			kg		0.0829		5.18	0.43		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	1.1	-	
	材料费小计							-	18.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 166 页　共 173 页

项目编码		011702001005		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	8.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-207	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤20m3) 复合模板 木支撑	100m2	0.01	3151.51	1828.9	1	1373.58	31.52	18.29	0.01	13.73
人工单价		小计						31.52	18.29	0.01	13.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0025		1681	4.2		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	7.18	-	
	材料费小计							-	18.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 167 页　共 173 页

项目编码		011702028001		项目名称		压顶		计量单位	m2	工程量	19.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1306.8	0.25	1365.25	31.33	13.07		13.65
人工单价		小计						31.33	13.07		13.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0011		1681	1.85		
	复合模板			m2		0.113		28	3.16		
	其他材料费							-	8.07	-	
	材料费小计							-	13.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 168 页　共 173 页

项目编码		011702009001		项目名称			过梁	计量单位	m2	工程量	27.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3977.5	2172.78	4.72	1733.24	39.78	21.73	0.05	17.33
人工单价		小计						39.78	21.73	0.05	17.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.006		1681	10.09		
	钢支撑及配件			kg		0.6948		5.18	3.6		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	1.13	-	
	材料费小计							-	21.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 169 页　共 173 页

项目编码		011702021001		项目名称		栏板		计量单位	m2	工程量	23.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-269	现浇混凝土模板 栏板 复合模板钢支撑	100m2	0.01	3462.96	2167.54	4.21	1509.21	34.63	21.68	0.04	15.09
人工单价		小计						34.63	21.68	0.04	15.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0067		1681	11.26		
	钢支撑及配件			kg		0.4532		5.18	2.35		
	复合模板			m2		0.2691		28	7.53		
	其他材料费							-	0.53	-	
	材料费小计							-	21.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 170 页　共 173 页

项目编码		011702022001		项目名称		天沟、檐沟		计量单位	m2	工程量	824.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐复合模板钢支撑	100m2	0.01	4078.13	2062.3	96.73	1777.14	40.78	20.62	0.97	17.78
人工单价		小计						40.78	20.62	0.97	17.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1681	7.56		
	钢支撑及配件			kg		0.7695		5.18	3.99		
	复合模板			m2		0.3063		28	8.58		
	其他材料费							-	0.46	-	
	材料费小计							-	20.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 171 页　共 173 页

项目编码		011702029002		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	14.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2203.12	1	668.17	15.33	22.03	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	22.03	0.01	6.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0072		1681	12.1		
	复合模板			m2		0.2468		28	6.91		
	其他材料费							-	2.98	-	
	材料费小计							-	21.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 172 页　共 173 页

项目编码		011702027001		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	10.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1779.02	3714.22	4.96	775.46	17.79	37.14	0.05	7.76
人工单价		小计						17.79	37.14	0.05	7.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0072		1681	12.1		
	复合模板			m2		0.4509		28	12.63		
	其他材料费							-	12.44	-	
	材料费小计							-	37.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 173 页　共 173 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-130	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以外	台次	1	1109.52	199.32	3050.92	730.01	1109.52	199.32	3050.92	730.01
17-113	塔式起重机 固定式基础(带配重)	座	1	1979.65	3434.11	91.5	767.98	1979.65	3434.11	91.5	767.98
17-116	自升式塔式起重机安拆费	台次	1	15306.52	310.6	13938.95	6862.13	15306.52	310.6	13938.95	6862.13
17-147	进出场费 自升式塔式起重机	台次	1	3698.4	114.83	24137.06	3601.41	3698.4	114.83	24137.06	3601.41
人工单价		小计						22094.09	4058.86	41218.43	11961.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								79332.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30			m3		7.93		235	1863.55		
	其他材料费							-	2195.32	-	
	材料费小计							-	4058.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		115283.34			
2	01	其他措施费（费率类）			53035.91			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	13258.98			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	26517.95			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	13258.98			
3	02	其他（费率类）						
合 计					168319.25			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：人民法庭综合楼-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	142943.96		142943.96
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	142943.96		142943.96
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	4425418.02	9	398287.62
合 计					541231.58

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 人民法庭综合楼-建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	9070.86	3.17	28754.63
2	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	53381.7	3.17	169219.99
3	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	48938.625	3.17	155135.44
4	01010212	钢筋	HRB400以内 Φ20~Φ25	kg	81778.6	3.05	249424.73
5	05030105	板方材		m3	33.047732	1681	55553.24
6	07050131@1	防滑地砖	10mm厚	m2	1079.8632	40	43194.53
7	11010141@1	木制隔声门	M1124	樘	36	844.8	30412.8
8	11090221@1	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	60系列断热铝合金低辐射（5+9A+5+9A+5）三玻窗	m2	442.204466	380	168037.7
9	13030181	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	3131.83728	15	46977.56
10	13050209	聚合物复合改性沥青防水涂料		kg	7401.433599	10.21	75568.64
11	13330105	SBS改性沥青防水卷材		m2	1739.104147	21	36521.19
12	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	1013.806435	22.29	22597.75
13	15030126	岩棉板	δ80	m3	105.745536	300	31723.66
14	33010177	钢支撑及配件		kg	4620.461962	5.18	23933.99
15	35010101	复合模板		m2	1928.491042	28	53997.75
16	80210555	预拌混凝土	C15	m3	101.511084	215	21824.88
17	80210561	预拌混凝土	C30	m3	830.405987	235	195145.41
18	80210561@2	预拌混凝土	C30	m3	235.0876	235	55245.59
19	80230806@3	A3.5蒸压加气混凝土砌块(B06级)	600*190*240	m3	291.90806	220	64219.77
20	80230806@4	A5.0蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(B06级)	600*190*240	m3	122.84798	220	27026.56

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	71067.76	
1.1	给水工程	19558.08	
1.2	排水工程	33566.51	
1.3	雨水工程	11037.65	
1.4	冷凝水工程	6905.52	
2	措施项目	4071.03	
2.1	其中：安全文明施工费	2074.25	
2.2	其他措施费（费率类）	1000	
2.3	单价措施费	996.78	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2696.51	—
4.1	定额规费	2696.51	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	77835.3	
6	增值税	7005.18	—
7	含税工程造价合计	84840.48	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		84,840.48	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程					19558.08	
		管道					11773.63	
1	031001007001	复合管	1.名称：钢塑复合管 2.规格型号：Dn65 3.连接方式：卡箍连接 4.输送介质：冷水 5.安装部位：室内 6.含水压试验、水冲洗、消毒 7.含成品管卡、配套管件 8.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	14.6	122.21	1784.27	
2	031001007002	复合管	1.名称：钢塑复合管 2.规格型号：Dn50 3.连接方式：螺纹连接 4.输送介质：冷水 5.安装部位：室内 6.含水压试验、水冲洗、消毒 7.含成品管卡、配套管件 8.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	12.6	104.13	1312.04	
3	031001007003	复合管	1.名称：钢塑复合管 2.规格型号：Dn40 3.连接方式：螺纹连接 4.输送介质：冷水 5.安装部位：室内 6.含水压试验、水冲洗、消毒 7.含成品管卡、配套管件 8.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	5.4	88.38	477.25	
本页小计							3573.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006001	塑料管	1.名称：PP-R管（S5系列） 2.规格型号：De40 3.连接方式：热熔连接 4.输送介质：冷水 5.安装部位：室内 6.含水压试验、水冲洗、消毒 7.含成品管卡、配套管件 8.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	21.77	47.98	1044.52	
5	031001006002	塑料管	1.名称：PP-R管（S5系列） 2.规格型号：De32 3.连接方式：热熔连接 4.输送介质：冷水 5.安装部位：室内 6.含水压试验、水冲洗、消毒 7.含成品管卡、配套管件 8.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	60.1	40.9	2458.09	
6	031001006003	塑料管	1.名称：PP-R管（S5系列） 2.规格型号：De25 3.连接方式：热熔连接 4.输送介质：冷水 5.安装部位：室内 6.含水压试验、水冲洗、消毒 7.含成品管卡、配套管件 8.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	108.31	36.13	3913.24	
本页小计							7415.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1.名称：PP-R管（S5系列） 2.规格型号：De20 3.连接方式：热熔连接 4.输送介质：冷水 5.安装部位：室内 6.含水压试验、水冲洗、消毒 7.含成品管卡、配套管件 8.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	13.23	30.81	407.62	
8	031001006005	塑料管	1.名称：PP-R管（S5系列） 2.规格型号：De15 3.连接方式：热熔连接 4.输送介质：冷水 5.安装部位：室内 6.含水压试验、水冲洗、消毒 7.含成品管卡、配套管件 8.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	13.82	27.25	376.6	
		设备					6147.18	
1	030901013001	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	具	42	61.04	2563.68	
本页小计							3347.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:轻便消防水龙箱 3.附件材质、规格:尺寸:700X550X160mm 喷枪、快速接口、快速接头、阀门与水带配套供应,其中水带公称直径25且有内衬里。 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	6	597.25	3583.5	
		管道附件					1637.27	
1	031003001001	螺纹阀门	1.名称:自动放气阀 2.规格:DN20 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	3	77.19	231.57	
2	031003001002	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	107.1	107.1	
3	031003001003	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	5	79.37	396.85	
4	031003001004	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	54.16	108.32	
5	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	7	37.62	263.34	
本页小计							4690.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	3	27.03	81.09	
7	031003001007	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	0			
8	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	0			
9	031003002002	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	0			
10	031003002003	螺纹法兰阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	253.04	253.04	
11	031002003001	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.介质管道规格:DN65 3.含预留孔洞、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	3	65.32	195.96	
		分部小计					19558.08	
		排水工程					33566.51	
		管道					25062.79	
本页小计							530.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:氯化聚氯乙烯De160 4.连接形式:粘接式 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	17.95	108.78	1952.6	
2	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:氯化聚氯乙烯De110 4.连接形式:粘接式 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	251.21	73.05	18350.89	
3	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:氯化聚氯乙烯管.De75 4.连接形式:粘接式 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	9	49.49	445.41	
4	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:氯化聚氯乙烯管.De50 4.连接形式:粘接式 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	27.31	33.84	924.17	
5	031002003002	套管	1.名称、类型:预埋镀锌钢套管 2.介质管道规格:De110 3.含预留孔洞、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	4	116.57	466.28	
本页小计							22139.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.含预留孔洞、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	8	365.43	2923.44	
7	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	0			
		卫生器具					8503.72	
1	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	12	72.55	870.6	
2	031004006001	蹲便器	1.名称:蹲便器 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:自带存水弯 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	组	10	269.54	2695.4	
3	031004006002	蹲便器	1.名称:坐便器 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:自带存水弯 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	组	2	570.28	1140.56	
4	031004007001	小便器	1.名称:小便器 2.组装形式:成套 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	组	4	183.82	735.28	
5	031004004001	洗涤盆	1.名称:成品拖布池 2.组装形式:成套 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	组	4	138.95	555.8	
本页小计							8921.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031004003001	洗脸盆	1.名称：洗脸盆 2.规格、型号：感应式，含五金配件，含台面 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	组	6	417.68	2506.08	
		分部小计					33566.51	
		雨水工程					11037.65	
1	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗紫外线硬聚氯乙烯U-PVC管.De100 4.连接形式:划扣式 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	153.24	63.61	9747.6	
2	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗紫外线硬聚氯乙烯U-PVC管.De75 4.连接形式:粘接式 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	5.2	48.66	253.03	
3	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称、类型：侧入式雨水斗 2.规格:DN75 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	71.91	143.82	
4	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称、类型：侧入式雨水斗 2.规格:DN100 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	10	81.2	812	
5	031004014005	给、排水附(配)件	1.名称、类型：87型雨水斗 2.规格:DN100 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	81.2	81.2	
本页小计							13543.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					11037.65	
		冷凝水工程					6905.52	
1	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗紫外线硬聚氯乙烯U-PVC管.De50 4.连接形式:划扣式 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	160.85	34.03	5473.73	
2	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗紫外线硬聚氯乙烯U-PVC.De32 4.连接形式:粘接式 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	65.89	21.73	1431.79	
		分部小计					6905.52	
		措施项目					996.78	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	996.78	996.78	
本页小计							7902.3	
合　计							72064.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页　共 44 页

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	14.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-433	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	360.79	9.23	13.55	112.15	36.08	0.92	1.36	11.22
10-11-142	管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内	100m	0.01	82.45	9.45		25.34	0.82	0.09		0.25
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	0.5	2.32	0.84		0.84	1.16	0.42		0.43
人工单价		小计						38.06	1.43	1.36	11.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						69.47			
清单项目综合单价								122.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢塑复合管 公称直径65mm以内	m	1.002	47.73	47.83		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径65mm以内	个	0.526	35.49	18.67		
	成品管卡 公称直径80mm以内	套	0.525	5.67	2.98		
	其他材料费			-	1.44	-	
	材料费小计			-	70.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页　共 44 页

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-432	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	339.4	9.96	12.05	105.09	33.94	1	1.21	10.51
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	69.99	5.81		21.59	0.7	0.06		0.22
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	0.556	2.09	0.82		0.84	1.16	0.46		0.47
人工单价		小计						35.8	1.52	1.21	11.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						54.43			
清单项目综合单价								104.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢塑复合管 公称直径50mm以内	m	1.002	37.54	37.62		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径50mm以内	个	0.661	21.28	14.07		
	成品管卡 公称直径50mm以内	套	0.5838	4.7	2.74		
	其他材料费			-	1.51	-	
	材料费小计			-	55.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页　共 44 页

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-432	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m		339.4	9.96	12.05	105.09				
10-1-431	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	314.71	9.53	9.29	97.62	31.47	0.95	0.93	9.76
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m		69.99	5.81		21.59				
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	66.07	3.59		20.35	0.66	0.04		0.21
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm以内	个	0.625	1.69	0.72		0.41	1.06	0.45		0.26
人工单价		小计						33.19	1.44	0.93	10.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						42.6			
清单项目综合单价								88.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢塑复合管 公称直径50mm以内	m		37.54			
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径50mm以内	个		21.28			
	成品管卡 公称直径40mm以内	套	0.6563	1.25	0.82		
	钢塑复合管 公称直径40mm以内	m	1.002	30.66	30.72		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径40mm以内	个	0.786	14.07	11.06		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程

	其他材料费			-	1.44	-	
	材料费小计			-	44.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 5 页　共 44 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	21.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	184.13	2.56	0.15	56.9	18.41	0.26	0.02	5.69
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	61.91	2.72		19.1	0.62	0.03		0.19
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	0.769	1.6	0.72		0.41	1.23	0.55		0.32
人工单价		小计						20.26	0.84	0.02	6.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.67			
清单项目综合单价								47.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡 公称直径32mm以内			套		0.8075		1.25	1.01		
	PP-R管 公称外径40mm以内			m		1.016		15	15.24		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内			个		0.887		4.98	4.42		
	其他材料费							-	0.83	-	
	材料费小计							-	21.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 6 页　共 44 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	60.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	163.83	2.14	0.13	50.68	16.38	0.21	0.01	5.07
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	57.61	1.56		17.86	0.58	0.02		0.18
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	0.769	1.6	0.72		0.41	1.23	0.55		0.32
人工单价		小计						18.19	0.78	0.01	5.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						16.36			
清单项目综合单价								40.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡 公称直径32mm以内			套		0.8075		1.25	1.01		
	PP-R管（S5系列） 公称外径32mm以内			m		1.016		12	12.19		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内			个		1.081		2.92	3.16		
	其他材料费							-	0.78	-	
	材料费小计							-	17.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 7 页　共 44 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	108.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	151.74	1.84	0.13	46.94	15.17	0.18	0.01	4.7
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	57.61	1.56		17.86	0.58	0.02		0.18
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	0.909	1.46	0.72		0.41	1.33	0.65		0.37
人工单价		小计						17.08	0.85	0.01	5.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.95			
清单项目综合单价								36.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡 公称直径20mm以内			套		0.9545		0.47	0.45		
	PP-R管（S5系列） 公称外径25mm以内			m		1.016		10	10.16		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个		1.225		1.91	2.34		
	其他材料费							-	0.85	-	
	材料费小计							-	13.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 8 页　共 44 页

项目编码		031001006004	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	13.23
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	136.63	1.65	0.13	42.36	13.66	0.17	0.01	4.24
10-11-136	管道消毒、冲洗 公称直径15mm以内	100m	0.01	49.55	0.54		15.37	0.5	0.01		0.15
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1	1.46	0.72		0.41	1.46	0.72		0.41
人工单价		小计						15.62	0.9	0.01	4.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.49			
清单项目综合单价								30.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡 公称直径20mm以内			套		1.05		0.47	0.49		
	PP-R管（S5系列） 公称外径20mm以内			m		1.016		6	6.1		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内			个		1.52		1.91	2.9		
	其他材料费							-	0.89	-	
	材料费小计							-	10.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 9 页　共 44 页

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	136.63	1.65	0.13	42.36	13.66	0.17	0.01	4.24
10-11-136	管道消毒、冲洗 公称直径15mm以内	100m	0.01	49.55	0.54		15.37	0.5	0.01		0.15
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1	1.46	0.72		0.41	1.46	0.72		0.41
人工单价		小计						15.62	0.9	0.01	4.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.94			
清单项目综合单价								27.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡 公称直径20mm以内	套	1.05	0.47	0.49		
	PP-R管（S5系列） 公称外径15mm以内	m	1.016	2.5	2.54		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径15mm以内	个	1.52	1.91	2.9		
	其他材料费			-	0.89	-	
	材料费小计			-	6.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 10 页　共 44 页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.1	0.07	0.01	0.41	1.1	0.07	0.01	0.41
人工单价		小计						1.1	0.07	0.01	0.41
普工87.1元/工日		未计价材料费						59.45			
清单项目综合单价								61.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手提式灭火器 MF/ABC3	个	1	59.45	59.45		
	其他材料费			-	0.08	-	
	材料费小计			-	59.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 11 页　共 44 页

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-83	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径 65mm以内 单栓	套		154.66	3.24	0.28	47.78				
9-1-81	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	129.07	3.24	0.28	39.88	129.07	3.24	0.28	39.88
人工单价		小计						129.07	3.24	0.28	39.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						424.78			
清单项目综合单价								597.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消火栓 (暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套		560.38			
	轻便消防水龙箱 尺寸:700X550X160mm 喷枪、快速接口、快速接头、阀门与水带配套供应,其中水带公称直径25且有内衬里。	套	1	424.78	424.78		
	其他材料费			-	3.24	-	
	材料费小计			-	428.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 12 页　共 44 页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.46	3.75	0.95	4.15	13.46	3.75	0.95	4.15
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.46	3.75	0.95	4.15	13.46	3.75	0.95	4.15
人工单价		小计						26.92	7.5	1.9	8.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.57			
清单项目综合单价								77.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自动放气阀 公称直径20mm以内	个	1.01	23.89	24.13		
	截止阀 公称直径20mm以内	个	1.01	8.36	8.44		
	其他材料费			-	7.49	-	
	材料费小计			-	40.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 13 页　共 44 页

项目编码		031003001002	项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	36.37	18.33	2.57	11.22	36.37	18.33	2.57	11.22
人工单价		小计						36.37	18.33	2.57	11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						38.61			
清单项目综合单价								107.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 公称直径50mm以内			个		1.01		38.23	38.61		
	其他材料费							-	18.33	-	
	材料费小计							-	56.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 14 页　共 44 页

项目编码		031003001003	项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	29.61	12.21	1.87	9.14	29.61	12.21	1.87	9.14
人工单价		小计						29.61	12.21	1.87	9.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.54			
清单项目综合单价								79.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 公称直径40mm以内			个		1.01		26.28	26.54		
	其他材料费							-	12.21	-	
	材料费小计							-	38.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 15 页　共 44 页

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.85	6.16	1.61	5.82	18.85	6.16	1.61	5.82
人工单价		小计						18.85	6.16	1.61	5.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.72			
清单项目综合单价								54.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 公称直径32mm以内	个	1.01	21.5	21.72		
	其他材料费			-	6.16	-	
	材料费小计			-	27.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 16 页　共 44 页

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.83	4.93	1.22	4.57	14.83	4.93	1.22	4.57
人工单价		小计						14.83	4.93	1.22	4.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.07			
清单项目综合单价								37.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 公称直径25mm以内	个	1.01	11.95	12.07		
	其他材料费			-	4.94	-	
	材料费小计			-	17.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 17 页　共 44 页

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	个	1	12.14	3.09	0.82	3.74	12.14	3.09	0.82	3.74
人工单价		小计						12.14	3.09	0.82	3.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.24			
清单项目综合单价								27.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 公称直径15mm以内	个	1.01	7.17	7.24		
	其他材料费			-	3.09	-	
	材料费小计			-	10.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 18 页　共 44 页

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个		29.61	12.21	1.87	9.14				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Y型过滤器 公称直径40mm以内	个		28.32			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 19 页　共 44 页

项目编码	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-14	螺纹电磁阀安装 公称直径40mm以内	个		33.68	0.79	0.66	10.39				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电磁阀门 公称直径40mm以内	个		257.58			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 20 页　共 44 页

项目编码	031003002002	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个		29.61	12.21	1.87	9.14				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 公称直径40mm以内	个		37.17			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 21 页　共 44 页

项目编码	031003002003	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	29.61	12.21	1.87	9.14	29.61	12.21	1.87	9.14
人工单价		小计						29.61	12.21	1.87	9.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						200.21			
清单项目综合单价								253.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	减压阀 公称直径40mm以内	个	1.01	198.23	200.21		
	其他材料费			-	12.21	-	
	材料费小计			-	212.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 22 页　共 44 页

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	25.09	8.77	0.89	7.89	25.09	8.77	0.89	7.89
10-11-178	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径65mm以内	10个	0.1	51.34	13.54	0.88	21.18	5.13	1.35	0.09	2.12
人工单价		小计						30.22	10.12	0.98	10.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.99			
清单项目综合单价								65.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢套管 DN100	m	0.318	44	13.99		
	其他材料费			-	10.12	-	
	材料费小计			-	24.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 23 页　共 44 页

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	354.95	10.29	11.88	110.49	35.5	1.03	1.19	11.05
10-11-18	成品管卡安装 公称直径150mm以内	个	0.5	3.2	1.57		0.84	1.6	0.79		0.43
人工单价		小计						37.1	1.82	1.19	11.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						57.22			
清单项目综合单价								108.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡 公称直径150mm以内	套	0.525	7.45	3.91		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径160mm以内	个	0.595	27.32	16.26		
	氯化聚氯乙烯管 公称外径160mm以内	m	0.95	39	37.05		
	其他材料费			-	1.82	-	
	材料费小计			-	59.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 24 页　共 44 页

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	251.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	251.71	8.96	0.07	77.68	25.17	0.9	0.01	7.76
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	0.5	2.56	1.57		0.84	1.28	0.79		0.43
人工单价		小计						26.45	1.69	0.01	8.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						36.73			
清单项目综合单价								73.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	1.156	10.67	12.33		
	氯化聚氯乙烯管 公称外径110mm以内	m	0.95	22	20.9		
	成品管卡 公称直径100mm以内	套	0.525	6.65	3.49		
	其他材料费			-	1.68	-	
	材料费小计			-	38.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 25 页　共 44 页

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	225.89	5.7	0.03	69.78	22.59	0.57		6.98
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	0.0588	2.32	0.84		0.84	0.14	0.05		0.05
人工单价		小计						22.73	0.62		7.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.11			
清单项目综合单价								49.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	0.885	7.91	7		
	氯化聚氯乙烯管 公称外径75mm以内	m	0.98	12	11.76		
	成品管卡 公称直径80mm以内	套	0.0617	5.67	0.35		
	其他材料费			-	0.62	-	
	材料费小计			-	19.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 26 页　共 44 页

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	168.58	3.08	0.03	51.92	16.86	0.31		5.2
人工单价		小计						16.86	0.31		5.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.47			
清单项目综合单价								33.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氯化聚氯乙烯管 公称外径50mm以内	m	1.012	8.1	8.2		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	0.69	4.74	3.27		
	其他材料费			-	0.31	-	
	材料费小计			-	11.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 27 页　共 44 页

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	45.25	16.9	1.28	14.12	45.25	16.9	1.28	14.12
10-11-191	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径100mm以内	10个	0.1	75.51	44.94		31.15	7.55	4.49		3.12
人工单价		小计						52.8	21.39	1.28	17.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.85			
清单项目综合单价								116.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢套管 DN150	m	0.318	75	23.85		
	其他材料费			-	21.4	-	
	材料费小计			-	45.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 28 页　共 44 页

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	120.62	50.66	26.01	38.22	120.62	50.66	26.01	38.22
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	69.48	10.86		21.59	69.48	10.86		21.59
人工单价		小计						190.1	61.52	26.01	59.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						27.99			
清单项目综合单价								365.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 D159*4.5	m	0.424	66.025	27.99		
	其他材料费			-	61.52	-	
	材料费小计			-	89.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 29 页　共 44 页

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个		203.26	1.81		62.73				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 公称直径50mm以内	个		20.9			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 30 页　共 44 页

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-92	地漏安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	460.3	3.3		142.06	46.03	0.33		14.21
人工单价		小计						46.03	0.33		14.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.98			
清单项目综合单价								72.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 公称直径100mm以内				个		1.01	11.86	11.98		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	12.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 31 页　共 44 页

项目编码	031004006001	项目名称	蹲便器	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-37	蹲式大便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	695.86	269.77		214.75	69.59	26.98		21.47
人工单价		小计						69.59	26.98		21.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						151.5			
清单项目综合单价								269.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	瓷蹲式大便器	个	1.01	150	151.5		
	其他材料费			-	26.98	-	
	材料费小计			-	178.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 32 页　共 44 页

项目编码	031004006002	项目名称	蹲便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	791.39	122.11		244.24	79.14	12.21		24.42
人工单价		小计						79.14	12.21		24.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						454.5			
清单项目综合单价								570.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	连体坐便器	个	1.01	450	454.5		
	其他材料费			-	12.21	-	
	材料费小计			-	466.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 33 页　共 44 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	437.44	53.6		135	43.74	5.36		13.5
人工单价		小计						43.74	5.36		13.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						121.2			
清单项目综合单价								183.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	挂式小便器				个	1.01		120	121.2		
	其他材料费							-	5.36	-	
	材料费小计							-	126.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 34 页　共 44 页

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	430.69	68.24		132.92	43.07	6.82		13.3
人工单价		小计						43.07	6.82		13.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								138.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品拖布池	套	1.01	75	75.75		
	其他材料费			-	6.82	-	
	材料费小计			-	82.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 35 页　共 44 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	687.79	95.32		212.26	68.78	9.53		21.22
人工单价		小计						68.78	9.53		21.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						318.15			
清单项目综合单价								417.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗脸盆			个		1.01		315	318.15		
	其他材料费							-	9.53	-	
	材料费小计							-	327.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 36 页　共 44 页

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	153.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-377	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m		208.5	4.41	0.03	64.38				
10-1-378	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	233.72	7.12	0.07	72.27	23.37	0.71	0.01	7.23
10-11-18	成品管卡安装 公称直径150mm以内	个		3.2	1.57		0.84				
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	0.5	2.56	1.57		0.84	1.28	0.79		0.43
人工单价		小计						24.65	1.5	0.01	7.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						29.8			
清单项目综合单价								63.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡 公称直径150mm以内	套		7.45			
	抗紫外线硬聚氯乙烯U-PVC管 公称外径75mm以内	m		12			
	室内塑料雨水管粘接管件 公称外径75mm以内	个		7.91			
	室内塑料雨水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	0.416	10.67	4.44		
	成品管卡 公称直径100mm以内	套	0.525	6.65	3.49		
	抗紫外线硬聚氯乙烯U-PVC管 公称外径110mm以内	m	0.994	22	21.87		
	其他材料费			-	1.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程

	材料费小计			-	31.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 38 页　共 44 页

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-377	室内塑料雨水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	208.5	4.41	0.03	64.38	20.85	0.44		6.44
10-11-18	成品管卡安装 公称直径150mm以内	个		3.2	1.57		0.84				
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	0.588	2.32	0.84		0.84	1.36	0.49		0.5
人工单价		小计						22.21	0.93		6.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.58			
清单项目综合单价								48.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡 公称直径150mm以内	套		7.45			
	抗紫外线硬聚氯乙烯U-PVC管 公称外径75mm以内	m	1.007	12	12.08		
	室内塑料雨水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	0.379	7.91	3		
	成品管卡 De75	套	0.6174	5.67	3.5		
	其他材料费			-	0.93	-	
	材料费小计			-	19.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 39 页　共 44 页

项目编码		031004014003	项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-99	普通雨水斗安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	387.62	16.74		119.63	38.76	1.67		11.96
人工单价		小计						38.76	1.67		11.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.5			
清单项目综合单价								71.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	侧入式雨水斗 公称直径75mm以内			套	1			19.5	19.5		
	其他材料费							-	1.67	-	
	材料费小计							-	21.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 40 页　共 44 页

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-99	普通雨水斗安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	387.62	16.74		119.63	38.76	1.67		11.96
人工单价		小计						38.76	1.67		11.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						28.81			
清单项目综合单价								81.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	侧入式雨水斗 公称直径100mm以内	套	1	28.81	28.81		
	其他材料费			-	1.67	-	
	材料费小计			-	30.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 41 页　共 44 页

项目编码		031004014005		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-99	普通雨水斗安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	387.62	16.74		119.63	38.76	1.67		11.96
人工单价		小计						38.76	1.67		11.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						28.81			
清单项目综合单价								81.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	87型雨水斗 公称直径100mm以内			套		1		28.81	28.81		
	其他材料费							-	1.67	-	
	材料费小计							-	30.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 42 页　共 44 页

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	160.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-3-72	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径50mm内	10m	0.1	134.83	1.68	0.03	41.54	13.48	0.17		4.15
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	0.833	2.09	0.82		0.84	1.74	0.68		0.69
人工单价		小计						15.22	0.85		4.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.11			
清单项目综合单价								34.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡 公称直径50mm以内	套	0.8747	4.7	4.11		
	空调凝结水室内塑料管粘接管件 公称外径50mm内	个	0.452	1.62	0.73		
	抗紫外线硬聚氯乙烯U-PVC管 公称外径50mm内	m	1.02	8.1	8.26		
	其他材料费			-	0.85	-	
	材料费小计			-	13.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 43 页　共 44 页

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	65.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-3-70	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径32mm内	10m	0.1	110.08	1.38	0.03	34.05	11.01	0.14		3.4
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	0.833	1.6	0.72		0.41	1.33	0.6		0.34
人工单价		小计						12.34	0.74		3.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.9			
清单项目综合单价								21.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡 公称直径32mm以内	套	0.8747	1.25	1.09		
	抗紫外线硬聚氯乙烯U-PVC管 公称外径32mm内	m	1.02	2.74	2.79		
	空调凝结水室内塑料管粘接管件 公称外径32mm内	个	0.68	1.49	1.01		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	5.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 44 页　共 44 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.8743	159.07	283.07		72.69	298.15	530.57		136.25
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0618	159.07	283.07		72.69	9.83	17.49		4.49
人工单价		小计						307.98	548.06		140.74
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								996.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)				元	548.072		1	548.07		
	材料费小计							-	548.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2074.25			
2	01	其他措施费（费率类）			1000			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	250			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	500			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	250			
3	02	其他（费率类）						
合 计					3074.25			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：人民法庭综合楼-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2696.51		2696.51
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2696.51		2696.51
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	77835.30	9	7005.18
合 计					9701.69

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 人民法庭综合楼-给排水工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	17250257@13	PP-R管	公称外径40mm以内	m	22.11832	15	331.77
2	17250257@6	PP-R管（S5系列）	公称外径32mm以内	m	61.0616	12	732.74
3	17250257@7	PP-R管（S5系列）	公称外径25mm以内	m	110.04296	10	1100.43
4	17250261-1@3	抗紫外线硬聚氯乙烯U-PVC管	公称外径50mm内	m	164.067	8.1	1328.94
5	17250299@17	氯化聚氯乙烯管	公称外径160mm以内	m	17.0525	39	665.05
6	17250299@20	氯化聚氯乙烯管	公称外径110mm以内	m	238.6495	22	5250.29
7	17250299@22	抗紫外线硬聚氯乙烯U-PVC管	公称外径110mm以内	m	152.32056	22	3351.05
8	17280101@1	钢塑复合管	公称直径50mm以内	m	12.6252	37.54	473.95
9	17280101@2	钢塑复合管	公称直径65mm以内	m	14.6292	47.73	698.25
10	18090216@5	室内塑料雨水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	63.74784	10.67	680.19
11	18090232@1	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	290.39876	10.67	3098.55
12	18250127@15	成品管卡	公称直径50mm以内	套	140.687453	4.7	661.23
13	18250127@16	成品管卡	公称直径100mm以内	套	212.33625	6.65	1412.04
14	21090101	洗脸盆		个	6.06	315	1908.9
15	21130301	成品拖布池		套	4.04	75	303
16	21150116-1	连体坐便器		个	2.02	450	909
17	21150131	瓷蹲式大便器		个	10.1	150	1515
18	21170101	挂式小便器		个	4.04	120	484.8
19	23010101@2	手提式灭火器	MF/ABC3	个	42	59.45	2496.9
20	23030121@2	轻便消防水龙箱	尺寸:700X550X160mm 喷枪、快速接口、快速接头、阀门与水带配套供应,其中水带公称直径25且有内衬里。	套	6	424.78	2548.68

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	46937.9	
2	措施项目	1405.78	
2.1	其中：安全文明施工费	827.27	
2.2	其他措施费（费率类）	391.56	
2.3	单价措施费	186.95	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1055.26	—
4.1	定额规费	1055.26	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	49398.94	
6	增值税	4445.9	—
7	含税工程造价合计	53844.84	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		53,844.84	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					46937.9	
1	030701003001	管道式换气扇	1.名称:管道式换气扇 2.型号:风量：JVF-CP-120 风量：120m³/h 风压：220Pa　功率：21W(220V) 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	18	140.62	2531.16	
2	030701003002	管道式换气扇	1.名称:管道式换气扇 2.型号:风量：JVF-CP-180 风量：180m³/h 风压：220Pa　功率：28W(220V) 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	3	170.62	511.86	
3	030108003001	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机 DFBZ-2.5 2.规格:风量：800m³/h　40Pa　0.025KW（220V） 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	746.35	746.35	
4	030108006001	其他风机	1.名称:空气幕FM-1510 2.规格:风量：1970m³/h　40Pa　0.025KW（220V） 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	2	3133.6	6267.2	
本页小计							10056.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030108001001	离心式通风机	1.名称:高效餐饮油烟净化机组 2.型号:风量：量：4000m3/h 风压：350Pa 风机功率2.2KW（380V） 噪声：63dB(A)静电净化器功率300W(220V) 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	4206.09	4206.09	
6	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:Φ250 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	3	220.54	661.62	
7	030703001002	碳钢阀门	1.名称:150° 防火阀 2.规格:500*250 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	250.88	501.76	
8	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板风管（方形） 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:长边长b≤450mm以内，含风管支架，支架防腐刷油 4.接口形式:咬口连接 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	1.92	138.41	265.75	
本页小计							5635.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板风管（圆形） 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:长边长b≤250mm以内，含风管支架，支架防腐刷油 4.接口形式:咬口连接 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	25.72	213.71	5496.62	
10	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板风管（方形） 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:长边长b≤1000mm以内，含风管支架，支架防腐刷油 4.接口形式:咬口连接 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	7.14	122.36	873.65	
11	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板风管（方形） 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:长边长b≤1000mm以内，含风管支架，支架防腐刷油 4.接口形式:咬口连接 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	0			
12	010803002001	防火卷帘(闸）门	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	38.49	284.43	10947.71	
本页小计							17317.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010803002002	防火卷帘(闸）门	1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:无机纤维织物 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	24.48	534.42	13082.6	
14	040303002001	混凝土基础	1.名称:混凝土基础 2.规格:2.2*0.9*0.6 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	1.19	599.69	713.63	
15	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:吸风口 2.规格:400*400 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	131.9	131.9	
		措施项目					186.95	
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	186.95	186.95	
本页小计							14115.08	
合　计							47124.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页　共 16 页

项目编码	030701003001	项目名称	管道式换气扇	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-71	卫生间通风器安装	台	1	15.23			5.39	15.23			5.39
人工单价		小计						15.23			5.39
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								140.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JVF-CP-120 120m³/h	台	1	120	120		
	材料费小计			-	120	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页　共 16 页

项目编码	030701003002	项目名称	管道式换气扇	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-71	卫生间通风器安装	台	1	15.23			5.39	15.23			5.39
人工单价		小计						15.23			5.39
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								170.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JVF-CP-180 180m³/h	台	1	150	150		
	材料费小计			-	150	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页　共 16 页

项目编码		030108003001		项目名称		轴流通风机		计量单位		台		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费	机械费	管理费和利润	
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装风量≤8900m3/h	台	1	145.58	2.17		48.6	145.58		2.17		48.6	
人工单价		小计						145.58		2.17		48.6	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						550					
清单项目综合单价								746.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	壁式轴流风机 DFBZ-2.5 800m³/h			台		1		550		550			
	其他材料费							-		2.17		-	
	材料费小计							-		552.17		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 4 页　共 16 页

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-34	空气幕 质量≤150kg	台	1	287.05	35.71	33.79	100.94	287.05	35.71	33.79	100.94
人工单价		小计						287.05	35.71	33.79	100.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2676.11			
清单项目综合单价								3133.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空气幕FM-1510	台	1	2676.11	2676.11		
	其他材料费			-	35.71	-	
	材料费小计			-	2711.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 5 页　共 16 页

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-60	离心式风机安装风量≤62000m3/h	台		1490.14	83.9	24.31	498.45				
7-1-57	离心式风机安装风量≤4500m3/h	台	1	82	12.61		27.41	82	12.61		27.41
人工单价		小计						82	12.61		27.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4084.07			
清单项目综合单价								4206.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高效餐饮油烟净化机组 4000m3/h	台	1	4084.07	4084.07		
	其他材料费			-	12.61	-	
	材料费小计			-	4096.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 6 页　共 16 页

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火阀周长≤2200mm	个	1	80.99	6.97	4.2	29.07	80.99	6.97	4.2	29.07
人工单价		小计						80.99	6.97	4.2	29.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						99.31			
清单项目综合单价								220.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	70° 防火阀 Φ250	个	1	99.31	99.31		
	其他材料费			-	6.97	-	
	材料费小计			-	106.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 7 页　共 16 页

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火阀周长≤2200mm	个	1	80.99	6.97	4.2	29.07	80.99	6.97	4.2	29.07
人工单价		小计						80.99	6.97	4.2	29.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						129.65			
清单项目综合单价								250.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	70° 防火阀 500*250	个	1	129.65	129.65		
	其他材料费			-	6.97	-	
	材料费小计			-	136.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 8 页　共 16 页

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-7	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤450mm	10m2	0.1	730.88	205.31	26.87	245.08	73.09	20.53	2.69	24.51
人工单价		小计						73.09	20.53	2.69	24.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						17.6			
清单项目综合单价								138.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	扁钢 59以内	kg	0.133	3.216	0.43		
	角钢 50*5以内	kg	3.566	3.426	12.22		
	镀锌薄钢板 b≤450	m2	1.138	15.462	17.6		
	其他材料费			-	7.89	-	
	材料费小计			-	38.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 9 页　共 16 页

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	25.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-1	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径≤320mm	10m2	0.1	1338.34	126.79	47.39	448.61	133.83	12.68	4.74	44.86
人工单价		小计						133.83	12.68	4.74	44.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						17.6			
清单项目综合单价								213.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	扁钢 59以内	kg	2.064	3.216	6.64		
	六角螺栓带螺母 M6*30~50	10套	0.85	3.1	2.64		
	镀锌薄钢板 b≤250	m2	1.138	15.462	17.6		
	其他材料费			-	3.41	-	
	材料费小计			-	30.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 10 页　共 16 页

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	7.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤1000mm	10m2	0.1	549.23	224.12	15.76	184.01	54.92	22.41	1.58	18.4
人工单价		小计						54.92	22.41	1.58	18.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.05			
清单项目综合单价								122.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	扁钢 59以内	kg	0.112	3.216	0.36		
	角钢 50*5以内	kg	3.504	3.426	12		
	镀锌薄钢板 b≤1000	m2	1.138	22.012	25.05		
	其他材料费			-	10.05	-	
	材料费小计			-	47.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 11 页　共 16 页

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤1000mm	10m2		549.23	224.12	15.76	184.01				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	扁钢 59以内	kg		3.216			
	角钢 50*5以内	kg		3.426			
	镀锌薄钢板 b≤1000	m2		22.012			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 12 页　共 16 页

项目编码	010803002001	项目名称	防火卷帘(闸）门	计量单位	m2	工程量	38.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-13	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤450mm	10m2		511.69	145.39	111.24	170.3				
借8-15 换	卷帘(闸)门 镀锌钢板	100m2	0.01	5730.43	1210.51	12.98	1488.73	57.3	12.11	0.13	14.89
人工单价		小计						57.3	12.11	0.13	14.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价								284.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	扁钢 59以内	kg		3.216			
	铁件 综合	kg	0.288	4.5	1.3		
	膨胀螺栓 M12*100	套	5.3	2	10.6		
	镀锌薄钢板 b≤450	m2		15.462			
	防火玻璃	m2	1	200	200		
	其他材料费			-	0.21	-	
	材料费小计			-	212.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 13 页　共 16 页

项目编码	010803002002	项目名称	防火卷帘(闸）门	计量单位	m2	工程量	24.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-15 换	卷帘(闸)门 镀锌钢板	100m2	0.01	5730.43	1210.51	12.98	1488.73	57.3	12.11	0.13	14.89
人工单价		小计						57.3	12.11	0.13	14.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						450			
清单项目综合单价								534.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.288	4.5	1.3		
	膨胀螺栓 M12*100	套	5.3	2	10.6		
	无机纤维织物	m2	1	450	450		
	其他材料费			-	0.21	-	
	材料费小计			-	462.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 14 页　共 16 页

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	1.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-9	现浇混凝土 设备基础	10m3	0.1	333.05	2231.96		145.08	33.31	223.2		14.51
借5-302	预制混凝土模板 小型构件木模板	100m2	0.0313	5932.11	1966.09	30.65	2585.4	185.44	61.46	0.96	80.82
人工单价		小计						218.75	284.66	0.96	95.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								599.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	220	222.2		
	板方材	m3	0.0313	1681	52.62		
	其他材料费			-	9.91	-	
	材料费小计			-	284.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 15 页　共 16 页

项目编码		030703007001	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-36	碳钢风口安装 百叶风口周长≤1800mm	个	1	45.69	5.87	0.13	16.61	45.69	5.87	0.13	16.61
人工单价		小计						45.69	5.87	0.13	16.61
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						63.6			
清单项目综合单价								131.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	扁钢 59以内			kg		1.13		3.216	3.63		
	吸风口 400*400			个		1		63.6	63.6		
	其他材料费							-	2.24	-	
	材料费小计							-	69.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 16 页　共 16 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.4539	127.25	226.46		58.15	57.76	102.8		26.39
人工单价		小计						57.76	102.8		26.39
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								186.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)				元	102.7968		1	102.8		
	材料费小计							-	102.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		827.27			
2	01	其他措施费（费率类）			391.56			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	97.89			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	195.78			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	97.89			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1218.83			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：人民法庭综合楼-通风工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1055.26		1055.26
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1055.26		1055.26
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	49398.94	9	4445.90
合 计					5501.16

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 人民法庭综合楼-通风工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01130111	扁钢	59以内	kg	55.27112	3.216	177.75
2	01210113	角钢	50*5以内	kg	31.86528	3.426	109.17
3	02010109	橡胶板	δ1~3	kg	5.85728	7.77	45.51
4	03011314	六角螺栓带螺母	M6*30~50	10套	21.862	3.1	67.77
5	03012781	膨胀螺栓	M12*100	套	333.74226	2	667.48
6	03210593	铁件	综合	kg	18.13473	4.5	81.61
7	05030105	板方材		m3	0.0372	1681	62.53
8	80210557	预拌混凝土	C20	m3	1.2019	220	264.42
9	01290525@1	镀锌薄钢板	b≤250	m2	29.26936	15.462	452.56
10	01290535-1@1	镀锌薄钢板	b≤1000	m2	8.12532	22.012	178.85
11	11250111@1	无机纤维织物		m2	24.48	450	11016
12	11250111@2	防火玻璃		m2	38.49	200	7698
13	22410241@13	吸风口	400*400	个	1	63.6	63.6
14	22530435@21	70° 防火阀	Φ250	个	3	99.31	297.93
15	22530435@22	70° 防火阀	500*250	个	2	129.65	259.3
16	补充主材001@1	JVF-CP-120	120m³/h	台	18	120	2160
17	补充主材001@3	JVF-CP-180	180m³/h	台	3	150	450
18	补充主材002@1	空气幕FM-1510		台	2	2676.11	5352.22
19	补充主材003@1	壁式轴流风机 DFBZ-2.5	800m³/h	台	1	550	550
20	补充主材012@1	高效餐饮油烟净化机组	4000m3/h	台	1	4084.07	4084.07

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	232951.45	
1.1	配电箱	33262.28	
1.2	配管、配线	75922.34	
1.3	电缆	68330.79	
1.4	灯具、插座、开关	32826.51	
1.5	防雷接地	22189.6	
1.6	系统调试	419.93	
2	措施项目	9647.88	
2.1	其中：安全文明施工费	4947.31	
2.2	其他措施费（费率类）	2385.53	
2.3	单价措施费	2315.04	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	6432.9	—
4.1	定额规费	6432.9	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	249032.23	
6	增值税	22412.9	—
7	含税工程造价合计	271445.13	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		271,445.13	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱					33262.28	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1 ALZ 2.安装方式:落地式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	3397.66	3397.66	
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱3 APZ 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1709.13	1709.13	
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱2 ATE 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1709.13	1709.13	
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱1 ALFT1、2 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	2	1209.13	2418.26	
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱1 ALFT3 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1209.13	1209.13	
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱1AL2 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	759.13	759.13	
本页小计							11202.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	709.13	709.13	
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱1AL3 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	659.13	659.13	
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱2ALG 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1209.13	1209.13	
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱2AL2 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1209.13	1209.13	
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱2RDAL 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1209.13	1209.13	
12	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱2JKAL 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1209.13	1209.13	
本页小计							6204.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱2,3AL1 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	2	1209.13	2418.26	
14	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱3AL2 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1209.13	1209.13	
15	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱3AL3 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1009.13	1009.13	
16	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱3DTAP 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1709.13	1709.13	
17	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱3CFAP 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1709.13	1709.13	
18	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱4RSAP 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	0			
本页小计							8054.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱YYBAK 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1143.72	1143.72	
20	030404017020	配电箱	1.名称:配电箱FJBAK 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1143.72	1143.72	
21	030404017021	配电箱	1.名称:电动挡烟垂壁控制箱 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	943.72	943.72	
22	030404017022	配电箱	1.名称:电动窗控制箱 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	943.72	943.72	
23	030404017023	配电箱	1.名称:应急照明分配电装置 2.型号:FP 3.安装方式:悬挂式 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1009.13	1009.13	
24	030404017024	配电箱	1.名称:配电箱2ALFT1 2.安装方式:悬挂式 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1009.13	1009.13	
本页小计							6193.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404032001	接线端子	1.名称:接线端子 2.型号:2.5mm²、4mm²、16mm² 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	1607.14	1607.14	
		分部小计					33262.28	
		配管、配线					75922.34	
1	030411001001	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN150 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	24.95	141.84	3538.91	
2	030411001002	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	0			
3	030411001003	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN65 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	5.4	60.56	327.02	
4	030411001004	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	32.39	34.39	1113.89	
5	030411001005	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	109.74	25.06	2750.08	
6	030411001006	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	421.52	16.32	6879.21	
本页小计							16216.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030411001007	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	1986.45	11.29	22427.02	
8	030411001008	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	9.16	12.83	117.52	
9	030411003001	桥架	1.名称:普通强电桥架 2.规格:200*100 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	93.65	71.54	6699.72	
10	030411003002	桥架	1.名称:强电桥架（电井内） 2.规格:400*200 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	9.75	150.32	1465.62	
11	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:槽钢、角钢 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	kg	104.88	15.76	1652.91	
12	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	处	3	98.33	294.99	
13	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2X2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	384.1	6.46	2481.29	
本页小计							35139.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZBYJ2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	2989.91	3.76	11242.06	
15	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZBYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	3090.13	4.54	14029.19	
16	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZNBYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	189.29	4.77	902.91	
		分部小计					75922.34	
		电缆					68330.79	
1	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	262.5	41.05	10775.63	
2	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	35.18	84.28	2964.97	
本页小计							39914.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	210.02	57.08	11987.94	
4	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	15.12	684.72	10352.97	
5	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	0			
本页小计							22340.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	39.21	211.4	8288.99	
7	030408001007	电力电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	24.29	13.05	316.98	
8	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	5.73	31.28	179.23	
本页小计							8785.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNYJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	23.8	42.51	1011.74	
10	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	27.27	639.69	17444.35	
11	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):1kv 7.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	36	88.6	3189.6	
本页小计							21645.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:16mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):1kv 7.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	4	112.18	448.72	
13	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:70mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):1kv 7.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	0			
14	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:50mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):1kv 7.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	193.37	386.74	
15	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:185mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):1kv 7.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	452.94	905.88	
本页小计							1741.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:四芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):1kv 7.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	77.05	77.05	
		分部小计					68330.79	
		灯具、插座、开关					32826.51	
1	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶安装 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	15	66.58	998.7	
2	030412001002	普通灯具	1.名称:壁灯 2.安装形式:距地2.4安装 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	3	88.14	264.42	
3	030412001003	普通灯具	1.名称:天棚灯 2.安装形式:吸顶安装 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	57	98.25	5600.25	
4	030412001004	普通灯具	1.名称:灯具 2.安装形式:吸顶安装 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	3	93.2	279.6	
5	030412001005	普通灯具	1.名称:密闭灯 2.安装形式:吸顶安装 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	4	108.35	433.4	
本页小计							7653.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030412005001	荧光灯	1.名称:单管T8灯(LED光源) 2.型号:250V/LED节能型/1X22W 3.安装形式:管井内安装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	100	59.69	5969	
7	030412005002	荧光灯	1.名称:双管T8灯(LED光源) 2.型号:250V/LED节能型/1X22W 3.安装形式:管井内安装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	4	92.48	369.92	
8	030412006001	医疗专用灯	1.名称:紫外灯 2.型号:250V/LED节能型/1X22W 3.安装形式:吊装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	2	163.76	327.52	
9	030412004001	装饰灯	1.名称:壁装型消防应急照明灯具-强制点亮 2.型号:1X1W/功率型号以最终甲供材为准|A型灯具 电压等级为DC36V 3.安装形式:距地2.4m安装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	31	156.18	4841.58	
10	030412004002	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-双面单向 2.型号:1X1W/功率型号以最终甲供材为准|A型灯具 电压等级为DC36V 3.安装形式:距地2.4m安装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	5	95.36	476.8	
本页小计							11984.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412004003	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-安全出口 2.型号:1x1W/功率型号以最终甲供材为准 A型灯具 电压等级为DC36V 3.安装形式:门上方0.1m安装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	3	95.42	286.26	
12	030412004004	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.型号:1x1W/功率型号以最终甲供材为准 A型灯具 电压等级为DC36V 3.安装形式:门上方0.1m安装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	4	95.42	381.68	
13	030412004005	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-楼层指示灯 2.型号:1x1W/功率型号以最终甲供材为准 A型灯具 电压等级为DC36V 3.安装形式:门上方0.1m安装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	5	95.42	477.1	
14	030412004006	装饰灯	1.名称:双面楼层/双面疏散出口 2.型号:1x1W/功率型号以最终甲供材为准 A型灯具 电压等级为DC36V 3.安装形式:门上方0.1m安装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	1	163.13	163.13	
本页小计							1308.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030412004007	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具-吸顶 2.型号:1x1W/功率型号以最终甲供材为准 A型灯具 电压等级为DC36V 3.安装形式:吸顶 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	1	156.18	156.18	
16	030412004008	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-单面 2.型号:1x1W/功率型号以最终甲供材为准 A型灯具 电压等级为DC36V 3.安装形式:门上方0.1m安装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	12	95.42	1145.04	
17	030404034001	照明开关	1.名称:按钮 2.型号：10A 250W 3.安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	4	21.23	84.92	
18	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.型号：10A 250W 3.安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	58	23.78	1379.24	
19	030404034003	照明开关	1.名称:紫外线灯控制开关 2.型号：10A 250W 3.安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	40.46	40.46	
本页小计							2805.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.型号：10A 250W 3.安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	13	29.9	388.7	
21	030404034005	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.型号：10A 250W 3.安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	3	37.04	111.12	
22	030404034006	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.型号：10A 250W 3.安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	45.61	91.22	
23	030404022001	控制器	1.名称:接触远方控制按钮 2.型号：10A 250W 3.安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	21.23	21.23	
24	030404022002	控制器	1.名称:启动按钮 2.型号：10A 250W 3.安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	21.23	21.23	
25	030404035001	插座	1.名称:普通插座 2.材质:250V,10A单相二孔三孔安全型 3.安装方式:墙上暗装,距地1.5米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	113	29.01	3278.13	
本页小计							3911.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.材质:250V,10A单相三孔安全型 3.安装方式:墙上暗装,距地0.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	4	29.01	116.04	
27	030404035003	插座	1.名称:空调插座 2.材质:250V,10A单相三孔安全型 3.安装方式:墙上暗装,距地2.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	42	29.01	1218.42	
28	030404034007	照明开关	1.名称:应急强起开关 2.型号：10A 250W 3.安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	31.94	31.94	
29	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	544	7.12	3873.28	
		分部小计					32826.51	
		防雷接地					22189.6	
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	122.48	122.48	
2	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位箱LEB 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	2	39.84	79.68	
本页小计							5441.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:利用基础钢筋 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	194.82	5.66	1102.68	
4	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:利用25*4镀锌扁钢焊接 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	18.11	36.93	668.8	
5	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑结构做引下线 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	204.37	15.41	3149.34	
6	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢φ10 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	451.87	34.83	15738.63	
7	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置 2.类别:接地网 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	系统	1	1327.99	1327.99	
		分部小计					22189.6	
		系统调试					419.93	
1	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	系统	1	419.93	419.93	
		分部小计					419.93	
		措施项目					2315.04	
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1	2315.04	2315.04	
本页小计							24722.41	
合　计							235266.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页　共 95 页

项目编码		030404017001	项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	283.13	14.8	99.4	94.7	283.13	14.8	99.4	94.7
4-7-1	基础槽钢制作、安装	m	6.6	15.49	3.26	1.49	4.98	102.23	21.52	9.83	32.87
人工单价		小计						385.36	36.32	109.23	127.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2739.17			
清单项目综合单价								3397.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	基础槽(角)钢			m		6.666		35.879	239.17		
	配电箱1ALZ			台		1		2500	2500		
	其他材料费							-	36.34	-	
	材料费小计							-	2775.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页　共 95 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1709.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱3APZ			台		1		1500	1500		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	1526.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页　共 95 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1709.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱2ATE			台		1		1500	1500		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	1526.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 4 页　共 95 页

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1209.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱1ALFT1、2	台	1	1000	1000		
	其他材料费			-	26.37	-	
	材料费小计			-	1026.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 5 页　共 95 页

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1209.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱1ALFT3			台		1		1000	1000		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	1026.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 6 页　共 95 页

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						550			
清单项目综合单价								759.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱1AL2			台		1		550	550		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	576.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 7 页　共 95 页

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								709.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱1AL1			台		1		500	500		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	526.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 8 页　共 95 页

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						450			
清单项目综合单价								659.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱1AL3			台		1		450	450		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	476.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 9 页　共 95 页

项目编码		030404017009		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1209.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱2ALG				台		1	1000	1000		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	1026.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 10 页　共 95 页

项目编码		030404017010		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1209.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱2AL2			台		1		1000	1000		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	1026.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 11 页　共 95 页

项目编码		030404017011		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1209.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱2RDAL			台		1		1000	1000		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	1026.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 12 页　共 95 页

项目编码		030404017012		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1209.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱2JKAL				台		1	1000	1000		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	1026.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 13 页　共 95 页

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1209.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱2,3AL1	台	1	1000	1000		
	其他材料费			-	26.37	-	
	材料费小计			-	1026.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 14 页　共 95 页

项目编码		030404017014		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1209.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱3AL2				台		1	1000	1000		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	1026.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 15 页　共 95 页

项目编码		030404017015		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1009.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱3AL3			台		1		800	800		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	826.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 16 页　共 95 页

项目编码		030404017016		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1709.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱3DTAP			台		1		1500	1500		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	1526.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 17 页　共 95 页

项目编码		030404017017		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1709.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱3CFAP			台		1		1500	1500		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	1526.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 18 页　共 95 页

项目编码		030404017018		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台		93.68	21.79		28.25				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱4RSAP				台			1000			
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 19 页　共 95 页

项目编码		030404017019		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台	1	93.68	21.79		28.25	93.68	21.79		28.25
人工单价		小计						93.68	21.79		28.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1143.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱YYBAK				台		1	1000	1000		
	其他材料费							-	21.79	-	
	材料费小计							-	1021.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 20 页　共 95 页

项目编码		030404017020		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台	1	93.68	21.79		28.25	93.68	21.79		28.25
人工单价		小计						93.68	21.79		28.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1143.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱FJBAK				台		1	1000	1000		
	其他材料费							-	21.79	-	
	材料费小计							-	1021.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 21 页　共 95 页

项目编码		030404017021		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台	1	93.68	21.79		28.25	93.68	21.79		28.25
人工单价		小计						93.68	21.79		28.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								943.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电动挡烟垂壁控制箱			台		1		800	800		
	其他材料费							-	21.79	-	
	材料费小计							-	821.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 22 页　共 95 页

项目编码		030404017022		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台	1	93.68	21.79		28.25	93.68	21.79		28.25
人工单价		小计						93.68	21.79		28.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								943.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电动窗控制箱			台		1		800	800		
	其他材料费							-	21.79	-	
	材料费小计							-	821.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 23 页　共 95 页

项目编码		030404017023		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1009.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	FP			台		1		800	800		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	826.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 24 页　共 95 页

项目编码		030404017024	项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
人工单价		小计						140.39	26.38		42.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1009.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱2ALFT1			台		1		800	800		
	其他材料费							-	26.37	-	
	材料费小计							-	826.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 25 页　共 95 页

项目编码		030404032001	项目名称		接线端子		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	88	1.74	1.51		0.41	153.12	132.88		36.08
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	274	2.34	1.51		0.84	641.16	413.74		230.16
人工单价		小计						794.28	546.62		266.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1607.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	545.3	-	
	材料费小计							-	545.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 26 页　共 95 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-44	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤150	10m	0.1	531.61	56.56	7.15	174.04	53.16	5.66	0.72	17.41
人工单价		小计						53.16	5.66	0.72	17.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						64.89			
清单项目综合单价								141.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤150	m	1.03	63	64.89		
	其他材料费			-	5.66	-	
	材料费小计			-	70.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 27 页　共 95 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-41	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤80	10m		280.85	84.56	2	91.8				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤80	m		25.81			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 28 页　共 95 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-40	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤65	10m	0.1	189.59	102.75	2	61.9	18.96	10.28	0.2	6.19
人工单价		小计						18.96	10.28	0.2	6.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						24.93			
清单项目综合单价								60.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤65	m	1.03	24.2	24.93		
	其他材料费			-	10.28	-	
	材料费小计			-	35.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 29 页　共 95 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-38	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤40	10m	0.1	116.22	48.37		38.22	11.62	4.84		3.83
人工单价		小计						11.62	4.84		3.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.11			
清单项目综合单价								34.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤40	m	1.03	13.7	14.11		
	其他材料费			-	4.84	-	
	材料费小计			-	18.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 30 页　共 95 页

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	109.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-37	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤32	10m	0.1	70.44	35.42		23.26	7.04	3.54		2.33
人工单价		小计						7.04	3.54		2.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.15			
清单项目综合单价								25.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤32	m	1.03	11.8	12.15		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	15.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 31 页　共 95 页

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	421.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	59.11	24.91		19.52	5.91	2.49		1.96
人工单价		小计						5.91	2.49		1.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.97			
清单项目综合单价								16.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤20	m	1.03	5.8	5.97		
	其他材料费			-	2.49	-	
	材料费小计			-	8.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 32 页　共 95 页

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1986.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	68.36	2.39		22.43	6.84	0.24		2.24
人工单价		小计						6.84	0.24		2.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.97			
清单项目综合单价								11.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径20mm	m	1.06	1.86	1.97		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	2.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 33 页　共 95 页

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-134	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	71.69	4.48		23.68	7.17	0.45		2.37
人工单价		小计						7.17	0.45		2.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.84			
清单项目综合单价								12.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径25mm	m	1.06	2.68	2.84		
	其他材料费			-	0.45	-	
	材料费小计			-	3.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 34 页　共 95 页

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	93.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-122	防火桥架安装 宽+高≤400mm	10m		266.78	17.96	13.07	83.08				
4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	242.7	20.97	13.07	75.6	24.27	2.1	1.31	7.56
人工单价		小计						24.27	2.1	1.31	7.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						36.3			
清单项目综合单价								71.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防火桥架 200*100			m				35.94			
	普通强电桥架 200*100			m		1.01		35.94	36.3		
	其他材料费							-	2.1	-	
	材料费小计							-	38.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 35 页　共 95 页

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	9.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-66 R*1.16	钢制槽式桥架安装 宽+高≤600mm 人工*1.16	10m	0.1	450.11	24.04	20.69	120.87	45.01	2.4	2.07	12.09
人工单价		小计						45.01	2.4	2.07	12.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						88.75			
清单项目综合单价								150.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	强电桥架 400*200	m	1.01	87.87	88.75		
	其他材料费			-	2.4	-	
	材料费小计			-	91.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 36 页　共 95 页

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	104.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5661.19	378.69	384.89	1745.02	5.66	0.38	0.38	1.74
4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3294.24	232.29	348.53	1015.61	3.29	0.23	0.35	1.02
人工单价		小计						8.95	0.61	0.73	2.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.7			
清单项目综合单价								15.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽钢 综合	kg	0.75	1.98	1.49		
	角钢 综合	kg	0.3	4.06	1.22		
	其他材料费			-	0.61	-	
	材料费小计			-	3.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 37 页　共 95 页

项目编码		030408008001		项目名称			防火堵洞	计量单位	处	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-332	电缆防火设施安装 防火堵料	t	0.005	5960.45	295.69		1871.3	29.8	1.48		9.35
人工单价		小计						29.8	1.48		9.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						57.7			
清单项目综合单价								98.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防火堵料				t		0.0054	10685.84	57.7		
	其他材料费							-	1.56	-	
	材料费小计							-	59.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 38 页　共 95 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	384.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-41	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.54		3.33	1.06	0.15		0.34
人工单价		小计						1.06	0.15		0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.91			
清单项目综合单价								6.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-RYJS-2X2.5 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2	m	1.08	4.55	4.91		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	5.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 39 页　共 95 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2989.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.83		3.33	1.06	0.18		0.34
人工单价		小计						1.06	0.18		0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.18			
清单项目综合单价								3.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZBYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	1.882	2.18		
	其他材料费			-	0.18	-	
	材料费小计			-	2.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 40 页　共 95 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3090.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-25	穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	9.37	1.61		2.91	0.94	0.16		0.29
人工单价		小计						0.94	0.16		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.15			
清单项目综合单价								4.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZBYJ4 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.05	3.002	3.15		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	3.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 41 页　共 95 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	189.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-28	穿动力线 铜芯 导线截面≤16mm2	10m		10.63	1.88		3.33				
4-13-25	穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	9.37	1.61		2.91	0.94	0.16		0.29
人工单价		小计						0.94	0.16		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.38			
清单项目综合单价								4.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZNBYJ4 铜芯 导线截面≤16mm2	m		3.87			
	WDZNBYJ4 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.05	3.216	3.38		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	3.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 42 页　共 95 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	262.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 子目*1.15	10m	0.1	35.1	15.31	11.28	12.43	3.51	1.53	1.13	1.24
人工单价		小计						3.51	1.53	1.13	1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						33.64			
清单项目综合单价								41.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-5*6 截面≤10mm2	m	1.01	33.304	33.64		
	其他材料费			-	1.54	-	
	材料费小计			-	35.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 43 页　共 95 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-160 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2 子目*1.15	10m	0.1	45.75	16.4	11.28	15.76	4.58	1.64	1.13	1.58
人工单价		小计						4.58	1.64	1.13	1.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						75.35			
清单项目综合单价								84.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-5*16 截面≤16mm2	m	1.01	74.601	75.35		
	其他材料费			-	1.64	-	
	材料费小计			-	76.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 44 页　共 95 页

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	210.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 子目*1.15	10m	0.1	35.1	15.31	11.28	12.43	3.51	1.53	1.13	1.24
人工单价		小计						3.51	1.53	1.13	1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						49.67			
清单项目综合单价								57.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-5*10 截面≤10mm2	m	1.01	49.174	49.67		
	其他材料费			-	1.54	-	
	材料费小计			-	51.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 45 页　共 95 页

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 子目*1.15	10m	0.1	162.79	45.09	33.27	55.42	16.28	4.51	3.33	5.54
人工单价		小计						16.28	4.51	3.33	5.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						655.06			
清单项目综合单价								684.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-4*185+1*95 截面≤240mm2	m	1.01	648.577	655.06		
	其他材料费			-	4.55	-	
	材料费小计			-	659.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 46 页　共 95 页

项目编码		030408001005		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-163 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2 子目*1.15	10m		98.58	22.43	11.28	32.96				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-4*70+1*35 截面≤70mm2			m		247.273					
	其他材料费					-		0.00		-	
	材料费小计					-				-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 47 页　共 95 页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	39.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-162 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 子目*1.15	10m	0.1	80.13	21.34	11.28	26.75	8.01	2.13	1.13	2.68
人工单价		小计						8.01	2.13	1.13	2.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						197.46			
清单项目综合单价								211.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-4*50+1*25 截面≤50mm2	m	1.01	195.5	197.46		
	其他材料费			-	2.14	-	
	材料费小计			-	199.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 48 页　共 95 页

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	24.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-310	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯	10m	0.1	33.86	3.5		10.81	3.39	0.35		1.08
人工单价		小计						3.39	0.35		1.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.23			
清单项目综合单价								13.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	NH-KVV-4*1.5 芯数≤6芯	m	1.015	8.11	8.23		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	8.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 49 页　共 95 页

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	35.1	15.31	11.28	12.43	3.51	1.53	1.13	1.24
人工单价		小计						3.51	1.53	1.13	1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.87			
清单项目综合单价								31.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-5*4 截面≤10mm2	m	1.01	23.633	23.87		
	其他材料费			-	1.54	-	
	材料费小计			-	25.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 50 页　共 95 页

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	35.1	15.31	11.28	12.43	3.51	1.53	1.13	1.24
人工单价		小计						3.51	1.53	1.13	1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						35.1			
清单项目综合单价								42.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZNYJY-5*6 截面≤10mm2	m	1.01	34.752	35.1		
	其他材料费			-	1.54	-	
	材料费小计			-	36.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 51 页　共 95 页

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	27.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	162.79	45.09	33.27	55.42	16.28	4.51	3.33	5.54
人工单价		小计						16.28	4.51	3.33	5.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						610.03			
清单项目综合单价								639.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-4*150+1*70 截面≤240mm2	m	1.01	603.992	610.03		
	其他材料费			-	4.55	-	
	材料费小计			-	614.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 52 页　共 95 页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 子目*1.15	个	1	30.88	48.65		9.07	30.88	48.65		9.07
人工单价		小计						30.88	48.65		9.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	48.66	-	
	材料费小计			-	48.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 53 页　共 95 页

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-245 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2 子目*1.15	个	1	43.48	55.8		12.9	43.48	55.8		12.9
人工单价		小计						43.48	55.8		12.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								112.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	55.8	-	
	材料费小计							-	55.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 54 页　共 95 页

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-248 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤70mm2 子目*1.15	个		102.04	90.33		29.62				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 55 页　共 95 页

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-247 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2 子目*1.15	个	1	87.53	80.52		25.32	87.53	80.52		25.32
人工单价		小计						87.53	80.52		25.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								193.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	80.52	-	
	材料费小计			-	80.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 56 页　共 95 页

项目编码		030408006005		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-250 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2 子目*1.15	个	1	153.23	255.28		44.43	153.23	255.28		44.43
人工单价		小计						153.23	255.28		44.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								452.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	255.27	-	
	材料费小计							-	255.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 57 页　共 95 页

项目编码		030408007001		项目名称		控制电缆头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2	个	1	26.85	42.31		7.89	26.85	42.31		7.89
人工单价		小计						26.85	42.31		7.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								77.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	42.31	-	
	材料费小计							-	42.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 58 页　共 95 页

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	15
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-9	其他普通灯具安装 防水灯头	套	1	7.35	4.59		2.5	7.35	4.59		2.5
人工单价		小计						7.35	4.59		2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.14			
清单项目综合单价								66.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水防尘灯 防水灯头			套		1.01		51.62	52.14		
	其他材料费							-	4.59	-	
	材料费小计							-	56.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 59 页　共 95 页

项目编码		030412001002	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.97	22.36		5.39	16.97	22.36		5.39
人工单价		小计						16.97	22.36		5.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						43.42			
清单项目综合单价								88.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	壁灯 普通壁灯			套		1.01		42.99	43.42		
	其他材料费							-	2.06	-	
	材料费小计							-	65.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 60 页　共 95 页

项目编码		030412001003	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	57
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-2	吸顶灯具安装 灯罩周长≤1100mm	套	1	18.15	23.78		5.82	18.15	23.78		5.82
人工单价		小计						18.15	23.78		5.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.5			
清单项目综合单价								98.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	天棚灯 灯罩周长≤1100mm			套		1.01		50	50.5		
	其他材料费							-	3.48	-	
	材料费小计							-	74.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 61 页　共 95 页

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-2	吸顶灯具安装 灯罩周长≤1100mm	套	1	18.15	23.78		5.82	18.15	23.78		5.82
人工单价		小计						18.15	23.78		5.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						45.45			
清单项目综合单价								93.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	灯具 灯罩周长≤1100mm	套	1.01	45	45.45		
	其他材料费			-	3.48	-	
	材料费小计			-	69.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 62 页　共 95 页

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-2	吸顶灯具安装 灯罩周长≤1100mm	套	1	18.15	23.78		5.82	18.15	23.78		5.82
人工单价		小计						18.15	23.78		5.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						60.6			
清单项目综合单价								108.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	密闭灯 灯罩周长≤1100mm	套	1.01	60	60.6		
	其他材料费			-	3.48	-	
	材料费小计			-	84.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 63 页　共 95 页

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-204	荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	1	18.29	23.46		5.82	18.29	23.46		5.82
人工单价		小计						18.29	23.46		5.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								59.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	单管T8灯(LED光源) 吸顶式 单管	套	1.01	12	12.12		
	其他材料费			-	3.16	-	
	材料费小计			-	35.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 64 页　共 95 页

项目编码		030412005002	项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-205	荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	1	22.85	23.46		7.06	22.85	23.46		7.06
人工单价		小计						22.85	23.46		7.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						39.11			
清单项目综合单价								92.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	双管T8灯 吸顶式 双管			套		1.01		38.72	39.11		
	其他材料费							-	3.16	-	
	材料费小计							-	62.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 65 页　共 95 页

项目编码	030412006001	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-244	医院灯具安装 紫外线杀菌灯	套	1	19.82	23.63		6.23	19.82	23.63		6.23
人工单价		小计						19.82	23.63		6.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						114.08			
清单项目综合单价								163.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	紫外灯 紫外线杀菌灯	套	1.01	112.95	114.08		
	其他材料费			-	3.33	-	
	材料费小计			-	137.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 66 页　共 95 页

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	22.39	22.46		7.06	22.39	22.46		7.06
人工单价		小计						22.39	22.46		7.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						104.27			
清单项目综合单价								156.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	壁装型消防应急照明灯具-强制点亮 吸顶式	套	1.01	103.24	104.27		
	其他材料费			-	2.17	-	
	材料费小计			-	126.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 67 页　共 95 页

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	22.39	22.46		7.06	22.39	22.46		7.06
人工单价		小计						22.39	22.46		7.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						43.45			
清单项目综合单价								95.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	复合消防应急标志灯具-双面单向 吸顶式	套	1.01	43.02	43.45		
	其他材料费			-	2.17	-	
	材料费小计			-	65.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 68 页　共 95 页

项目编码		030412004003		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	22.52		7.06	22.39	22.52		7.06
人工单价		小计						22.39	22.52		7.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						43.45			
清单项目综合单价								95.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	消防应急标志灯具-安全出口 墙壁式			套		1.01		43.02	43.45		
	其他材料费							-	2.22	-	
	材料费小计							-	65.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 69 页　共 95 页

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	22.52		7.06	22.39	22.52		7.06
人工单价		小计						22.39	22.52		7.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						43.45			
清单项目综合单价								95.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	消防应急标志灯具-疏散出口 墙壁式	套	1.01	43.02	43.45		
	其他材料费			-	2.22	-	
	材料费小计			-	65.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 70 页　共 95 页

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	22.52		7.06	22.39	22.52		7.06
人工单价		小计						22.39	22.52		7.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						43.45			
清单项目综合单价								95.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	消防应急标志灯具-楼层指示灯 墙壁式	套	1.01	43.02	43.45		
	其他材料费			-	2.22	-	
	材料费小计			-	65.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 71 页　共 95 页

项目编码		030412004006	项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	1	25.85	23.34		7.89	25.85	23.34		7.89
人工单价		小计						25.85	23.34		7.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						106.05			
清单项目综合单价								163.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	双面楼层/双面疏散出口 吊杆式			套		1.01		105	106.05		
	其他材料费							-	3.04	-	
	材料费小计							-	129.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 72 页　共 95 页

项目编码		030412004007		项目名称			装饰灯	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	22.39	22.46		7.06	22.39	22.46		7.06
人工单价		小计						22.39	22.46		7.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						104.27			
清单项目综合单价								156.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A				个		1.015	20	20.3		
	消防应急照明灯具-吸顶 吸顶式				套		1.01	103.24	104.27		
	其他材料费							-	2.17	-	
	材料费小计							-	126.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 73 页　共 95 页

项目编码		030412004008	项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	22.52		7.06	22.39	22.52		7.06
人工单价		小计						22.39	22.52		7.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						43.45			
清单项目综合单价								95.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	消防应急标志灯具-单面 墙壁式			套		1.01		43.02	43.45		
	其他材料费							-	2.22	-	
	材料费小计							-	65.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 74 页　共 95 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	按钮安装	套	1	6.98	1.34		2.08	6.98	1.34		2.08
人工单价		小计						6.98	1.34		2.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.83			
清单项目综合单价								21.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	按钮	套	1.02	10.62	10.83		
	其他材料费			-	1.34	-	
	材料费小计			-	12.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 75 页　共 95 页

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.69		2.5	7.35	1.69		2.5
人工单价		小计						7.35	1.69		2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.24			
清单项目综合单价								23.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联				只		1.02	12	12.24		
	其他材料费							-	1.7	-	
	材料费小计							-	13.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 76 页　共 95 页

项目编码		030404034003	项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.69		2.5	7.35	1.69		2.5
人工单价		小计						7.35	1.69		2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						28.92			
清单项目综合单价								40.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	紫外线灯控制开关 跷板暗开关 单控 ≤3联			只		1.02		28.35	28.92		
	其他材料费							-	1.7	-	
	材料费小计							-	30.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 77 页　共 95 页

项目编码		030404034004	项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	13
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.69		2.5	7.35	1.69		2.5
人工单价		小计						7.35	1.69		2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.36			
清单项目综合单价								29.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联			只		1.02		18	18.36		
	其他材料费							-	1.7	-	
	材料费小计							-	20.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 78 页　共 95 页

项目编码		030404034005		项目名称			照明开关	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.69		2.5	7.35	1.69		2.5
人工单价		小计						7.35	1.69		2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.5			
清单项目综合单价								37.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联				只		1.02	25	25.5		
	其他材料费							-	1.7	-	
	材料费小计							-	27.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 79 页　共 95 页

项目编码		030404034006		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-380	跷板暗开关安装 单控 ≤6联	套	1	9.25	2.85		2.91	9.25	2.85		2.91
人工单价		小计						9.25	2.85		2.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.6			
清单项目综合单价								45.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	四联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤6联			只	1.02			30	30.6		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	33.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 80 页　共 95 页

项目编码		030404022001		项目名称		控制器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	按钮安装	套	1	6.98	1.34		2.08	6.98	1.34		2.08
人工单价		小计						6.98	1.34		2.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.83			
清单项目综合单价								21.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接触远方控制按钮					套	1.02	10.62	10.83		
	其他材料费							-	1.34	-	
	材料费小计							-	12.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 81 页　共 95 页

项目编码		030404022002		项目名称		控制器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	按钮安装	套	1	6.98	1.34		2.08	6.98	1.34		2.08
人工单价		小计						6.98	1.34		2.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.83			
清单项目综合单价								21.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	启动按钮					套	1.02	10.62	10.83		
	其他材料费							-	1.34	-	
	材料费小计							-	12.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 82 页　共 95 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1	9.11	1.69		2.91	9.11	1.69		2.91
人工单价		小计						9.11	1.69		2.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								29.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通插座 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1.02	15	15.3		
	其他材料费			-	1.7	-	
	材料费小计			-	16.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 83 页　共 95 页

项目编码		030404035002		项目名称			插座	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1	9.11	1.69		2.91	9.11	1.69		2.91
人工单价		小计						9.11	1.69		2.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								29.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调插座 单相带接地 暗插座电流≤15A				套		1.02	15	15.3		
	其他材料费							-	1.7	-	
	材料费小计							-	16.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 84 页　共 95 页

项目编码		030404035003		项目名称			插座	计量单位	个	工程量	42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1	9.11	1.69		2.91	9.11	1.69		2.91
人工单价		小计						9.11	1.69		2.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								29.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调插座 单相带接地 暗插座电流≤15A				套		1.02	15	15.3		
	其他材料费							-	1.7	-	
	材料费小计							-	16.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 85 页　共 95 页

项目编码		030404034007		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.69		2.5	7.35	1.69		2.5
人工单价		小计						7.35	1.69		2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.4			
清单项目综合单价								31.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	应急强起开关 跷板暗开关 单控 ≤3联			只		1.02		20	20.4		
	其他材料费							-	1.7	-	
	材料费小计							-	22.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 86 页　共 95 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	544

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.48	0.37		1.25	4.48	0.37		1.25
人工单价		小计						4.48	0.37		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.02			
清单项目综合单价								7.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1	1.02		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	1.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 87 页　共 95 页

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 子目*0.4	台	1	37.47	8.71		11.3	37.47	8.71		11.3
人工单价		小计						37.47	8.71		11.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						65			
清单项目综合单价								122.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位箱MEB	台	1	65	65		
	其他材料费			-	8.71	-	
	材料费小计			-	73.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 88 页　共 95 页

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	9.84	1.96		2.91	9.84	1.96		2.91
人工单价		小计						9.84	1.96		2.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.13			
清单项目综合单价								39.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	等电位箱LEB	个	1.005	25	25.13		
	其他材料费			-	1.95	-	
	材料费小计			-	27.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 89 页　共 95 页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	194.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m		11.08	13.86	0.62	3.33				
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.22	0.61	0.99	0.84	3.22	0.61	0.99	0.84
人工单价		小计						3.22	0.61	0.99	0.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.61	-	
	材料费小计			-	0.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 90 页　共 95 页

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	18.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	11.08	13.86	0.62	3.33	11.08	13.86	0.62	3.33
人工单价		小计						11.08	13.86	0.62	3.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.04			
清单项目综合单价								36.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 25*4	kg	2.5	3.216	8.04		
	其他材料费			-	13.85	-	
	材料费小计			-	21.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 91 页　共 95 页

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	204.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.61	0.94	3.64	2.08	6.61	0.94	3.64	2.08
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	0.0538	29	1.6	0.01	9.14	1.56	0.09		0.49
人工单价		小计						8.17	1.03	3.64	2.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.03	-	
	材料费小计			-	1.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 92 页　共 95 页

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	451.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	21.81	2.23	1.49	6.64	21.81	2.23	1.49	6.64
人工单价		小计						21.81	2.23	1.49	6.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.66			
清单项目综合单价								34.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热镀锌圆钢 Φ10	m	1.05	2.529	2.66		
	其他材料费			-	2.23	-	
	材料费小计			-	4.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 93 页　共 95 页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	842.97	35.47	222.33	227.22	842.97	35.47	222.33	227.22
人工单价		小计						842.97	35.47	222.33	227.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1327.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	35.47	-	
	材料费小计			-	35.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 94 页　共 95 页

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	296.98	2.33	43.77	76.85	296.98	2.33	43.77	76.85
人工单价		小计						296.98	2.33	43.77	76.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								419.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 95 页　共 95 页

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	4.4967	159.07	283.07		72.69	715.29	1272.89		326.86
人工单价		小计						715.29	1272.89		326.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2315.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1272.91	-	
	材料费小计							-	1272.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4947.31			
2	01	其他措施费（费率类）			2385.53			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	596.38			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1192.77			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	596.38			
3	02	其他（费率类）						
合 计					7332.84			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
1	三层无障碍电梯	1台				
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：人民法庭综合楼-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	6432.90		6432.90
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	6432.90		6432.90
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	249032.23	9	22412.90
合 计					28845.8

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 人民法庭综合楼-电气工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	29090211	铜接线端子	20A	个	238.525	20	4770.5
2	17030103@17	焊接钢管	公称直径DN≤150	m	25.6985	63	1619.01
3	17030103@23	焊接钢管	公称直径DN≤20	m	434.1656	5.8	2518.16
4	25000001@29	壁装型消防应急照明灯具-强制点亮	吸顶式	套	31.31	103.24	3232.44
5	25000001@33	天棚灯	灯罩周长≤1100mm	套	57.57	50	2878.5
6	26410171@5	普通插座	单相带接地 暗插座电流≤15A	套	115.26	15	1728.9
7	28030301@3	WDZN-RYJS-2X2.5	二芯 单芯导线截面≤2.5mm2	m	414.828	4.55	1887.47
8	28031431@6	WDZBYJ2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	3468.2956	1.882	6527.33
9	28031431@8	WDZBYJ4	铜芯 导线截面≤4mm2	m	3244.6365	3.002	9740.4
10	28110000@13	WDZYJY-5*16	截面≤16mm2	m	35.5318	74.601	2650.71
11	28110000@16	WDZYJY-4*185+1*95	截面≤240mm2	m	15.2712	648.577	9904.55
12	28110000@18	WDZYJY-5*6	截面≤10mm2	m	265.125	33.304	8829.72
13	28110000@25	WDZYJY-4*50+1*25	截面≤50mm2	m	39.6021	195.5	7742.21
14	28110000@28	WDZYJY-5*10	截面≤10mm2	m	212.1202	49.174	10430.8
15	28110000@30	WDZYJY-4*150+1*70	截面≤240mm2	m	27.5427	603.992	16635.57
16	29010106@13	普通强电桥架	200*100	m	94.5865	35.94	3399.44
17	29060143@3	刚性阻燃管	外径20mm	m	2105.637	1.86	3916.48
18	补充主材003@5	配电箱1ALZ		台	1	2500	2500
19	补充主材006@3	配电箱1ALFT1、2		台	2	1000	2000
20	补充主材008@1	配电箱2,3AL1		台	2	1000	2000

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	68001.58	
1.1	配电箱	4401.08	
1.2	电线、配管	44486.89	
1.3	弱电器具	19113.61	
2	措施项目	2962.59	
2.1	其中：安全文明施工费	1745.68	
2.2	其他措施费（费率类）	829.29	
2.3	单价措施费	387.62	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2257.23	—
4.1	定额规费	2257.23	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	73221.4	
6	增值税	6589.93	—
7	含税工程造价合计	79811.33	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		79,811.33	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱					4401.08	
1	030502003001	分线接线箱（盒）	1.名称:网络接线箱 2.安装方式:距地1.4米 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	907.98	907.98	
2	030502001001	机柜、机架	1.名称:弱电机柜 2.安装方式:落地 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	2064.41	2064.41	
3	030404001001	控制屏	1.名称:电梯控制屏 2.安装方式:距地1.5 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1428.69	1428.69	
		分部小计					4401.08	
		电线、配管					44486.89	
1	030411003003	桥架	1.名称:弱电防火桥架 2.规格:100*100 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	114.44	54.2	6202.65	
2	030411003004	桥架	1.名称:弱电防火金属线槽 2.规格:100*50 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	7.8	42.08	328.22	
3	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:槽钢、角钢 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	kg	180.87	15.76	2850.51	
4	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	处	2	98.36	196.72	
本页小计							13979.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030411001009	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	55.41	11.29	625.58	
6	030411001010	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	20.2	32.37	653.87	
7	030411001011	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	48.22	18.5	892.07	
8	030411001012	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	726.89	14.91	10837.93	
9	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2X0.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	50.64	2.29	115.97	
10	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2X1.0 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	518.57	3.58	1856.48	
11	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2X1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	28.98	2.59	75.06	
本页小计							15056.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031103008001	光缆	1.规格、型号:2芯单模光纤 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	203.79	5.28	1076.01	
13	031103008002	光缆	1.规格、型号:6芯单模光纤 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	34.56	7.03	242.96	
14	030502005001	双绞线缆	1.名称:UTPCAT.5E 2.规格:双绞线缆 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	4037.66	4.59	18532.86	
15	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:电缆链路测试 2.测试内容:双绞线缆，六类 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	链路	0			
		分部小计					44486.89	
		弱电器具					19113.61	
1	030507008001	监控摄像设备	1.名称:彩色半球摄像机 2.安装方式:吸顶 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	12	531.88	6382.56	
2	030507008002	监控摄像设备	1.名称:电梯专用摄像机 2.安装方式:吸顶 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	592.8	592.8	
3	030404035004	插座	1.名称:双口信息插座 2.安装方式:墙上暗装,距地0.3米 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	35	29.59	1035.65	
本页小计							27862.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030507006001	出入口控制设备	1.名称:门禁刷卡器 2.规格:与设备配套 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	2	462.04	924.08	
5	030507006002	出入口控制设备	1.名称:电磁锁（断电消磁解锁） 2.规格:与设备配套 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	2	289.92	579.84	
6	030507006003	出入口控制设备	1.名称:出门按钮 2.规格:与设备配套 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	2	31.06	62.12	
7	030404022003	控制器	1.名称:残疾人求助报警器(自带电池) 3.安装方式:墙上暗装,距地1.5米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	6	158.82	952.92	
8	040205014001	信号灯	1.名称:残疾人求助信号灯(带声音) 3.安装方式:墙上暗装,距地1.5米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	3	51.39	154.17	
9	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	63	7.65	481.95	
10	030501012001	交换机	1.名称:24口交换机 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1419.29	1419.29	
本页小计							4574.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031101019001	配线架	1.名称:48口配线架 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	架	1	1080.47	1080.47	
12	030502001002	ODF光纤配线架	1.名称:ODF光纤配线架 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1225.51	1225.51	
13	030502009001	跳线	1.名称:光纤跳线 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	条	2	53.03	106.06	
14	030502014001	光纤连接	1.名称:光纤熔接 2.模式:满足设计及规范要求 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	芯	0			
15	030502016001	布放尾纤	1.名称:光纤尾纤 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	根	2	47.65	95.3	
16	030502020001	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.测试内容:满足设计及规范要求 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	链路	2	20.54	41.08	
17	030502019002	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.规格：≤400点 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	链路	1	3979.81	3979.81	
		分部小计					19113.61	
		措施项目					387.62	
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1	387.62	387.62	
本页小计							6915.85	
合　计							68389.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页　共 36 页

项目编码	030502003001	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-24	安装接线箱 半周长≤700	个	1	50.34	42.69		14.95	50.34	42.69		14.95
人工单价		小计						50.34	42.69		14.95
安装工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								907.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	3.006	1	3.01		
	网络接线箱 半周长≤700	个	1	800	800		
	其他材料费			-	39.69	-	
	材料费小计			-	842.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页　共 36 页

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-20	安装机柜、机架 落地式	台	1	279.67	62.64	0.12	83.08	279.67	62.64	0.12	83.08
人工单价		小计						279.67	62.64	0.12	83.08
安装工134元/工日		未计价材料费						1638.9			
清单项目综合单价								2064.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	33.894	1	33.89		
	视频监控系统、呼叫系统交换机机柜 落地式	个	1	1638.9	1638.9		
	其他材料费			-	28.74	-	
	材料费小计			-	1701.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页　共 36 页

项目编码	030404001001	项目名称	控制屏	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-1	控制屏安装	台	1	378.48	19.01	109.08	122.12	378.48	19.01	109.08	122.12
人工单价		小计						378.48	19.01	109.08	122.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1428.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电梯控制屏	台	1	800	800		
	其他材料费			-	19.01	-	
	材料费小计			-	819.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 4 页　共 36 页

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	114.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-64	钢制槽式桥架安装 宽+高≤200mm	10m	0.1	145.54	20.27	6.99	45.28	14.55	2.03	0.7	4.52
人工单价		小计						14.55	2.03	0.7	4.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.4			
清单项目综合单价								54.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	弱电桥架 100*100	m	1.01	32.08	32.4		
	其他材料费			-	2.03	-	
	材料费小计			-	34.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 5 页　共 36 页

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-64	钢制槽式桥架安装 宽+高≤200mm	10m	0.1	145.54	20.27	6.99	45.28	14.55	2.03	0.7	4.52
人工单价		小计						14.55	2.03	0.7	4.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.28			
清单项目综合单价								42.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	弱电防火金属线槽 100*50	m	1.01	20.08	20.28		
	其他材料费			-	2.03	-	
	材料费小计			-	22.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 6 页　共 36 页

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	180.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5661.19	378.69	384.89	1745.02	5.66	0.38	0.38	1.74
4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3294.24	232.29	348.53	1015.61	3.29	0.23	0.35	1.02
人工单价		小计						8.95	0.61	0.73	2.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.7			
清单项目综合单价								15.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽钢 综合	kg	0.75	1.98	1.49		
	角钢 综合	kg	0.3	4.06	1.22		
	其他材料费			-	0.61	-	
	材料费小计			-	3.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 7 页　共 36 页

项目编码		030408008002		项目名称			防火堵洞	计量单位	处	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-332	电缆防火设施安装 防火堵料	t	0.005	5960.45	295.69		1871.3	29.8	1.48		9.35
人工单价		小计						29.8	1.48		9.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						57.7			
清单项目综合单价								98.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防火堵料				t		0.0054	10685.84	57.7		
	其他材料费							-	1.56	-	
	材料费小计							-	59.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 8 页　共 36 页

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	55.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	68.36	2.39		22.43	6.84	0.24		2.24
人工单价		小计						6.84	0.24		2.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.97			
清单项目综合单价								11.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 DN20	m	1.06	1.86	1.97		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	2.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 9 页　共 36 页

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m		49.72	23.07		16.61				
4-12-70	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤40	10m	0.1	102.6	45.68	0.56	33.65	10.26	4.57	0.06	3.37
人工单价		小计						10.26	4.57	0.06	3.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.11			
清单项目综合单价								32.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2933	7	2.05		
	镀锌钢管接头 20*2.75	个		3.82			
	焊接钢管 公称直径DN≤20	m		5.8			
	焊接钢管 公称直径DN≤40	m	1.03	13.7	14.11		
	其他材料费			-	2.51	-	
	材料费小计			-	18.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 10 页　共 36 页

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m		49.72	23.07		16.61				
4-12-68	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤25	10m	0.1	60.36	27.37		19.93	6.04	2.74		1.99
人工单价		小计						6.04	2.74		1.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.73			
清单项目综合单价								18.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2042	7	1.43		
	镀锌钢管接头 20*2.75	个		3.82			
	焊接钢管 公称直径DN≤20	m		5.8			
	焊接钢管 公称直径DN≤25	m	1.03	7.5	7.73		
	其他材料费			-	1.31	-	
	材料费小计			-	10.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 11 页　共 36 页

项目编码		030411001012		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	726.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	49.72	23.07		16.61	4.97	2.31		1.66
人工单价		小计						4.97	2.31		1.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.97			
清单项目综合单价								14.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m		0.1742		7	1.22		
	镀锌钢管接头 20*2.75			个		0.1652		3.82	0.63		
	焊接钢管 公称直径DN≤20			m		1.03		5.8	5.97		
	其他材料费							-	0.46	-	
	材料费小计							-	8.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 12 页　共 36 页

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	50.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-38	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	10m	0.1	7.29	1.39		2.08	0.73	0.14		0.21
人工单价		小计						0.73	0.14		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.21			
清单项目综合单价								2.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVV-2X0.5 二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	m	1.08	1.12	1.21		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	1.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 13 页　共 36 页

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	518.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-39	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm2	10m	0.1	9.37	1.5		2.91	0.94	0.15		0.29
人工单价		小计						0.94	0.15		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.2			
清单项目综合单价								3.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVV-2X1.0 二芯 单芯导线截面≤1mm2	m	1.08	2.04	2.2		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	2.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 14 页　共 36 页

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	28.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.52		2.91	0.94	0.15		0.29
人工单价		小计						0.94	0.15		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.21			
清单项目综合单价								2.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZN-RVS-2X1.5 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	m	1.08	1.12	1.21		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	1.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 15 页　共 36 页

项目编码	031103008001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	203.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-45	光缆 管内穿放 ≤12芯	m	1	1.68	0.02	0.02	0.41	1.68	0.02	0.02	0.41
人工单价		小计						1.68	0.02	0.02	0.41
安装工134元/工日		未计价材料费						3.15			
清单项目综合单价								5.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.024	1	0.02		
	2芯单模光纤	m	1.02	3.09	3.15		
	材料费小计			-	3.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 16 页　共 36 页

项目编码	031103008002	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	34.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-45	光缆 管内穿放 ≤12芯	m	1	1.68	0.02	0.02	0.41	1.68	0.02	0.02	0.41
人工单价		小计						1.68	0.02	0.02	0.41
安装工134元/工日		未计价材料费						4.9			
清单项目综合单价								7.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.024	1	0.02		
	6芯单模光纤	m	1.02	4.8	4.9		
	材料费小计			-	4.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 17 页　共 36 页

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	4037.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-44	双绞线缆 桥架内布放 ≤4对	m	1	1.53	0.04	0.03	0.41	1.53	0.04	0.03	0.41
人工单价		小计						1.53	0.04	0.03	0.41
安装工134元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								4.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	UTPCAT.5E	m	1.05	2.46	2.58		
	材料费小计			-	2.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 18 页　共 36 页

项目编码		030502019001		项目名称		双绞线缆测试		计量单位	链路	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-107	测试 4对双绞线缆	链路		6.29	0.09	3.55	1.25				
人工单价		小计									
调试工201元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				元			1			
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 19 页　共 36 页

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-79	监控摄像设备 半球型摄像机	台	1	117.46	4.46	0.73	34.89	117.46	4.46	0.73	34.89
人工单价		小计						117.46	4.46	0.73	34.89
安装工134元/工日		未计价材料费						374.34			
清单项目综合单价								531.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	4.455	1	4.46		
	彩色半球摄像机	台	1	374.34	374.34		
	材料费小计			-	378.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 20 页　共 36 页

项目编码		030507008002	项目名称		监控摄像设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-79	监控摄像设备 半球型摄像机	台	1	117.46	4.46	0.73	34.89	117.46	4.46	0.73	34.89
5-6-113	监控摄像设备 电源	台	1	27.97	0.91		8.31	27.97	0.91		8.31
人工单价		小计						145.43	5.37	0.73	43.2
安装工134元/工日		未计价材料费						398.07			
清单项目综合单价								592.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	5.36	1		5.36			
	电梯专用摄像机			台	1	398.07		398.07			
	材料费小计					-		403.43		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 21 页　共 36 页

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-85	安装8位模块式信息插座 双口	个	1	12.59	0.2		3.74	12.59	0.2		3.74
人工单价		小计						12.59	0.2		3.74
安装工134元/工日		未计价材料费						13.06			
清单项目综合单价								29.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.195	1	0.2		
	双口信息插座 双口	个	1.01	12.93	13.06		
	材料费小计			-	13.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 22 页　共 36 页

项目编码	030507006001	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-68	出入口控制设备 门禁控制器 双门	台	1	251.7	8.34	2.23	74.77	251.7	8.34	2.23	74.77
人工单价		小计						251.7	8.34	2.23	74.77
安装工134元/工日		未计价材料费						125			
清单项目综合单价								462.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	8.34	1	8.34		
	门禁刷卡器	台	1	125	125		
	材料费小计			-	133.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 23 页　共 36 页

项目编码		030507006002	项目名称		出入口控制设备		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-75	民用电器安装 电磁锁安装	个	1	49.93	1.04		14.95	49.93	1.04		14.95
人工单价		小计						49.93	1.04		14.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						224			
清单项目综合单价								289.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电磁锁（断电消磁解锁）			套		1		224	224		
	其他材料费							-	1.04	-	
	材料费小计							-	225.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 24 页　共 36 页

项目编码	030507006003	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-66	出入口目标识别设备 出入门按钮	台	1	13.98			4.15	13.98			4.15
人工单价		小计						13.98			4.15
安装工134元/工日		未计价材料费						12.93			
清单项目综合单价								31.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出门按钮	台	1	12.93	12.93		
	材料费小计			-	12.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 25 页　共 36 页

项目编码	030404022003	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-12	声光报警器安装	个	1	80.61	3.28		24.93	80.61	3.28		24.93
人工单价		小计						80.61	3.28		24.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								158.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	残疾人求助报警器(自带电池)	个	1	50	50		
	其他材料费			-	3.28	-	
	材料费小计			-	53.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 26 页　共 36 页

项目编码	040205014001	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-10	其他普通灯具安装 座灯头	套	1	10.44	2.1		3.33	10.44	2.1		3.33
人工单价		小计						10.44	2.1		3.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						35.52			
清单项目综合单价								51.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	残疾人求助信号灯(带声音） 座灯头	套	1.01	35.17	35.52		
	其他材料费			-	2.1	-	
	材料费小计			-	37.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 27 页　共 36 页

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.04	1.34		1.25	4.04	1.34		1.25
人工单价		小计						4.04	1.34		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.02			
清单项目综合单价								7.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1	1.02		
	其他材料费			-	1.34	-	
	材料费小计			-	2.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 28 页　共 36 页

项目编码		030501012001		项目名称		交换机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台		180.27	28.49		54.42				
5-1-86	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口	台	1	419.5	16	9.17	124.62	419.5	16	9.17	124.62
人工单价		小计						419.5	16	9.17	124.62
安装工134元/工日;高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						850			
清单项目综合单价								1419.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		7.88		1	7.88		
	24口交换机			台		1		850	850		
	其他材料费							-	8.12	-	
	材料费小计							-	866	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 29 页　共 36 页

项目编码	031101019001	项目名称	配线架	计量单位	架	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-71	配线架 48口	架	1	503.41	26.66		149.54	503.41	26.66		149.54
人工单价		小计						503.41	26.66		149.54
安装工134元/工日		未计价材料费						400.86			
清单项目综合单价								1080.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	26.664	1	26.66		
	48口配线架	架	1	400.86	400.86		
	材料费小计			-	427.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 30 页　共 36 页

项目编码	030502001002	项目名称	ODF光纤配线架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-20	安装机柜、机架 落地式	台	1	279.67	62.64	0.12	83.08	279.67	62.64	0.12	83.08
人工单价		小计						279.67	62.64	0.12	83.08
安装工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1225.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	33.894	1	33.89		
	ODF光纤配线架 含机柜、机柜内附件等	台	1	800	800		
	其他材料费			-	28.74	-	
	材料费小计			-	862.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 31 页　共 36 页

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-60	安装光纤跳线	条	1	13.98	0.4		4.15	13.98	0.4		4.15
人工单价		小计						13.98	0.4		4.15
安装工134元/工日		未计价材料费						34.5			
清单项目综合单价								53.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.404	1	0.4		
	光纤跳线 单芯单模	条	1	34.5	34.5		
	材料费小计			-	34.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 32 页　共 36 页

项目编码	030502014001	项目名称	光纤连接	计量单位	芯	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-92	光纤连接 熔接法 单模	芯		20.98	1.28	10.71	6.23				
人工单价		小计									
安装工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元		1			
	光纤连接器材	套		29.92			
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 33 页　共 36 页

项目编码	030502016001	项目名称	布放尾纤	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-103	布放尾纤 光纤配线架至设备	条	1	13.98	0.09	1.04	4.15	13.98	0.09	1.04	4.15
人工单价		小计						13.98	0.09	1.04	4.15
安装工134元/工日		未计价材料费						28.39			
清单项目综合单价								47.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.094	1	0.09		
	光纤尾纤	根	1	28.39	28.39		
	材料费小计			-	28.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 34 页　共 36 页

项目编码	030502020001	项目名称	光纤测试	计量单位	链路	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-108	测试 光纤	链路	1	10.49	0.09	7.88	2.08	10.49	0.09	7.88	2.08
人工单价		小计						10.49	0.09	7.88	2.08
调试工201元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.09	1	0.09		
	材料费小计			-	0.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 35 页　共 36 页

项目编码		030502019002		项目名称		双绞线缆测试		计量单位	链路	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-114	系统调试≤400点	系统	1	3146.28		210.45	623.08	3146.28		210.45	623.08
人工单价		小计						3146.28		210.45	623.08
调试工201元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3979.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 36 页　共 36 页

项目编码		031301017004		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.7169	159.07	283.07		72.69	114.04	202.93		52.11
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.036	159.07	283.07		72.69	5.73	10.19		2.62
人工单价		小计						119.77	213.12		54.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								387.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	213.13	-	
	材料费小计							-	213.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1745.68			
2	01	其他措施费（费率类）			829.29			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	207.32			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	414.65			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	207.32			
3	02	其他（费率类）						
合 计					2574.97			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：人民法庭综合楼-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2257.23		2257.23
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2257.23		2257.23
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	73221.40	9	6589.93
合 计					8847.16

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 人民法庭综合楼-弱电工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	18150137	镀锌钢管接头	20*2.75	个	120.082228	3.82	458.71
2	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	142.395422	7	996.77
3	03030123@1	电磁锁（断电消磁解锁）		套	2	224	448
4	17030103@2	焊接钢管	公称直径DN≤20	m	748.6967	5.8	4342.44
5	17030103@5	焊接钢管	公称直径DN≤40	m	20.806	13.7	285.04
6	17030103@6	焊接钢管	公称直径DN≤25	m	49.6666	7.5	372.5
7	26410166@2	双口信息插座	双口	个	35.35	12.93	457.08
8	28030301@3	RVV-2X1.0	二芯 单芯导线截面≤1 mm2	m	560.0556	2.04	1142.51
9	28031437@1	UTPCAT.5E		m	4239.543	2.46	10429.28
10	28250101@1	2芯单模光纤		m	207.8658	3.09	642.31
11	29010106@2	弱电桥架	100*100	m	115.5844	32.08	3707.95
12	29110205@2	网络接线箱	半周长≤700	个	1	800	800
13	55050101@1	视频监控系统、呼叫系统交换机机柜	落地式	个	1	1638.9	1638.9
14	55050101@5	ODF光纤配线架	含机柜、机柜内附件等	台	1	800	800
15	补充主材001@4	24口交换机		台	1	850	850
16	补充主材002@1	彩色半球摄像机		台	12	374.34	4492.08
17	补充主材002@2	电梯专用摄像机		台	1	398.07	398.07
18	补充主材003@4	48口配线架		架	1	400.86	400.86
19	补充主材004@1	电梯控制屏		台	1	800	800
20	补充主材005@1	残疾人求助报警器(自带电池)		个	6	50	300

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	10745.17	
1.1	配管、配线、桥架	5513.48	
1.2	消防器具	5231.69	
2	措施项目	479.31	
2.1	其中：安全文明施工费	244.19	
2.2	其他措施费（费率类）	117.77	
2.3	单价措施费	117.35	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	317.51	—
4.1	定额规费	317.51	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	11541.99	
6	增值税	1038.78	—
7	含税工程造价合计	12580.77	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		12,580.77	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配管、配线、桥架					5513.48	
1	030411001013	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	46.89	14.91	699.13	
2	030411001014	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	111.39	24.04	2677.82	
3	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NH-RVS-2X1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	59.09	4.66	275.36	
4	030411004009	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:ZN-RVS-2X1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	18.79	2.59	48.67	
5	030411004010	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BV2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	37.09	3.37	124.99	
6	030408001011	电力电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	118.01	13.05	1540.03	
本页小计							5366	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:四芯 3.规格:10mm2以下 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):1kv 7.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	0			
8	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:电缆芯数≤6芯 3.材质、类型:铜芯 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	73.74	147.48	
		分部小计					5513.48	
		消防器具					5231.69	
1	030904001001	点型探测器	1.名称:可燃气体报警控制器 2.安装高度:吸顶 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	886.3	1772.6	
2	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:按设计要求 3.安装高度:据地2.3米安装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	3	305.78	917.34	
3	030904003001	按钮	1.名称:手动报警装置 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	6	112.81	676.86	
本页小计							3514.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404022004	控制器	1.名称:可燃气体报警控制器 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	1588.39	1588.39	
5	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装高度:吸顶 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	84.7	169.4	
6	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:铁盒 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	14	7.65	107.1	
		分部小计					5231.69	
		措施项目					117.35	
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1	117.35	117.35	
本页小计							1982.24	
合　计							10862.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页　共 15 页

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	46.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	49.72	23.07		16.61	4.97	2.31		1.66
人工单价		小计						4.97	2.31		1.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.97			
清单项目综合单价								14.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管接头 20*2.75	个	0.1652	3.82	0.63		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.1742	7	1.22		
	焊接钢管 公称直径DN≤20	m	1.03	5.8	5.97		
	其他材料费			-	0.46	-	
	材料费小计			-	8.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 2 页　共 15 页

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	111.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-69	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤32	10m	0.1	65.02	32.13	0.56	21.18	6.5	3.21	0.06	2.12
人工单价		小计						6.5	3.21	0.06	2.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.15			
清单项目综合单价								24.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2452	7	1.72		
	镀锌钢管接头 32*3.25	个	0.1652	2.44	0.4		
	镀锌地线夹 32	套	0.4845	1.6	0.78		
	焊接钢管 公称直径DN≤32	m	1.03	11.8	12.15		
	其他材料费			-	0.32	-	
	材料费小计			-	15.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 3 页　共 15 页

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	59.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.52		2.91	0.94	0.15		0.29
人工单价		小计						0.94	0.15		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.28			
清单项目综合单价								4.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	NH-RVS-2X1.5 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	m	1.08	3.04	3.28		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	3.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 4 页　共 15 页

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	18.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.52		2.91	0.94	0.15		0.29
人工单价		小计						0.94	0.15		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.21			
清单项目综合单价								2.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZN-RVS-2X1.5 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	m	1.08	1.12	1.21		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	1.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 5 页　共 15 页

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	37.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-24	穿动力线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	8.56	1.37		2.5	0.86	0.14		0.25
人工单价		小计						0.86	0.14		0.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.12			
清单项目综合单价								3.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	NH-BV2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.05	2.016	2.12		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	2.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 6 页　共 15 页

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	118.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m		30.52	13.32	9.82	10.81				
4-9-310	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯	10m	0.1	33.86	3.5		10.81	3.39	0.35		1.08
人工单价		小计						3.39	0.35		1.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.23			
清单项目综合单价								13.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌电缆卡子 2*35	套	0.2342	1.13	0.26		
	NH-KVV4*1.5 截面≤10mm2	m		8.11			
	NH-KVV4*1.5 芯数≤6芯	m	1.015	8.11	8.23		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	8.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 7 页　共 15 页

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2	个		26.85	42.31		7.89				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm2	kg		60			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 8 页　共 15 页

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-320	控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯	个	1	37.67	25.26		10.81	37.67	25.26		10.81
人工单价		小计						37.67	25.26		10.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm2	kg	0.14	60	8.4		
	其他材料费			-	16.87	-	
	材料费小计			-	25.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 9 页　共 15 页

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-5	可燃气体探测器安装	个	1	38.4	103.04	0.06	12.04	38.4	103.04	0.06	12.04
人工单价		小计						38.4	103.04	0.06	12.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						732.76			
清单项目综合单价								886.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线卡 1.0~2.5	个	2.03	0.73	1.48		
	丙烷	kg	1	97.9	97.9		
	可燃气体报警控制器	个	1	732.76	732.76		
	其他材料费			-	3.66	-	
	材料费小计			-	835.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 10 页　共 15 页

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-12	声光报警器安装	个	1	80.61	3.28		24.93	80.61	3.28		24.93
人工单价		小计						80.61	3.28		24.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						196.96			
清单项目综合单价								305.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线卡 1.0~2.5	个	2.03	0.73	1.48		
	声光报警器	个	1	196.96	196.96		
	其他材料费			-	1.79	-	
	材料费小计			-	200.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 11 页　共 15 页

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-9	火灾报警按钮安装	个	1	67.3	4.5	0.06	20.77	67.3	4.5	0.06	20.77
人工单价		小计						67.3	4.5	0.06	20.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.18			
清单项目综合单价								112.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线卡 1.0~2.5	个	5.075	0.73	3.7		
	手动报警装置	个	1	20.18	20.18		
	其他材料费			-	0.79	-	
	材料费小计			-	24.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 12 页　共 15 页

项目编码		030404022004		项目名称		控制器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-31	区域报警控制箱(壁挂)安装64点以内	台	1	605.66	31.36	31.69	186.92	605.66	31.36	31.69	186.92
人工单价		小计						605.66	31.36	31.69	186.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						732.76			
清单项目综合单价								1588.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	可燃气体报警控制器				台		1	732.76	732.76		
	其他材料费							-	31.36	-	
	材料费小计							-	764.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 13 页　共 15 页

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-1	感烟探测器安装	个	1	38.4	2.21	0.18	12.04	38.4	2.21	0.18	12.04
人工单价		小计						38.4	2.21	0.18	12.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						31.87			
清单项目综合单价								84.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线卡 1.0~2.5	个	2.03	0.73	1.48		
	点型探测器	个	1	31.87	31.87		
	其他材料费			-	0.72	-	
	材料费小计			-	34.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 14 页　共 15 页

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.04	1.34		1.25	4.04	1.34		1.25
人工单价		小计						4.04	1.34		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.02			
清单项目综合单价								7.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒（铁盒）	个	1.02	1	1.02		
	其他材料费			-	1.34	-	
	材料费小计			-	2.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 15 页　共 15 页

项目编码		031301017005		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1233	159.07	283.07		72.69	19.62	34.91		8.97
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1046	159.07	283.07		72.69	16.64	29.61		7.6
人工单价		小计						36.26	64.52		16.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								117.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)				元	64.5184		1	64.52		
	材料费小计							-	64.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		244.19			
2	01	其他措施费（费率类）			117.77			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	29.44			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	58.89			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	29.44			
3	02	其他（费率类）						
合 计					361.96			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：人民法庭综合楼-消防电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-人民法庭综合楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	317.51		317.51
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	317.51		317.51
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	11541.99	9	1038.78
合 计					1356.29

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 人民法庭综合楼-消防电工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	补充主材002@4	可燃气体报警控制器		台	1	732.76	732.76
2	18150137	镀锌钢管接头	20*2.75	个	7.746228	3.82	29.59
3	28030301@1	ZN-RVS-2X1.5	二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	m	20.2932	1.12	22.73
4	补充主材008@1	声光报警器		个	3	196.96	590.88
5	补充主材014@1	可燃气体报警控制器		个	2	732.76	1465.52
6	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	35.481066	7	248.37
7	28030301@5	NH-RVS-2X1.5	二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	m	63.8172	3.04	194
8	28010105	镀锡裸铜软绞线	TJRX16mm2	kg	0.28	60	16.8
9	29250179	铜接线卡	1.0~2.5	个	44.66	0.73	32.6
10	29250185	镀锌电缆卡子	2*35	套	27.637942	1.13	31.23
11	补充主材012@1	手动报警装置		个	6	20.18	121.08
12	14390103	丙烷		kg	2	97.9	195.8
13	18150141	镀锌钢管接头	32*3.25	个	18.401628	2.44	44.9
14	29170207	镀锌地线夹	32	套	53.968455	1.6	86.35
15	补充主材001	点型探测器		个	2	31.87	63.74
16	17030103@2	焊接钢管	公称直径DN≤32	m	114.7317	11.8	1353.83
17	28031431@4	NH-BV2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	38.9445	2.016	78.51
18	29110207@2	接线盒（铁盒）		个	14.28	1	14.28
19	17030103@1	焊接钢管	公称直径DN≤20	m	48.2967	5.8	280.12
20	28270000@1	NH-KVV4*1.5	芯数≤6芯	m	119.78015	8.11	971.42

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房	120666.71		2859.88	3561.87
1	门卫房-建筑工程	109043.75		2599.31	3222.91
2	门卫房-给排水工程	2142.63		63.41	82.44
3	门卫房-电气工程	6271.63		150.84	196.33
4	门卫房-弱电工程	3208.70		46.32	60.19
合 计		120666.71		2859.88	3561.87

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	78554.02	
1.1	土石方工程	1927.88	
1.2	砌筑工程	4259.16	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	20072.23	
1.4	门窗工程	10773.15	
1.5	屋面工程	9467.66	
1.6	装饰工程	6892.9	
1.7	外墙面工程	21316.96	
1.8	室外工程	2982.46	
1.9	其他工程	861.62	
2	措施项目	18263.21	
2.1	其中：安全文明施工费	2599.31	
2.2	其他措施费（费率类）	1195.8	
2.3	单价措施费	14468.1	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3222.91	—
4.1	定额规费	3222.91	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	100040.14	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
6	增值税	9003.61	—
7	含税工程造价合计	109043.75	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		109,043.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					1927.88	
1	010101001002	平整场地	1.场地平整方式：机械 2.土壤类别：综合 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	32	1.65	52.8	
2	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:5m以内 3.挖土方式：机械 4.挖土运距：自行考虑 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	73.33	11.38	834.5	
3	010103001003	回填方	1.部位：基坑土方回填 2.回填方式：机械回填 3.回填密实度：根据图纸设计要求 4.填方来源、运距：施工方根据现场勘探情况自行考虑 5.填方材料：素土 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	63.26	11.58	732.55	
4	010103002002	余方弃置	1.余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	19.67	15.66	308.03	
		分部小计					1927.88	
		砌筑工程					4259.16	
本页小计							1927.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010402001015	砌块墙	1.墙体厚度:200mm及以内 2.墙体部位:外墙3.6m以内 3.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	6.15	405.81	2495.73	
2	010402001016	砌块墙	1.墙体厚度:150mm及以内 2.墙体部位:外墙3.6m以内 3.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土,B06级 4.砂浆强度等级:WMM5.0预拌砂浆 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	4.34	406.32	1763.43	
		分部小计					4259.16	
		混凝土及钢筋混凝土工程					20072.23	
1	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.运输距离:自行考虑 4.部位：垫层 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	1.3	288.26	374.74	
本页小计							4633.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为P8 3.运输距离:自行考虑 4.部位：独立基础 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	4.28	289.77	1240.22	
3	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：矩形柱 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	2.45	373.03	913.92	
4	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：矩形梁 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	1.72	296.11	509.31	
5	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：有梁板 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	5.5	297.66	1637.13	
本页小计							4300.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010505003003	平板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.运输距离:自行考虑 4.部位：平板 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	0.08	293.39	23.47	
7	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：雨篷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	0.37	444.84	164.59	
8	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：空调板、悬挑板 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	1.17	435.46	509.49	
9	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输距离:自行考虑 4.部位：构造柱 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	0.69	452.81	312.44	
本页小计							1009.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010505007002	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.运输距离:自行考虑 4.部位：天沟(檐沟）、挑檐板 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	3.46	459.55	1590.04	
11	010507005002	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运输距离:自行考虑 4.部位：扶手、压顶 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	0.15	512.4	76.86	
12	01B003	混凝土泵送费	1.混凝土泵送费 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	21.96	15.03	330.06	
13	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：直筋HPB300Φ10mm以内 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	0.144	4984.86	717.82	
14	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：带肋直筋HRB400以内直径 ≤10mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	0.318	4682.89	1489.16	
15	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：带肋直筋HRB400以内直径 ≤18mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	1.041	4609.84	4798.84	
本页小计							9002.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	0.034	6281.47	213.57	
17	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	0.718	6119.41	4393.74	
18	010515001015	现浇构件钢筋	砌体加固筋 1.钢筋种类、规格HPB300 Φ6mm 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	0.077	7412.34	570.75	
19	010516003004	机械连接	1.接头种类：电渣压力焊 2.规格：≤φ18 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	32	6.44	206.08	
		分部小计					20072.23	
		门窗工程					10773.15	
1	010802001003	金属(塑钢）门	1.门类型:玻璃门 2.框、扇材质:60系列隔热金属型材 3.玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12空气+6透明 4.其它:含配套五金配件 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	3.19	547.19	1745.54	
本页小计							7129.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010802001004	金属(塑钢）门	1.门类型:玻璃门连窗 2.框、扇材质:60系列隔热金属型材 3.玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12空气+6透明 4.其它:含配套五金配件 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	5.95	501.5	2983.93	
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.门类型:普通窗 2.框、扇材质:60系列隔热金属型材 3.玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12空气+6透明 4.其它:含配套五金配件 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	12.88	469.23	6043.68	
		分部小计					10773.15	
		屋面工程					9467.66	
本页小计							9027.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011001001003	屋2：不上人屋面	1.部位:不上人屋面 2.做法: （1）20厚1:2.5水泥砂浆保护层 （2）2厚石油沥青卷材一道 （3）3mm+3mm聚合物改性沥青类防水卷材（热熔法施工）+1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料；四周沿墙上翻完成面300，上翻的防水卷材表面自带页岩 （4）30厚C20细石混凝土找平层 （5）80mm厚挤塑聚苯板 （6）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 （7）1:8水泥蒸压加气混凝土碎块，最薄处30厚，找坡2% （8）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 （9）现浇钢筋混凝土屋面板 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	26.71	302.51	8080.04	
本页小计							8080.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010902003003	屋3：女儿墙顶、油烟井顶、雨篷、外挑板	1.部位:女儿墙顶、油烟井顶、雨篷、外挑板 2.做法： （1）刷外墙涂料两遍，颜色详立面标注（空调板时取消该面层） （2）封底漆一道（干燥后再做面涂），柔性耐水腻子两遍分别打磨 （3）最薄处20厚1:2.5水泥砂浆（内掺防水掺合剂），向排水处找坡1% （4）20厚无机保温砂浆 （5）1.5mm厚聚合物乳液类防水涂料，沿四周墙上翻高出上表面250高 （6）现浇钢筋混凝土板原浆收光，表面清扫干净，阴角处用1:2.5防水泥砂浆做成圆弧 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	7.39	187.77	1387.62	
		分部小计					9467.66	
		装饰工程					6892.9	
		楼地面工程					2807.2	
本页小计							1387.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011101003008	地1	1.部位：门卫房 2.做法： （1）20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整。 （2）30厚C20细石混凝土保护层 （3）刷基层处理剂一遍 （4）80厚C20混凝土垫层 （5）150厚3:7灰土 （6）素土夯实，压实系数0.94 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	25.52	110	2807.2	
		顶棚工程					1400.12	
1	011302001003	顶1：刮腻子顶棚	1.部位：门卫房 2.做法： （1）现浇钢筋混凝土板，底面清理干净 注：表面大于或等于10厚的凹凸部位应凿平或用聚合物水泥砂浆补平 （2）10厚1：3水泥砂浆 （3）白色无机矿物涂料两层（A级无机涂料） 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	28.16	49.72	1400.12	
		内墙工程					2471.03	
本页小计							4207.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011204003005	内墙1：水泥砂浆墙面	1.部位：门卫房 2.做法： （1）白色无机矿物涂料两层 （楼梯间内墙为无机防火涂料） （2）挂满腻子两遍，分别打磨 （3）6mm聚合物防水砂浆 （4）7厚1：1：6水泥石灰砂浆 （5）2厚配套专用界面砂浆批刮 （6）基层混凝土蒸压加气块或钢筋混凝土墙体、柱、梁 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	50.46	48.97	2471.03	
		踢脚工程					214.55	
1	011105006002	踢脚1：面砖踢脚	1.部位：除内墙为面砖的房间外所有部位 2.做法： （1）2厚配套专用界面砂浆披刮 （2）7厚1:3水泥砂浆 （3）6厚1:2水泥砂浆 （4）素水泥浆一道 （5）3～4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 （6）5～7厚面砖，水泥浆擦缝 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	2.04	105.17	214.55	
		分部小计					6892.9	
		外墙面工程					21316.96	
本页小计							2685.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011201001005	外墙1：涂料外墙面（有保温）首层	1.部位：涂料外墙面-首层 2.做法 （1）涂料饰面（颜色具体详见立面标注） （2）喷或滚刷底涂料 （3）刮柔性耐水腻子 （4）首层设15厚抗裂砂浆，标准层设5厚抗裂砂浆。（无保温时取消此层） （5）3~6厚抹面胶浆，中间压入耐碱玻璃纤网布（无保温时取消此层） （6）80厚防火岩棉板保温层，配套胶粘剂粘帖，辅锚栓固定（无保温时取消此层） （7）6厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布+1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料， （8）6厚1：2.5水泥砂浆找平 （9）9厚2：1：8水泥石灰砂浆 （10）2厚配套专用界面砂浆披刮 （11）基层墙体清理干净 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	71.1	201.14	14301.05	
本页小计							14301.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011201001006	外墙1：涂料外墙面（无保温）	1.部位：涂料外墙面 2.做法 （1）涂料饰面（颜色具体详见立面标注） （2）喷或滚刷底涂料 （3）刮柔性耐水腻子 （5）6厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布+1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料, （6）6厚1：2.5水泥砂浆找平 （7）9厚2：1：8水泥石灰砂浆 （8）2厚配套专用界面砂浆披刮 （9）基层墙体清理干净 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	11.07	105.28	1165.45	
3	011001003003	保温隔热墙面	1.部位：外墙空腔处保温层 2.做法: （1）80厚防火岩棉板保温层，配套胶粘剂粘帖，辅锚栓固定 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	10.9	74.86	815.97	
本页小计							1981.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011201001007	外墙2	1.部位：女儿墙内侧、女儿墙压顶、外凸造型 2.做法： （1）涂饰面层涂料两遍 （2）喷或滚刷底涂料 （3）刮柔性耐水腻子 （4）6厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布+1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料, （5）6厚1：2.5水泥砂浆找平 （6）9厚2：1：8水泥石灰砂浆 （7）2厚配套专用界面砂浆披刮 （8）基层墙体清理干净 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	47.82	105.28	5034.49	
		分部小计					21316.96	
		室外工程					2982.46	
本页小计							5034.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011702029003	散1：混凝土散水（900宽）	1.部位：建筑周边散水 2.做法： （1）60厚C20混凝土，上撒1:1水泥沙子赶光； （2）150厚3:7灰土，宽度超出散水和建筑物基础底边缘500； （3）素土夯实，向外坡4%； 注：散水每隔6～10米设置伸缩缝一道；散水与外墙交接处、散水的伸缩缝应用SBS卷材柔性防水材料填封，沿散水外缘不宜设置雨水明沟。 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	19.22	90.16	1732.88	
2	010507001002	坡道	1.部位：无障碍坡道 2.做法： （1）40厚毛面石质板材 （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）素水泥砂浆一道 （4）60厚C15混凝土 （5）300厚3:7灰土 （6）素土夯实 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	4.16	300.38	1249.58	
		分部小计					2982.46	
		其他工程					861.62	
		栏杆扶手					178.5	
1	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:防护栏杆（高0.6m） 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	2.55	70	178.5	
本页小计							3160.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他					683.12	
1	010606008002	钢梯	1.部位：检修爬梯 2.钢梯形式:铁爬式,参12YJ8，A/98 3.刷防锈漆 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	0.073	8905.75	650.12	
2	01B004	水簸箕	1.部位:水簸箕 参12YJ5-2 T4 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	16	16	
3	011502007002	塑料装饰线	1.成品塑料滴水线 详12YJ3-1 1/A17 2.部位：普通外窗处 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	6.8	2.5	17	
		分部小计					861.62	
		措施项目					14468.1	
1	011701001002	综合脚手架	1.名称:单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	32	39.35	1259.2	
2	011702001006	基础	1.部位:垫层模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	2.88	44.05	126.86	
3	011702001007	基础	1.部位:独立基础 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	16.64	57.5	956.8	
4	011702002004	矩形柱	1.名称:矩形柱模板 2.支模高度:3.6m 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	24.06	60.75	1461.65	
本页小计							4487.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702006004	矩形梁	1.名称:矩形梁模板 2.支模高度:3.6m 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	20.96	53.01	1111.09	
6	011702014004	有梁板	1.名称：有梁板模板 2.支撑高度：3.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	54.52	60.04	3273.38	
7	011702016004	平板	1.名称:平板模板 2.支模高度:3.6m以内 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	1.16	57.48	66.68	
8	011702023004	悬挑板	1.名称：空调板、悬挑板模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	15.06	80.31	1209.47	
9	011702023005	雨篷	1.名称：雨棚模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	4.52	96.15	434.6	
10	011702003002	构造柱	1.名称:构造柱模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	7.69	47.76	367.27	
11	011702028002	压顶	1.名称：压顶模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	1.52	58.04	88.22	
12	011702022002	天沟、檐沟	1.名称：天沟挑檐模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	48.43	80.14	3881.18	
13	011702029004	散水	1.名称：散水、坡道模板 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	5.26	44.05	231.7	
本页小计							10663.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 18 页 共 18 页

合　计	93022.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页　共 61 页

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		150.76	7.04	0.07		1.51	0.07
人工单价		小计						0.07		1.51	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 2 页　共 61 页

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	73.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		25.52	15.69	7.26		2.55	1.57
人工单价		小计						7.26		2.55	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 3 页　共 61 页

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	63.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		25.6	15.33	7.48		2.56	1.54
人工单价		小计						7.48		2.56	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 4 页　共 61 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	19.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		126.56	4.69	0.23		12.66	0.47
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		17.46	1.26	0.45		1.75	0.13
人工单价		小计						0.68		14.41	0.6
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 5 页　共 61 页

项目编码	010402001015	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	6.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45 H800107311 8001074 1	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1268.13	2365.69	16.8	407.48	126.81	236.57	1.68	40.75
人工单价		小计						126.81	236.57	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								405.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	A5.0蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(B06级) 600*190*240	m3	0.977	220	214.94		
	其他材料费			-	21.63	-	
	材料费小计			-	236.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 6 页　共 61 页

项目编码	010402001016	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	4.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43 H80010731 80010741	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1268.13	2370.76	16.8	407.48	126.81	237.08	1.68	40.75
人工单价		小计						126.81	237.08	1.68	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								406.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	A5.0蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(B06级) 600*120*240	m3	0.977	220	214.94		
	其他材料费			-	22.14	-	
	材料费小计			-	237.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 7 页　共 61 页

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	2204.68		205.68	47.22	220.47		20.57
人工单价		小计						47.22	220.47		20.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								288.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	215	217.15		
	其他材料费			-	3.32	-	
	材料费小计			-	220.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 8 页　共 61 页

项目编码	010501003002	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	4.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	357.29	2384.84		155.65	35.73	238.48		15.56
人工单价		小计						35.73	238.48		15.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								289.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	1.13	-	
	材料费小计			-	238.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 9 页　共 61 页

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	919.75	2409.66		400.79	91.98	240.97		40.08
人工单价		小计						91.98	240.97		40.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								373.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	0.9797	235	230.23		
	其他材料费			-	10.74	-	
	材料费小计			-	240.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 10 页　共 61 页

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	384.86	2408.27		167.87	38.49	240.83		16.79
人工单价		小计						38.49	240.83		16.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								296.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	3.48	-	
	材料费小计			-	240.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 11 页　共 61 页

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30 H80210557 80210561	现浇混凝土 有梁板　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	386.71	2418.8	2.71	168.43	38.67	241.88	0.27	16.84
人工单价		小计						38.67	241.88	0.27	16.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								297.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	4.53	-	
	材料费小计			-	241.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 12 页　共 61 页

项目编码	010505003003	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32	现浇混凝土 平板	10m3	0.1	448.08	2287.37	3.45	195.11	44.81	228.74	0.35	19.52
人工单价		小计						44.81	228.74	0.35	19.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								293.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	228.74	-	
	材料费小计			-	228.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 13 页　共 61 页

项目编码	010505008003	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-42 H80210557 80210561	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1400.55	2437.46		610.35	140.06	243.75		61.03
人工单价		小计						140.06	243.75		61.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								444.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	6.4	-	
	材料费小计			-	243.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 14 页　共 61 页

项目编码	010505008004	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	1.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-43 H80210557 80210561	现浇混凝土 悬挑板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1353.13	2411.44		589.79	135.31	241.14		58.98
人工单价		小计						135.31	241.14		58.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								435.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	3.79	-	
	材料费小计			-	241.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 15 页　共 61 页

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	2317.31		670.94	153.98	231.73		67.1
人工单价		小计						153.98	231.73		67.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								452.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	231.73	-	
	材料费小计			-	231.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 16 页　共 61 页

项目编码	010505007002	项目名称	天沟(檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	3.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210557 80210561	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1508.61	2429.33		657.6	150.86	242.93		65.76
人工单价		小计						150.86	242.93		65.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								459.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	235	237.35		
	其他材料费			-	5.58	-	
	材料费小计			-	242.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 17 页　共 61 页

项目编码	010507005002	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	0.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	2335.73		846.05	194.18	233.57		84.6
人工单价		小计						194.18	233.57		84.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								512.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	233.57	-	
	材料费小计			-	233.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 18 页　共 61 页

项目编码	01B003	项目名称	混凝土泵送费	计量单位	m3	工程量	21.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.13	24.15	94.84	12.23	1.91	2.42	9.48	1.23
人工单价		小计						1.91	2.42	9.48	1.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.42	-	
	材料费小计			-	2.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 19 页　共 61 页

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1166.9	3287.03	22.35	508.63	1166.9	3287.03	22.35	508.63
人工单价		小计						1166.9	3287.03	22.35	508.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4984.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3287.04	-	
	材料费小计			-	3287.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 20 页　共 61 页

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.318

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3267.35	22.41	423.02	970.11	3267.35	22.41	423.02
人工单价		小计						970.11	3267.35	22.41	423.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4682.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.17	3233.4		
	其他材料费			-	33.95	-	
	材料费小计			-	3267.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 21 页　共 61 页

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.041

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3343.58	66.67	364.11	835.48	3343.58	66.67	364.11
人工单价		小计						835.48	3343.58	66.67	364.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4609.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	3.17	3249.25		
	其他材料费			-	94.32	-	
	材料费小计			-	3343.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 22 页　共 61 页

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.034

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2044.83	3293.82	52.09	891.07	2044.83	3293.82	52.09	891.07
人工单价		小计						2044.83	3293.82	52.09	891.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6281.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3293.82	-	
	材料费小计			-	3293.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 23 页　共 61 页

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.718

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3293.82	54.66	841.04	1929.89	3293.82	54.66	841.04
人工单价		小计						1929.89	3293.82	54.66	841.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6119.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.17	3233.4		
	其他材料费			-	60.42	-	
	材料费小计			-	3293.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 24 页　共 61 页

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.077

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3222.48	54.55	1255.17	2880.18	3222.48	54.55	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3222.48	54.55	1255.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7412.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3222.48	-	
	材料费小计			-	3222.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 25 页　共 61 页

项目编码	010516003004	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-148	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ18	10个	0.1	34	5.14	10.2	15.01	3.4	0.51	1.02	1.51
人工单价		小计						3.4	0.51	1.02	1.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.51	-	
	材料费小计			-	0.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 26 页　共 61 页

项目编码	010802001003	项目名称	金属(塑钢）门	计量单位	m2	工程量	3.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4224.6	49397.73		1097.42	42.25	493.98		10.97
人工单价		小计						42.25	493.98		10.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								547.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.2308	22.29	27.43		
	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) 60系列隔热金属型材（6高透光Low-E+12空气+6透明）	m2	0.9604	468	449.47		
	其他材料费			-	17.07	-	
	材料费小计			-	493.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 27 页　共 61 页

项目编码	010802001004	项目名称	金属(塑钢）门	计量单位	m2	工程量	5.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m2	0.0041	4224.6	49397.73		1097.42	17.18	200.91		4.46
8-68	铝合金 固定窗安装	100m2	0.0059	2143.05	44315.92		556.66	12.71	262.92		3.3
人工单价		小计						29.89	463.83		7.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								501.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.8235	22.29	40.65		
	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) 60系列隔热金属型材（6高透光Low-E+12空气+6透明）	m2	0.3906	468	182.8		
	60系列固定窗 60系列隔热金属型材（6高透光Low-E+12空气+6透明）	m2	0.549	400	219.6		
	其他材料费			-	20.77	-	
	材料费小计			-	463.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 28 页　共 61 页

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	12.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.0058	2867.64	43244.67		744.86	16.56	249.76		4.31
8-68	铝合金 固定窗安装	100m2	0.0042	2143.05	44315.92		556.66	9.05	187.21		2.35
人工单价		小计						25.61	436.97		6.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								469.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.8162	22.29	40.48		
	60系列固定窗 60系列隔热金属型材（6高透光Low-E+12空气+6透明）	m2	0.3909	400	156.36		
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 60系列隔热金属型材（6高透光Low-E+12空气+6透明）	m2	0.5463	400	218.52		
	其他材料费			-	21.59	-	
	材料费小计			-	436.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 29 页　共 61 页

项目编码	011001001003	项目名称	屋2：不上人屋面	计量单位	m2	工程量	26.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1 H80010751 80010122	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1113.13	697.15	80.47	265.61	11.13	6.97	0.8	2.65
10-1 + 10-2 * -12	屋面 加气混凝土块 干铺 厚度180mm 实际厚度(mm):68 换为【加气混凝土碎渣】	100m2	0.01	249.39	371.38		61.23	2.49	3.71		0.62
11-2 H80010751 80010122	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1330.42	870.96	100.59	318.16	13.3	8.71	1.01	3.19
10-37 换	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度80mm	100m2	0.01	310.54	1754.4		78.58	3.11	17.54		0.79
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	729.12		357.93	15.71	7.29		3.57
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0123	579.44	6545.51		159.87	7.15	80.77		1.98
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0039	446.05	3402.95		86.08	1.74	13.27		0.34
9-59 + 9-61 * -1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0123	246.65	1822.48		68.17	3.04	22.49		0.84
9-38	卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法一层 平面	100m2	0.01	284.67	4146.59		78.36	2.85	41.47		0.79

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 30 页　共 61 页

9-91 H80010747 8001012 2	刚性防水 水泥砂浆二次抹压 厚20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1157.15	771.29	61.25	329.93	11.57	7.71	0.61	3.3
人工单价		小计						72.09	209.93	2.42	18.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物复合改性沥青防水涂料			kg			2.2027	10.21	22.49		
	SBS改性沥青防水卷材			m2			4.4612	25.12	112.07		
	预拌水泥砂浆 1:2.5			m3			0.0664	340.8	22.63		
	其他材料费							-	52.76	-	
	材料费小计							-	209.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 31 页　共 61 页

项目编码	010902003003	项目名称	屋3：女儿墙顶、油烟井顶、雨篷、外挑板	计量单位	m2	工程量	7.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面　实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0112	375.01	3846.4		103.3	4.18	42.89		1.15
10-41 + 10-42 * -2	屋面 无机轻集料保温砂浆 厚度30mm　实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1343.73	5655.64	53.6	348.12	13.44	56.56	0.54	3.48
9-93 换	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚　实际厚度(mm):23.5　换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1291.55	1478.88	91.88	372.81	12.92	14.79	0.92	3.73
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1713.33		332.8	12.73	17.13		3.33
人工单价		小计						43.27	131.37	1.46	11.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								187.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	0.936	15	14.04		
	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0308	340.8	10.5		
	其他材料费			-	106.75	-	
	材料费小计			-	131.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 32 页　共 61 页

项目编码	011101003008	项目名称	地1	计量单位	m2	工程量	25.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.17	11.55	0.56		0.19	0.12
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1424.43	11.8	216.66	10.1	21.37	0.18	3.25
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.008	472.17	2204.68		205.68	3.78	17.64		1.65
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	729.12		357.93	15.71	7.29		3.57
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	687.36	80.47	265.61	11.13	6.87	0.8	2.65
人工单价		小计						42.96	54.13	1.17	11.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0808	215	17.37		
	灰土 3:7	m3	0.153	139.65	21.37		
	其他材料费			-	15.4	-	
	材料费小计			-	54.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 33 页　共 61 页

项目编码	011302001003	项目名称	项1：刮腻子顶棚	计量单位	m2	工程量	28.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 H80010543 80010127	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1582.47	370.44	44.49	527.77	15.82	3.7	0.44	5.28
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1437.4	634.35		375.58	14.37	6.34		3.76
人工单价		小计						30.19	10.04	0.44	9.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	10.05	-	
	材料费小计			-	10.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 34 页　共 61 页

项目编码	011204003005	项目名称	内墙1：水泥砂浆墙面	计量单位	m2	工程量	50.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -13	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):7 换为【1：1：6水泥石灰砂浆】	100m2	0.01	1134.21	246.78	32.9	336.51	11.34	2.47	0.33	3.36
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1150.11	634.35		300.62	11.5	6.34		3.01
人工单价		小计						28.46	12.03	0.48	7.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	12.01	-	
	材料费小计			-	11.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	011105006002	项目名称	踢脚1：面砖踢脚	计量单位	m2	工程量	2.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59 H80010811 80010117	踢脚线 陶瓷地面砖　换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	6446.28	2493.37	94.66	1482.51	64.46	24.93	0.95	14.83
人工单价		小计						64.46	24.93	0.95	14.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								105.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	24.93	-	
	材料费小计			-	24.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 36 页　共 61 页

项目编码	011201001005	项目名称	外墙1：涂料外墙面（有保温）首层	计量单位	m2	工程量	71.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	564.18	68.86	455.46	15.27	5.64	0.69	4.56
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
9-60 + 9-62 * -1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	394.23	1968.28		108.56	3.94	19.68		1.09
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	479.46		130.65	4.52	4.79		1.31
10-70 + 10-71 * 3	粘贴水泥珍珠岩板 附墙粘贴 厚度50mm 实际厚度(mm):80 换为【岩棉板δ80】	100m2	0.01	3183.16	3498.8		803.81	31.83	34.99		8.04
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2		452.11	479.46		130.65				
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【聚合物抗裂砂浆】	100m2		2613.99	1680.21	68.86	768.14				
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度5mm	100m2	0.01	1176.18	626.87		296.92	11.76	6.27		2.97

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 37 页　共 61 页

14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1713.33		332.8	12.73	17.13		3.33
人工单价		小计						85.67	91.72	0.84	22.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								201.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高级丙烯酸外墙涂料 无光				kg		0.936	15	14.04		
	聚合物复合改性沥青防水涂料				kg		1.9278	10.21	19.68		
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3		0.0174	321.6	5.6		
	岩棉板 δ80				m3		0.0832	300	24.96		
	其他材料费							-	27.43	-	
	材料费小计							-	91.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 38 页　共 61 页

项目编码	011201001006	项目名称	外墙1：涂料外墙面（无保温）	计量单位	m2	工程量	11.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	564.18	68.86	455.46	15.27	5.64	0.69	4.56
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
9-60 + 9-62 * -1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	394.23	1968.28		108.56	3.94	19.68		1.09
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	479.46		130.65	4.52	4.79		1.31
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1713.33		332.8	12.73	17.13		3.33
人工单价		小计						42.08	50.46	0.84	11.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								105.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	0.936	15	14.04		
	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	1.9278	10.21	19.68		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0174	321.6	5.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 39 页　共 61 页

	其他材料费			-	11.14	-	
	材料费小计			-	50.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	10.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-70 + 10-71 * 3	粘贴水泥珍珠岩板 附墙粘贴 厚度50mm 实际厚度(mm):80 换为【岩棉板δ80】	100m2	0.01	3183.16	3498.8		803.81	31.83	34.99		8.04
人工单价		小计						31.83	34.99		8.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	岩棉板 δ80	m3	0.0832	300	24.96		
	其他材料费			-	10.03	-	
	材料费小计			-	34.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 41 页　共 61 页

项目编码	011201001007	项目名称	外墙2	计量单位	m2	工程量	47.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	48.25	4.49	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	564.18	68.86	455.46	15.27	5.64	0.69	4.56
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	273.76	11.48	110.67	3.94	2.74	0.11	1.1
9-60 + 9-62 * -1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	394.23	1968.28		108.56	3.94	19.68		1.09
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	479.46		130.65	4.52	4.79		1.31
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1713.33		332.8	12.73	17.13		3.33
人工单价		小计						42.08	50.46	0.84	11.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								105.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	0.936	15	14.04		
	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	1.9278	10.21	19.68		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0174	321.6	5.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 42 页　共 61 页

	其他材料费			-	11.14	-	
	材料费小计			-	50.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 43 页　共 61 页

项目编码	011702029003	项目名称	散1：混凝土散水（900宽）	计量单位	m2	工程量	19.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.17	11.55	0.56		0.19	0.12
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1424.43	11.8	216.66	10.1	21.37	0.18	3.25
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	167.54	259.12	2.47	72.82	16.75	25.91	0.25	7.28
9-136	嵌填缝 沥青玛蹄脂嵌缝	100m	0.0014	799.63	1926.89	38.06	220.31	1.12	2.71	0.05	0.31
人工单价		小计						28.53	49.99	0.67	10.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灰土 3:7	m3	0.153	139.65	21.37		
	其他材料费			-	28.76	-	
	材料费小计			-	50.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 44 页　共 61 页

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	4.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.17	11.55	0.56		0.19	0.12
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1424.43	11.8	216.66	20.2	42.73	0.35	6.5
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	2204.68		205.68	2.83	13.23		1.23
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	96.19		48.66	1.68	0.96		0.49
11-17 换	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	3149.51	16970.62	80.47	729.37	31.5	169.71	0.8	7.3
人工单价		小计						56.77	226.63	1.34	15.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0606	215	13.03		
	灰土 3:7	m3	0.306	139.65	42.73		
	其他材料费			-	170.88	-	
	材料费小计			-	226.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 45 页　共 61 页

项目编码	011503001009	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	2.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目7	防护栏杆0.6	m	1		70				70		
人工单价		小计							70		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								70			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	70	-	
	材料费小计			-	70	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 46 页　共 61 页

项目编码	010606008002	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.073

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1938.96	4780.32	451.3	844.94	1938.96	4780.32	451.3	844.94
14-171	金属面 红丹防锈漆一遍	100m2	0.4484	321.58	201		83.92	144.18	90.12		37.62
14-174	金属面 醇酸磁漆 二遍	100m2	0.4484	763.15	416.42		199.6	342.16	186.7		89.49
人工单价		小计						2425.3	5057.14	451.3	972.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8905.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5057.14	-	
	材料费小计			-	5057.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 47 页　共 61 页

项目编码	01B004	项目名称	水簸箕	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	水簸箕	个	1		16				16		
人工单价		小计							16		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	16	-	
	材料费小计			-	16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 48 页　共 61 页

项目编码	011502007002	项目名称	塑料装饰线	计量单位	m	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	成品塑料滴水线	m	1		2.5				2.5		
人工单价		小计							2.5		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.5	-	
	材料费小计			-	2.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 49 页　共 61 页

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1963.42	905.3	290.76	775.27	19.63	9.05	2.91	7.76
人工单价		小计						19.63	9.05	2.91	7.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9	-	
	材料费小计			-	8.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 50 页　共 61 页

项目编码	011702001006	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2203.12	1	668.17	15.33	22.03	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	22.03	0.01	6.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0072	1681	12.1		
	复合模板	m2	0.2468	28	6.91		
	其他材料费			-	2.98	-	
	材料费小计			-	21.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 51 页　共 61 页

项目编码	011702001007	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	16.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2303.05	2441.44	1.72	1003.91	23.03	24.41	0.02	10.04
人工单价		小计						23.03	24.41	0.02	10.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0025	1681	4.2		
	复合模板	m2	0.2468	28	6.91		
	其他材料费			-	13.32	-	
	材料费小计			-	24.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 52 页　共 61 页

项目编码	011702002004	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	24.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2734.32	2147.99	1.49	1191.8	27.34	21.48	0.01	11.92
人工单价		小计						27.34	21.48	0.01	11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0037	1681	6.22		
	复合模板	m2	0.2468	28	6.91		
	其他材料费			-	8.28	-	
	材料费小计			-	21.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 53 页　共 61 页

项目编码	011702006004	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	20.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2327.28	1958.72	1	1014.48	23.27	19.59	0.01	10.14
人工单价		小计						23.27	19.59	0.01	10.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0045	1681	7.56		
	复合模板	m2	0.2468	28	6.91		
	其他材料费			-	5.18	-	
	材料费小计			-	19.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 54 页　共 61 页

项目编码	011702014004	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	54.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-256	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2676.31	2159.7	1	1166.23	26.76	21.6	0.01	11.67
人工单价		小计						26.76	21.6	0.01	11.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0045	1681	7.56		
	复合模板	m2	0.2468	28	6.91		
	其他材料费			-	7.04	-	
	材料费小计			-	21.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 55 页　共 61 页

项目编码	011702016004	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	1.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2477.89	2187.22	2.24	1080.08	24.78	21.87	0.02	10.8
人工单价		小计						24.78	21.87	0.02	10.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0045	1681	7.56		
	复合模板	m2	0.2468	28	6.91		
	其他材料费			-	7.34	-	
	材料费小计			-	21.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 56 页　共 61 页

项目编码		011702023004		项目名称		悬挑板		计量单位	m2	工程量	15.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-273	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	4033.63	2236.67	2.24	1757.69	40.34	22.37	0.02	17.58
人工单价		小计						40.34	22.37	0.02	17.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0054		1681	9.08		
	复合模板			m2		0.3229		28	9.04		
	其他材料费							-	4.21	-	
	材料费小计							-	22.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 57 页　共 61 页

项目编码	011702023005	项目名称	雨篷	计量单位	m2	工程量	4.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	4632.2	2961.9	2.24	2018.95	46.32	29.62	0.02	20.19
人工单价		小计						46.32	29.62	0.02	20.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0076	1681	12.78		
	复合模板	m2	0.45	28	12.6		
	其他材料费			-	4.33	-	
	材料费小计			-	29.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 58 页　共 61 页

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	7.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	1946.92	1.49	858.28	19.69	19.47	0.01	8.59
人工单价		小计						19.69	19.47	0.01	8.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0039	1681	6.56		
	复合模板	m2	0.2468	28	6.91		
	其他材料费			-	6.03	-	
	材料费小计			-	19.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 59 页　共 61 页

项目编码	011702028002	项目名称	压顶	计量单位	m2	工程量	1.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1306.8	0.25	1365.25	31.33	13.07		13.65
人工单价		小计						31.33	13.07		13.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0011	1681	1.85		
	复合模板	m2	0.113	28	3.16		
	其他材料费			-	8.07	-	
	材料费小计			-	13.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 60 页　共 61 页

项目编码	011702022002	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	48.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐复合模板钢支撑	100m2	0.01	4078.13	2062.3	96.73	1777.14	40.78	20.62	0.97	17.78
人工单价		小计						40.78	20.62	0.97	17.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0045	1681	7.56		
	复合模板	m2	0.3063	28	8.58		
	其他材料费			-	4.45	-	
	材料费小计			-	20.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 61 页　共 61 页

项目编码	011702029004	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	5.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2203.12	1	668.17	15.33	22.03	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	22.03	0.01	6.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0072	1681	12.1		
	复合模板	m2	0.2468	28	6.91		
	其他材料费			-	2.98	-	
	材料费小计			-	21.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2599.31			
2	01	其他措施费（费率类）			1195.8			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	298.95			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	597.9			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	298.95			
3	02	其他（费率类）						
合 计					3795.11			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫房-建筑工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3222.91		3222.91
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3222.91		3222.91
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	100040.14	9	9003.61
合 计					12226.52

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 门卫房-建筑工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	1056.72	3.17	3349.8
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1067.025	3.17	3382.47
3	05030105	板方材		m3	0.901853	1681	1516.01
4	11090136@6	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)	60系列隔热金属型材（6高透光Low-E+12空气+6透明）	m2	5.387844	468	2521.51
5	11090221@1	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	60系列隔热金属型材（6高透光Low-E+12空气+6透明）	m2	7.03655	400	2814.62
6	11090236@4	60系列固定窗	60系列隔热金属型材（6高透光Low-E+12空气+6透明）	m2	8.301763	400	3320.71
7	13030181	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	128.58768	15	1928.82
8	13050209	聚合物复合改性沥青防水涂料		kg	309.428322	10.21	3159.26
9	13330105	SBS改性沥青防水卷材		m2	119.159555	25.12	2993.29
10	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	38.168753	22.29	850.78
11	15030126	岩棉板	δ80	m3	6.8224	300	2046.72
12	35010101	复合模板		m2	54.762695	28	1533.36
13	80230801@3	A5.0蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(B06级)	600*120*240	m3	4.24018	220	932.84
14	80230806@4	A5.0蒸压粉煤灰加气混凝土砌块(B06级)	600*190*240	m3	6.00855	220	1321.88
15	80210555	预拌混凝土	C15	m3	3.627112	215	779.83
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3	14.742465	235	3464.48
17	80210561@2	预拌混凝土	C30	m3	4.3228	235	1015.86
18	80010122	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	2.000787	340.8	681.87
19	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	2.261826	321.6	727.4
20	80310106	灰土 3:7		m3	8.11818	139.65	1133.7

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1758.84	
1.1	给水工程	582.79	
1.2	排水工程	525.92	
1.3	雨水、冷凝水工程	528.05	
1.4	灭火器	122.08	
2	措施项目	124.44	
2.1	其中：安全文明施工费	63.41	
2.2	其他措施费（费率类）	30.57	
2.3	单价措施费	30.46	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	82.44	—
4.1	定额规费	82.44	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1965.72	
6	增值税	176.91	—
7	含税工程造价合计	2142.63	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		2,142.63	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程					582.79	
1	031001007004	复合管	1.名称：钢塑复合管 2.规格型号：Dn20 3.连接方式：螺纹连接 4.输送介质：冷水 5.安装部位：室内 6.含水压试验、水冲洗、消毒 7.含成品管卡、配套管件 8.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	3.3	54.46	179.72	
2	031003001008	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	30.75	61.5	
3	031003013001	水表	1.名称:旋翼式水表 2.规格:DN20 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	组	1	88.15	88.15	
4	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN20	个	1	253.42	253.42	
		分部小计					582.79	
		排水工程					525.92	
1	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:氯化聚氯乙烯De110 4.连接形式:粘接式 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	2.2	73.06	160.73	
2	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	1	365.19	365.19	
		分部小计					525.92	
		雨水、冷凝水工程					528.05	
本页小计							1108.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004014006	给、排水附(配)件	1.名称、类型：侧入式雨水斗 2.规格:DN75 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	81.2	81.2	
2	030901013002	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	具	0			
3	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗紫外线U-PVC管.De75 4.连接形式:承插连接 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	6.45	49.93	322.05	
4	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:抗紫外线U-PVC管.De32 4.连接形式:承插连接 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	5.51	22.65	124.8	
		分部小计					528.05	
		灭火器					122.08	
1	030901013003	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	具	2	61.04	122.08	
		分部小计					122.08	
		措施项目					30.46	
1	031301017006	脚手架搭拆		项	1	30.46	30.46	
本页小计							680.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 3 页 共 3 页

合　计	1789.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页　共 12 页

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-428	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	238.2	7.16	2.98	73.52	23.82	0.72	0.3	7.35
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	53.46	0.97		16.61	0.53	0.01		0.16
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.429	1.46	0.72		0.41	2.09	1.03		0.59
人工单价		小计						26.44	1.76	0.3	8.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						17.87			
清单项目综合单价								54.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧气	m3	0.0003	3.46			
	乙炔气	kg	0.0001	8.82			
	成品管卡 公称直径20mm以内	套	1.5005	0.47	0.71		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径20mm以内	个	1.21	4.23	5.12		
	钢塑复合管 公称直径20mm以内	m	0.991	12.16	12.05		
	其他材料费			-	1.75	-	
	材料费小计			-	19.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 2 页　共 12 页

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.46	3.75	0.95	4.15	13.46	3.75	0.95	4.15
人工单价		小计						13.46	3.75	0.95	4.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.44			
清单项目综合单价								30.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧气	m3	0.042	3.46	0.15		
	乙炔气	kg	0.014	8.82	0.12		
	截止阀 公称直径20mm以内	个	1.01	8.36	8.44		
	其他材料费			-	3.48	-	
	材料费小计			-	12.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 3 页　共 12 页

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-288	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径20mm以内	个	1	24.23	1.84	0.18	7.48	24.23	1.84	0.18	7.48
人工单价		小计						24.23	1.84	0.18	7.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						54.42			
清单项目综合单价								88.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	旋翼式水表 公称直径20mm以内	个	1	54.42	54.42		
	其他材料费			-	1.84	-	
	材料费小计			-	56.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 4 页　共 12 页

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	77.83	32.29	14.59	24.51	77.83	32.29	14.59	24.51
10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	62.63	8		19.52	62.63	8		19.52
人工单价		小计						140.46	40.29	14.59	44.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.05			
清单项目综合单价								253.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.559	6.19	3.46		
	氧气	m3	1.062	3.46	3.67		
	乙炔气	kg	0.354	8.82	3.12		
	热轧厚钢板 δ10~20	kg	3.929	3.39	13.32		
	油麻	kg	0.811	5.5	4.46		
	无缝钢管 D89*4	m	0.424	33.125	14.05		
	其他材料费			-	12.26	-	
	材料费小计			-	54.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 5 页　共 12 页

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	251.71	8.96	0.07	77.68	25.17	0.9	0.01	7.76
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	0.5	2.56	1.57		0.84	1.28	0.79		0.43
人工单价		小计						26.45	1.69	0.01	8.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						36.73			
清单项目综合单价								73.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氯化聚氯乙烯管 公称外径110mm以内	m	0.95	22	20.9		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	1.156	10.67	12.33		
	成品管卡 公称直径100mm以内	套	0.525	6.65	3.49		
	其他材料费			-	1.68	-	
	材料费小计			-	38.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 6 页　共 12 页

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	120.62	50.66	25.77	38.22	120.62	50.66	25.77	38.22
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	69.48	10.86		21.59	69.48	10.86		21.59
人工单价		小计						190.1	61.52	25.77	59.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						27.99			
清单项目综合单价								365.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	1.005	6.19	6.22		
	氧气	m3	1.875	3.46	6.49		
	乙炔气	kg	0.625	8.82	5.51		
	热轧厚钢板 δ10~20	kg	5.673	3.39	19.23		
	油麻	kg	1.089	5.5	5.99		
	无缝钢管 D159*4.5	m	0.424	66.025	27.99		
	其他材料费			-	18.07	-	
	材料费小计			-	89.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 7 页　共 12 页

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-99	普通雨水斗安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	387.62	16.74		119.63	38.76	1.67		11.96
人工单价		小计						38.76	1.67		11.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						28.81			
清单项目综合单价								81.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	侧入式雨水斗 公称直径100mm以内	套	1	28.81	28.81		
	其他材料费			-	1.67	-	
	材料费小计			-	30.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 8 页　共 12 页

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具		1.1	0.07	0.01	0.41				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手提式灭火器 MF/ABC3	个		59.45			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 9 页　共 12 页

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-382	室内塑料雨水管(热熔连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	219.86	2.47	0.03	67.71	21.99	0.25		6.77
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	0.588	2.32	0.84		0.84	1.36	0.49		0.5
人工单价		小计						23.35	0.74		7.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.58			
清单项目综合单价								49.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料雨水管热熔管件 公称外径75mm以内	个	0.379	7.91	3		
	成品管卡 公称直径80mm以内	套	0.6174	5.67	3.5		
	抗紫外线U-PVC管 公称外径75mm以内	m	1.007	12	12.08		
	其他材料费			-	0.74	-	
	材料费小计			-	19.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 10 页　共 12 页

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-3-64	空调凝结水塑料管(热熔连接) 公称外径32mm内	10m	0.1	115.1	0.98	0.03	35.72	11.51	0.1		3.58
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个		2.32	0.84		0.84				
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	0.909	1.6	0.72		0.41	1.45	0.65		0.37
人工单价		小计						12.96	0.75		3.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5			
清单项目综合单价								22.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡 公称直径32mm以内	套	0.9545	1.25	1.19		
	成品管卡 公称直径80mm以内	套		5.67			
	空调凝结水室内塑料管热熔管件 公称外径32mm内	个	0.68	1.49	1.01		
	抗紫外线U-PVC管 公称外径32mm内	m	1.02	2.74	2.79		
	其他材料费			-	0.75	-	
	材料费小计			-	5.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 11 页　共 12 页

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.1	0.07	0.01	0.41	1.1	0.07	0.01	0.41
人工单价		小计						1.1	0.07	0.01	0.41
普工87.1元/工日		未计价材料费						59.45			
清单项目综合单价								61.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手提式灭火器 MF/ABC3	个	1	59.45	59.45		
	其他材料费			-	0.08	-	
	材料费小计			-	59.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 12 页　共 12 页

项目编码	031301017006	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.059	159.07	283.07		72.69	9.38	16.69		4.29
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0002	159.07	283.07		72.69	0.03	0.06		0.01
人工单价		小计						9.41	16.75		4.3
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)	元	16.7495	1	16.75		
	材料费小计			-	16.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		63.41			
2	01	其他措施费（费率类）			30.57			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	7.64			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	15.29			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	7.64			
3	02	其他（费率类）						
合 计					93.98			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫房-给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	82.44		82.44
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	82.44		82.44
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1965.72	9	176.91
合 计					259.35

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 门卫房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01290217	热轧厚钢板	δ10~20	kg	9.602	3.39	32.55
2	02270129	破布		kg	1.564	6.19	9.68
3	02290125	油麻		kg	1.9	5.5	10.45
4	14390115	氧气		m3	3.02199	3.46	10.46
5	14390141	乙炔气		kg	1.00733	8.82	8.88
6	17070281-1	无缝钢管	D89*4	m	0.424	33.125	14.05
7	17070309-1	无缝钢管	D159*4.5	m	0.424	66.025	27.99
8	17250261-1@1	抗紫外线U-PVC管	公称外径32mm内	m	5.6202	2.74	15.4
9	17250299@12	抗紫外线U-PVC管	公称外径75mm以内	m	6.49515	12	77.94
10	17250299@13	氯化聚氯乙烯管	公称外径110mm以内	m	2.09	22	45.98
11	17280101@7	钢塑复合管	公称直径20mm以内	m	3.2703	12.16	39.77
12	18011206@1	侧入式雨水斗	公称直径100mm以内	套	1	28.81	28.81
13	18090232@7	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	2.5432	10.67	27.14
14	18090244	室内塑料雨水管热熔管件	公称外径75mm以内	个	2.44455	7.91	19.34
15	18110090@3	给水室内钢塑复合管螺纹管件	公称直径20mm以内	个	3.993	4.23	16.89
16	18250127@4	成品管卡	公称直径80mm以内	套	3.98223	5.67	22.58
17	18250127@6	成品管卡	公称直径100mm以内	套	1.155	6.65	7.68
18	19000316@7	截止阀	公称直径20mm以内	个	2.02	8.36	16.89
19	23010101@2	手提式灭火器	MF/ABC3	个	2	59.45	118.9
20	24010206@3	旋翼式水表	公称直径20mm以内	个	1	54.42	54.42

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5270.56	
1.1	配电箱	1262.32	
1.2	配管、配线	1098.65	
1.3	灯具、插座、开关	277.4	
1.4	防雷接地	2212.26	
1.5	系统调试	419.93	
2	措施项目	286.9	
2.1	其中：安全文明施工费	150.84	
2.2	其他措施费（费率类）	72.92	
2.3	单价措施费	63.14	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	196.33	—
4.1	定额规费	196.33	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	5753.79	
6	增值税	517.84	—
7	含税工程造价合计	6271.63	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		6,271.63	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱					1262.32	
1	030404017025	配电箱	1.名称:1MWAL配电箱 2.接线端子材质、规格:含接线端子 3.安装方式:悬挂式 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1262.32	1262.32	
2	030404032002	接线端子	1.名称:接线端子 2.型号:2.5mm²、4mm²、16mm² 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	0			
		分部小计					1262.32	
		配管、配线					1098.65	
1	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 5.电压等级(kV):1kv 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	6.64	41.05	272.57	
2	030411004011	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	23.89	3.53	84.33	
3	030411004012	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	69.68	4.2	292.66	
本页小计							1911.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030411001015	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	22.44	11.29	253.35	
5	030411001016	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	6.55	14.91	97.66	
6	030411001017	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	4.08	24.04	98.08	
		分部小计					1098.65	
		灯具、插座、开关					277.4	
1	030412005003	荧光灯	1.名称:双管T8灯(LED光源) 2.型号:250V/LED节能型/1X22W 3.安装形式:管井内安装 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	套	1	86.68	86.68	
2	030404034008	照明开关	1.名称:单联开关 2.型号：10A 250W 3.安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	23.78	23.78	
3	030404035005	插座	1.名称:普通插座 2.材质:250V,10A单相二孔三孔安全型 3.安装方式:墙上暗装,距地1.5米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	3	29.01	87.03	
本页小计							646.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404035006	插座	1.名称:空调插座 2.材质:250V,10A单相三孔安全型 3.安装方式:墙上暗装,距地2.3米 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	29.01	29.01	
5	030411006004	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	5	7.12	35.6	
6	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	7.65	15.3	
		分部小计					277.4	
		防雷接地					2212.26	
1	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	122.48	122.48	
2	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:利用40*4镀锌扁钢焊接 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	2.87	36.93	105.99	
3	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:利用基础40*4镀锌扁钢焊接 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	22.7	28.89	655.8	
4	030414011002	接地装置	1.名称:接地装置 2.类别:接地网 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	系统	1	1327.99	1327.99	
本页小计							2292.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2212.26	
		系统调试					419.93	
1	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	系统	1	419.93	419.93	
		分部小计					419.93	
		措施项目					63.14	
1	031301017007	脚手架搭拆		项	1	63.14	63.14	
本页小计							483.07	
合　计							5333.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页　共 20 页

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	26.38		42.36	140.39	26.38		42.36
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	9	2.34	1.51		0.84	21.06	13.59		7.56
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	3	1.74	1.51		0.41	5.22	4.53		1.23
人工单价		小计						166.67	44.5		51.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1262.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	黄腊黄漆布带 20mm*10m	卷	3.024	5	15.12		
	1MWAL配电箱	台	1	1000	1000		
	其他材料费			-	29.33	-	
	材料费小计			-	1044.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 2 页　共 20 页

项目编码	030404032002	项目名称	接线端子	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个		2.34	1.51		0.84				
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个		1.74	1.51		0.41				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	黄腊黄漆布带 20mm*10m	卷		5			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 3 页　共 20 页

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	6.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 子目*1.15	10m	0.1	35.1	15.31	11.28	12.43	3.51	1.53	1.13	1.24
人工单价		小计						3.51	1.53	1.13	1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						33.64			
清单项目综合单价								41.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-5*6 截面≤10mm2	m	1.01	33.304	33.64		
	其他材料费			-	1.54	-	
	材料费小计			-	35.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 4 页　共 20 页

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	23.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.83		3.33	1.06	0.18		0.34
人工单价		小计						1.06	0.18		0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.95			
清单项目综合单价								3.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	1.68	1.95		
	其他材料费			-	0.18	-	
	材料费小计			-	2.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 5 页　共 20 页

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	69.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-25	穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	9.37	1.61		2.91	0.94	0.16		0.29
人工单价		小计						0.94	0.16		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.81			
清单项目综合单价								4.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV4 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.05	2.68	2.81		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	2.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 6 页　共 20 页

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	68.36	2.39		22.43	6.84	0.24		2.24
人工单价		小计						6.84	0.24		2.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.97			
清单项目综合单价								11.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径20mm	m	1.06	1.86	1.97		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	2.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 7 页　共 20 页

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	49.72	23.07		16.61	4.97	2.31		1.66
人工单价		小计						4.97	2.31		1.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.97			
清单项目综合单价								14.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.1742	7	1.22		
	焊接钢管 公称直径DN≤20	m	1.03	5.8	5.97		
	其他材料费			-	1.09	-	
	材料费小计			-	8.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 8 页　共 20 页

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-69	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤32	10m	0.1	65.02	32.13	0.56	21.18	6.5	3.21	0.06	2.12
人工单价		小计						6.5	3.21	0.06	2.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.15			
清单项目综合单价								24.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2452	7	1.72		
	焊接钢管 公称直径DN≤32	m	1.03	11.8	12.15		
	其他材料费			-	1.5	-	
	材料费小计			-	15.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 9 页　共 20 页

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-204	荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	1	18.29	23.46		5.82	18.29	23.46		5.82
人工单价		小计						18.29	23.46		5.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						39.11			
清单项目综合单价								86.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	双管T8灯 吸顶式 双管	套	1.01	38.72	39.11		
	其他材料费			-	3.16	-	
	材料费小计			-	62.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 10 页　共 20 页

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.69		2.5	7.35	1.69		2.5
人工单价		小计						7.35	1.69		2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.24			
清单项目综合单价								23.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	1.02	12	12.24		
	其他材料费			-	1.7	-	
	材料费小计			-	13.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 11 页　共 20 页

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	9.11	1.69		2.91	9.11	1.69		2.91
人工单价		小计						9.11	1.69		2.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								29.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通插座 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1.02	15	15.3		
	其他材料费			-	1.7	-	
	材料费小计			-	16.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 12 页　共 20 页

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	9.11	1.69		2.91	9.11	1.69		2.91
人工单价		小计						9.11	1.69		2.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								29.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调插座 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1.02	15	15.3		
	其他材料费			-	1.7	-	
	材料费小计			-	16.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 13 页　共 20 页

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.48	0.37		1.25	4.48	0.37		1.25
人工单价		小计						4.48	0.37		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.02			
清单项目综合单价								7.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1	1.02		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	1.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 14 页　共 20 页

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.04	1.34		1.25	4.04	1.34		1.25
人工单价		小计						4.04	1.34		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.02			
清单项目综合单价								7.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1	1.02		
	其他材料费			-	1.34	-	
	材料费小计			-	2.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 15 页　共 20 页

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 子目*0.4	台	1	37.47	8.71		11.3	37.47	8.71		11.3
人工单价		小计						37.47	8.71		11.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						65			
清单项目综合单价								122.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位箱MEB	台	1	65	65		
	其他材料费			-	8.71	-	
	材料费小计			-	73.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 16 页　共 20 页

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	2.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	11.08	13.86	0.62	3.33	11.08	13.86	0.62	3.33
人工单价		小计						11.08	13.86	0.62	3.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.04			
清单项目综合单价								36.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管　φ40*400	根	0.1	133.17	13.32		
	镀锌扁钢 综合	kg	2.5	3.216	8.04		
	其他材料费			-	0.54	-	
	材料费小计			-	21.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 17 页　共 20 页

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	11.08	13.86	0.62	3.33	11.08	13.86	0.62	3.33
人工单价		小计						11.08	13.86	0.62	3.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管　φ40*400	根	0.1	133.17	13.32		
	其他材料费			-	0.54	-	
	材料费小计			-	13.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 18 页　共 20 页

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	842.97	35.47	222.33	227.22	842.97	35.47	222.33	227.22
人工单价		小计						842.97	35.47	222.33	227.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1327.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属清洗剂	kg	1.38	12.8	17.66		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	5.46	2.56	13.98		
	其他材料费			-	3.83	-	
	材料费小计			-	35.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 19 页　共 20 页

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	296.98	2.33	43.77	76.85	296.98	2.33	43.77	76.85
人工单价		小计						296.98	2.33	43.77	76.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								419.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.33	-	
	材料费小计			-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 20 页　共 20 页

项目编码	031301017007	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1227	159.07	283.07		72.69	19.51	34.72		8.91
人工单价		小计						19.51	34.72		8.91
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)	元	34.7248	1	34.72		
	材料费小计			-	34.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		150.84			
2	01	其他措施费（费率类）			72.92			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	18.23			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	36.46			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	18.23			
3	02	其他（费率类）						
合 计					223.76			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫房-电气工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	196.33		196.33
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	196.33		196.33
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	5753.79	9	517.84
合 计					714.17

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 门卫房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	14050127	金属清洗剂		kg	1.38	12.8	17.66
2	27170126	黄腊黄漆布带	20mm*10m	卷	3.024	5	15.12
3	28010113	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm2	m	6.8708	1.68	11.54
4	28030639@1	铜芯塑料绝缘电线	BV-4mm2	m	5.46	2.56	13.98
5	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	2.141426	7	14.99
6	29060125	钢管保护管	Φ40*400	根	2.557	133.17	340.52
7	29090211	铜接线端子	20A	个	1.015	20	20.3
8	01130301-1	镀锌扁钢	综合	kg	7.175	3.216	23.07
9	17030103@11	焊接钢管	公称直径DN≤32	m	4.2024	11.8	49.59
10	17030103@12	焊接钢管	公称直径DN≤20	m	6.7465	5.8	39.13
11	25000001@4	双管T8灯	吸顶式 双管	套	1.01	38.72	39.11
12	26010101@5	单联单控开关	跷板暗开关 单控 ≤3联	只	1.02	12	12.24
13	26410171@5	普通插座	单相带接地 暗插座电流≤15A	套	3.06	15	45.9
14	26410171@6	空调插座	单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1.02	15	15.3
15	28031431@2	BV2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	27.7124	1.68	46.56
16	28031431@4	BV4	铜芯 导线截面≤4mm2	m	73.164	2.68	196.08
17	28110000@13	WDZYJY-5*6	截面≤10mm2	m	6.7064	33.304	223.35
18	29060143@3	刚性阻燃管	外径20mm	m	23.7864	1.86	44.24
19	补充主材001@1	1MWAL配电箱		台	1	1000	1000
20	补充主材002@1	总等电位箱MEB		台	1	65	65

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2807.51	
2	措施项目	76.06	
2.1	其中：安全文明施工费	46.32	
2.2	其他措施费（费率类）	22.33	
2.3	单价措施费	7.41	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	60.19	—
4.1	定额规费	60.19	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2943.76	
6	增值税	264.94	—
7	含税工程造价合计	3208.7	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		3,208.70	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					2807.51	
1	030411001018	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	5.41	14.91	80.66	
2	030411001019	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗配 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	11.36	24.04	273.09	
3	030411001020	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配	m	9.3	14.76	137.27	
4	030502005002	双绞线缆	1.名称:UTPCAT.5E 2.规格:双绞线缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	5.91	4.59	27.13	
5	030502005003	双绞线缆	1.名称:Cat5e UTP 4 2.规格:双绞线缆 3.材质:铜芯 4.敷设方式:暗敷	m	3.39	4.88	16.54	
6	030502005004	双绞线缆	1.名称:RVS-2X0.5 2.规格:穿多芯软导线 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	4.49	2.29	10.28	
7	030502005005	双绞线缆	1.名称:RVV2*1.0 2.规格:穿多芯软导线 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	5.91	3.28	19.38	
本页小计							564.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030502019003	双绞线缆测试	1.测试类别:电缆链路测试 2.测试内容:双绞线缆，六类 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	链路	1	11.18	11.18	
9	030404035007	插座	1.名称:双口信息插座 2.安装方式:墙上暗装,距地0.3米 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	29.59	29.59	
10	030507008003	监控摄像设备	1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:距地3.0 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	台	1	746.13	746.13	
11	030502003002	分线接线箱（盒）	1.名称:网络机箱 2.安装方式:距地1米 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	1	1107.98	1107.98	
12	030502003003	分线接线箱（盒）	1.名称:多媒体布线箱 2.安装方式:距地0.3米	个	1	332.98	332.98	
13	030404032003	接线端子	1.名称:接线端子 2.型号:2.5㎜²、4㎜²、16㎜² 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	0			
14	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	2	7.65	15.3	
		措施项目					7.41	
1	031301017008	脚手架搭拆		项	1	7.41	7.41	
本页小计							2250.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 3 页 共 3 页

合　计	2814.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页　共 15 页

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	49.72	23.07		16.61	4.97	2.31		1.66
人工单价		小计						4.97	2.31		1.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.97			
清单项目综合单价								14.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.1742	7	1.22		
	镀锌钢管接头 20*2.75	个	0.1652	3.82	0.63		
	焊接钢管 公称直径DN≤20	m	1.03	5.8	5.97		
	其他材料费			-	0.46	-	
	材料费小计			-	8.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 2 页　共 15 页

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-69	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤32	10m	0.1	65.02	32.13	0.56	21.18	6.5	3.21	0.06	2.12
人工单价		小计						6.5	3.21	0.06	2.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.15			
清单项目综合单价								24.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2452	7	1.72		
	镀锌钢管接头 32*3.25	个	0.1652	2.44	0.4		
	镀锌地线夹 32	套	0.4845	1.6	0.78		
	焊接钢管 公称直径DN≤32	m	1.03	11.8	12.15		
	其他材料费			-	0.32	-	
	材料费小计			-	15.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 3 页　共 15 页

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-134	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	71.69	4.48		23.68	7.17	0.45		2.37
人工单价		小计						7.17	0.45		2.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.77			
清单项目综合单价								14.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	难燃塑料管接头 25	个	0.2583	1.51	0.39		
	PVC25	m	1.06	4.5	4.77		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	5.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 4 页　共 15 页

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	5.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-44	双绞线缆 桥架内布放 ≤4对	m	1	1.53	0.04	0.03	0.41	1.53	0.04	0.03	0.41
人工单价		小计						1.53	0.04	0.03	0.41
安装工134元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								4.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	UTPCAT.5E	m	1.05	2.46	2.58		
	材料费小计			-	2.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 5 页　共 15 页

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	3.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.82	0.04	0.03	0.41	1.82	0.04	0.03	0.41
人工单价		小计						1.82	0.04	0.03	0.41
安装工134元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								4.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	Cat5e UTP4	m	1.05	2.46	2.58		
	材料费小计			-	2.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 6 页　共 15 页

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	4.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-38	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	10m	0.1	7.29	1.39		2.08	0.73	0.14		0.21
人工单价		小计						0.73	0.14		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.21			
清单项目综合单价								2.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVS-2X0.5 二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	m	1.08	1.12	1.21		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	1.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 7 页　共 15 页

项目编码	030502005005	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	5.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-38	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	10m	0.1	7.29	1.39		2.08	0.73	0.14		0.21
人工单价		小计						0.73	0.14		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.2			
清单项目综合单价								3.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVS-2X1.0 二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	m	1.08	2.04	2.2		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 8 页　共 15 页

项目编码	030502019003	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-107	测试 4对双绞线缆	链路	1	6.29	0.09	3.55	1.25	6.29	0.09	3.55	1.25
人工单价		小计						6.29	0.09	3.55	1.25
调试工201元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.09	1	0.09		
	材料费小计			-	0.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 9 页　共 15 页

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-85	安装8位模块式信息插座 双口	个	1	12.59	0.2		3.74	12.59	0.2		3.74
人工单价		小计						12.59	0.2		3.74
安装工134元/工日		未计价材料费						13.06			
清单项目综合单价								29.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.195	1	0.2		
	双口信息插座 双口	个	1.01	12.93	13.06		
	材料费小计			-	13.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 10 页　共 15 页

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-102	监控摄像设备 摄像机支架 悬挂式	套	1	83.9	26.34		24.93	83.9	26.34		24.93
5-6-87	监控摄像设备 红外光源摄像机	台	1	195.77	4.53	2.51	58.15	195.77	4.53	2.51	58.15
人工单价		小计						279.67	30.87	2.51	83.08
安装工134元/工日		未计价材料费						350			
清单项目综合单价								746.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	30.874	1	30.87		
	枪式摄像机	台	1	350	350		
	材料费小计			-	380.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 11 页　共 15 页

项目编码	030502003002	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-24	安装接线箱 半周长≤700	个	1	50.34	42.69		14.95	50.34	42.69		14.95
人工单价		小计						50.34	42.69		14.95
安装工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1107.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	3.006	1	3.01		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	3.06	10.52	32.19		
	铜端子 16mm2	个	2.02	3.71	7.49		
	网络机柜	个	1	1000	1000		
	材料费小计			-	1042.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 12 页　共 15 页

项目编码	030502003003	项目名称	分线接线箱（盒）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-24	安装接线箱 半周长≤700	个	1	50.34	42.69		14.95	50.34	42.69		14.95
人工单价		小计						50.34	42.69		14.95
安装工134元/工日		未计价材料费						225			
清单项目综合单价								332.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	3.006	1	3.01		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	3.06	10.52	32.19		
	铜端子 16mm2	个	2.02	3.71	7.49		
	多媒体布线箱	个	1	225	225		
	材料费小计			-	267.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 13 页　共 15 页

项目编码	030404032003	项目名称	接线端子	计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个		1.74	1.51		0.41				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 14 页　共 15 页

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.04	1.34		1.25	4.04	1.34		1.25
人工单价		小计						4.04	1.34		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.02			
清单项目综合单价								7.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1	1.02		
	其他材料费			-	1.34	-	
	材料费小计			-	2.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 15 页　共 15 页

项目编码	031301017008	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0144	159.07	283.07		72.69	2.29	4.07		1.05
人工单价		小计						2.29	4.07		1.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)	元	4.0706	1	4.07		
	材料费小计			-	4.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		46.32			
2	01	其他措施费（费率类）			22.33			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	5.58			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	11.17			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	5.58			
3	02	其他（费率类）						
合 计					68.65			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫房-弱电工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-门卫房　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	60.19		60.19
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	60.19		60.19
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2943.76	9	264.94
合 计					325.13

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 门卫房-弱电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	18031710	镀锌锁紧螺母	DN20*3	10个	0.446	4.4	1.96
2	18150137	镀锌钢管接头	20*2.75	个	0.893732	3.82	3.41
3	18150141	镀锌钢管接头	32*3.25	个	1.876672	2.44	4.58
4	28030645	铜芯塑料绝缘电线	BV-16mm2	m	6.12	10.52	64.38
5	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	3.727894	7	26.1
6	29060505	难燃塑料管接头	25	个	2.40219	1.51	3.63
7	29090205	铜端子	16mm2	个	4.04	3.71	14.99
8	29170207	镀锌地线夹	32	套	5.50392	1.6	8.81
9	17030103@2	焊接钢管	公称直径DN≤20	m	5.5723	5.8	32.32
10	17030103@3	焊接钢管	公称直径DN≤32	m	11.7008	11.8	138.07
11	26410166@3	双口信息插座	双口	个	1.01	12.93	13.06
12	28030301@1	RVS-2X0.5	二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	m	4.8492	1.12	5.43
13	28030301@2	RVS-2X1.0	二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	m	6.3828	2.04	13.02
14	28031437@1	UTPCAT.5E		m	6.2055	2.46	15.27
15	28031437@6	Cat5e UTP4		m	3.5595	2.46	8.76
16	29060143@2	PVC25		m	9.858	4.5	44.36
17	29110205@1	网络机柜		个	1	1000	1000
18	29110205@2	多媒体布线箱		个	1	225	225
19	29110207@2	接线盒		个	2.04	1	2.04
20	补充主材001@1	枪式摄像机		台	1	350	350

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程	614366.63	110000.00	10859.44	15117.87
1	室外景观及道路工程	275224.93		3737.68	7230.61
2	室外给排水工程	258156.10	110000.00	4401.69	4813.24
3	室外电力工程	80985.60		2720.07	3074.02
合 计		614366.63	110000.00	10859.44	15117.87

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	241531.65	
0101	绿化工程	11305.26	
0102	铺装工程	126663.55	
0103	构筑物及其他	103562.84	
1.1	其中：综合工日	670.74	
1.2	1)人工费	67366.9	
1.3	2)材料费	149273.92	
1.4	3)机械费	8103.13	
1.5	4)企业管理费	11264.36	
1.6	5)利润	5523.38	
2	措施项目	3737.68	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	3737.68	
2.2.1	2.1)安全生产费	2307.97	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1153.98	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	275.73	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	7230.61	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	5419.61	—
4.3	3)住房公积金	1140.26	—
4.4	4)工伤保险	670.74	—
5	不含税工程造价合计	252499.94	
6	增值税~销项税额	22724.99	
7	含税工程造价合计	275224.93	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		275,224.93	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程					11305.26	
		绿地整理					2158.34	
1	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地 2、平整度满足绿化种植要求 3、弃土运土运距：自行考虑 4、其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	347	6.22	2158.34	
		栽植花木					9146.92	
		地被					9146.92	
1	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:矮生百慕大草皮+黑麦草,每年冬季追播黑麦草以保四季常青 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 4.其他按设计及规范要求	m2	347	26.36	9146.92	
		分部小计					11305.26	
		铺装工程					126663.55	
1	040701001001	场地平整	1.场地平整 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	806.3	6.62	5337.71	
2	040203007001	沥青路面	1.部位：沥青路面 2.做法： （1）50厚粗粒式沥青砼（AC-25） （2）乳化沥青粘层层 （3）200厚C20混凝土 （4）200厚级配碎石 （5）素土夯实，夯实度≥0.93 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	751.91	160.97	121034.95	
3	040205006001	标线	1.白色划线漆 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	136.57	2.13	290.89	
本页小计							137968.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					126663.55	
		构筑物及其他					103562.84	
		围墙					95794.45	
1	010101003001	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一般土 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	168.05	8.09	1359.52	
2	010103001004	回填方	1.回填部位:基础回填 2.填方材料品种:素土回填 3.密实度要求:压实系数≥0.95 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	50.42	22.03	1110.75	
3	010501001003	垫层	1.位置:垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C15 4.混凝土运距:自行考虑 5.包含模板的制作安装 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	27.84	380.38	10589.78	
4	010501003003	独立基础	1.位置:独立基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 P6 4.混凝土运距:自行考虑 5.包含模板的制作安装 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	9.39	425.32	3993.75	
本页小计							17053.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010502002003	构造柱	1.位置:构造柱 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土运距:自行考虑 5.包含模板的制作安装 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	21.57	893.17	19265.68	
6	010503004003	圈梁	1.位置:圈梁 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土运距:自行考虑 5.包含模板的制作安装 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	9.06	800.99	7256.97	
7	010515001016	现浇构件钢筋	1.现浇构件钢筋 2.钢筋等级:Ⅲ级钢筋综合 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	t	3.028	1083.06	3279.51	
8	010401001001	砖基础	1.砖砌围墙基础 2.材质：MU20混凝土普通砖 3.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	40.92	417.77	17095.15	
9	011406001001	抹灰面油漆	1.部位:围墙饰面 2.做法: （1）外喷仿黄锈石真石漆 （2）20厚1：3水泥砂浆内掺3%防水粉 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	336.54	52.78	17762.58	
本页小计							64659.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:围墙格栅 2.做法: （1）100X80X6厚矩形钢 （2）外喷咖黑色氟碳漆 3.其他预埋件及连接综合考虑 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m2	237.65	59.25	14080.76	
		其他					7768.39	
1	010805004001	电动伸缩门	1.门规格:不锈钢伸缩门 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	樘	1	7768.39	7768.39	
		分部小计					103562.84	
		措施项目						
本页小计							21849.15	
合　计							241531.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程　　第 1 页　共 17 页

项目编码		050101010001		项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	347
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-22	整理绿化地	10m2	0.1	48.79	0.21		13.24	4.88	0.02		1.32
人工单价		小计						4.88	0.02		1.32
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程　　第 2 页　共 17 页

项目编码		050102012001		项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	工程量	347
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-192	草籽播种	10m2	0.1	94.65	1.38		25.7	9.47	0.14		2.57
1-190	后期管理费 冷草	m2	1	4.88	5.06	2.15	1.43	4.88	5.06	2.15	1.43
人工单价		小计						14.35	5.2	2.15	4
97.58元/工日		未计价材料费						0.66			
清单项目综合单价								26.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水				m3	0.72		4.8	3.46		
	草籽 (综合)				kg	0.02		33.19	0.66		
	其他材料费							-	1.75	-	
	材料费小计							-	5.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程　　第 3 页　共 17 页

项目编码		040701001001		项目名称			场地平整	计量单位	m2	工程量	806.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-54	平整场地	10m2	0.1	54.64			11.56	5.46			1.16
人工单价		小计						5.46			1.16
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 4 页　共 17 页

项目编码	040203007001	项目名称	沥青路面	计量单位	m2	工程量	751.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-3	压路机碾压路槽	1000m2	0.001			516.66	30.42			0.52	0.03
借2-129 + 2 -130 * 5	机械铺装 拌合机拌合级配碎石 厚度15cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	357.16	2170.97	276.18	186.87	3.57	21.71	2.76	1.87
借9-20 HCP0490 00003	混凝土路面(C15-40（32.5水泥）现浇碎石砼) 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】	10m3	0.02	951.41	2392.44	9.38	225.09	19.03	47.85	0.19	4.5
借2-B14	乳化沥青稀浆封层 ES-1	100m2	0.01	55.62	391.96	69.42	26.29	0.56	3.92	0.69	0.26
借2-243	机械摊铺 粗粒式沥青混凝土路面 厚度(cm) 5	100m2	0.01	236.14	4667.92	305.63	141.23	2.36	46.68	3.06	1.41
人工单价		小计						25.52	120.16	7.22	8.07
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								160.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.108	4.8	0.52		
	碎石 2～10mm	m3	0.0678	81.6	5.53		
	乳化沥青	kg	1.096	3.344	3.67		
	沥青混凝土 粗(中)粒式	m3	0.0505	912	46.06		
	C20商品砼 最大粒径20mm	m3	0.202	220	44.44		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程

	模板料	m3	0.0006	1681	1.01		
	碎石 5～20mm	m3	0.1936	81.6	15.8		
	石油沥青 30#	kg	0.4612	3.45	1.59		
	其他材料费			-	1.88	-	
	材料费小计			-	120.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程　　第 6 页　共 17 页

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	136.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-377	标线 实线 冷漆	km	0.001	146.37	26.04	45.9	71.28	0.15	0.03	0.05	0.07
人工单价		小计						0.15	0.03	0.05	0.07
97.58元/工日		未计价材料费						1.84			
清单项目综合单价								2.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氯化橡胶面漆 白、灰、蓝、绿、黑、红、黄	kg	0.068	27	1.84		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	1.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	168.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	机械挖沟槽土方 一、二类土	100m3	0.01	110.27		654.19	44.98	1.1		6.54	0.45
人工单价		小计						1.1		6.54	0.45
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	50.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-B4	回填土 夯填	100m3	0.01	1774		55.79	372.77	17.74		0.56	3.73
人工单价		小计						17.74		0.56	3.73
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程　　第 9 页　共 17 页

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	27.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-13 HCP0480 00001	基础垫层混凝土(C10-40（32.5水泥）现浇碎石砼) 换为【C15商品砼 最大粒径20mm】	10m3	0.1	1171.94	2195.5	9.38	426.99	117.19	219.55	0.94	42.7
人工单价		小计						117.19	219.55	0.94	42.7
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								380.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.5	4.8	2.4		
	C15商品砼 最大粒径20mm	m3	1.01	215	217.15		
	材料费小计			-	219.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 10 页　共 17 页

项目编码	010501003003	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	9.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-5 HCP0490 00007@1	独立基础混凝土(C15-40（32.5水泥）现浇碎石砼) 换为【C30商品砼 最大粒径20mm】	10m3	0.1	824.55	2453.33	9.66	300.42	82.46	245.33	0.97	30.04
借12-62	独立基础模板	10m3	0.1	366.9	151.98	13.19	133.18	36.69	15.2	1.32	13.32
人工单价		小计						119.15	260.53	2.29	43.36
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								425.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.112	4.8	5.34		
	C30商品砼 最大粒径20mm	m3	1.015	235	238.53		
	模板料	m3	0.0049	1681	8.24		
	钢模板	t	0.0012	3823.01	4.59		
	其他材料费			-	3.84	-	
	材料费小计			-	260.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程

项目编码	010502002003	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	21.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-20 HCP0500 00006	构造柱(C20-40（32.5水泥）现浇碎石砼) 换为【C30商品砼 最大粒径15mm】	10m3	0.1	2585.87	2430.62	15.68	619.54	258.59	243.06	1.57	61.96
借12-80	构造柱模板	10m3	0.1	2165.3	383.3	94.93	636.43	216.53	38.33	9.49	63.64
人工单价		小计						475.12	281.39	11.06	125.6
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								893.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.889	4.8	4.27		
	钢模板	t	0.0062	3823.01	23.7		
	C30商品砼 最大粒径15mm	m3	1.015	235	238.53		
	其他材料费			-	14.9	-	
	材料费小计			-	281.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程　　第 12 页　共 17 页

项目编码	010503004003	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	9.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-26 HCP0500 00007	圈(过)梁(C20-40（32.5水泥）现浇碎石砼) 换为【C30商品砼 最大粒径20mm】	10m3	0.1	1911.59	2490.67	15.68	457.99	191.16	249.07	1.57	45.8
借12-84	圈梁、叠合梁 模板	10m3	0.1	1820.84	603.71	168.62	540.87	182.08	60.37	16.86	54.09
人工单价		小计						373.24	309.44	18.43	99.89
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								800.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.284	4.8	6.16		
	C30商品砼 最大粒径20mm	m3	1.015	235	238.53		
	钢模板	t	0.0077	3823.01	29.44		
	其他材料费			-	35.31	-	
	材料费小计			-	309.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程　　第 13 页　共 17 页

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.028

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-171	现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋综合	t	1	660.62	39.04	66.7	316.7	660.62	39.04	66.7	316.7
人工单价		小计						660.62	39.04	66.7	316.7
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1083.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	39.04	-	
	材料费小计			-	39.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程　　第 14 页　共 17 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	40.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-1 HCP1680 CP1660	砖基础(M5水泥砌筑砂浆)换为【水泥砂浆 M10 砌筑砂浆】	10m3	0.1	1140.71	2746.18	34.3	256.51	114.07	274.62	3.43	25.65
人工单价		小计						114.07	274.62	3.43	25.65
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								417.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.104		4.8	0.5		
	机砖 240×115×53			千块		0.52		380	197.6		
	水泥砂浆 M10 砌筑砂浆			m3		0.244		313.6	76.52		
	材料费小计							-	274.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程　　第 15 页　共 17 页

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	336.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-22 换	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	167.24	48.26		1.13	1.67	0.48		0.01
借12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1516.14	564.18		12.03	15.16	5.64		0.12
借14-222 换	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1263.88	1696.59		8.37	12.64	16.97		0.08
人工单价		小计						29.47	23.09		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0174	321.6	5.6		
	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	0.936	15	14.04		
	其他材料费			-	3.44	-	
	材料费小计			-	23.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程　　第 16 页　共 17 页

项目编码	011503001010	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m2	工程量	237.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-128	铸铁花饰栏杆围墙	100m2	0.01	380.56	5453.81		90.04	3.81	54.54		0.9
人工单价		小计						3.81	54.54		0.9
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢格栅 100X30X6厚矩形钢，间隔100	m2	1.01	53.98	54.52		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	54.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外景观及道路工程　　第 17 页　共 17 页

项目编码	010805004001	项目名称	电动伸缩门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-38	成品电动伸缩门安装	樘	1	500.59	7109.1		158.7	500.59	7109.1		158.7
人工单价		小计						500.59	7109.1		158.7
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7768.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢电动伸缩门	m	5	650.02	3250.1		
	伸缩门电动装置	套	1	2724.96	2724.96		
	钢轨 6#	m	10	112.8	1128		
	其他材料费			-	6.04	-	
	材料费小计			-	7109.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			3737.68			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	2307.97			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	1153.98			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	275.73			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合　计					3737.68			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外景观及道路工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	7230.61		7230.61
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	670.74	808	5419.61
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	670.74	170	1140.26
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	670.74	100	670.74
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	252499.94	9	22724.99
合 计					29955.6

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 室外景观及道路工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	13030181	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	315.00144	15	4725.02
2	AC1	机砖	240×115×53	千块	21.2784	380	8085.79
3	AC20007@1	钢格栅	100X30X6厚矩形钢，间隔100	m2	240.0265	53.98	12956.63
4	AC229	钢模板		t	0.214764	3823.01	821.04
5	AC51	碎石	5～20mm	m3	145.569777	81.6	11878.49
6	BC4051	不锈钢电动伸缩门		m	5	650.02	3250.1
7	BC4052	伸缩门电动装置		套	1	2724.96	2724.96
8	BC4053	钢轨	6#	m	10	112.8	1128
9	C00258	水		m3	390.47241	4.8	1874.27
10	C01174	模板料		m3	0.527233	1681	886.28
11	DC0001	碎石	2～10mm	m3	50.979498	81.6	4159.93
12	DC1159	石油沥青	30#	kg	346.780892	3.45	1196.39
13	DC1164	乳化沥青		kg	824.09336	3.344	2755.77
14	00001	C15商品砼	最大粒径20mm	m3	28.1184	215	6045.46
15	00003	C20商品砼	最大粒径20mm	m3	151.88582	220	33414.88
16	00006	C30商品砼	最大粒径15mm	m3	21.89355	235	5144.98
17	00007	C30商品砼	最大粒径20mm	m3	18.72675	235	4400.79
18	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	5.855796	321.6	1883.22
19	CP1660	水泥砂浆	M10 砌筑砂浆	m3	9.98448	313.6	3131.13
20	DW212	沥青混凝土	粗(中)粒式	m3	37.971455	912	34629.97

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	115519.13	
1.1	给水系统	37561.44	
1.2	污水系统	33006.22	
1.3	雨水系统	44245.19	
1.4	快速取水阀	706.28	
2	措施项目	6508.09	
2.1	其中：安全文明施工费	4401.69	
2.2	其他措施费（费率类）	1786.36	
2.3	单价措施费	320.04	
3	其他项目	110000	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	110000	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4813.24	—
4.1	定额规费	4813.24	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	236840.46	
6	增值税	21315.64	—
7	含税工程造价合计	258156.1	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		258,156.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统					37561.44	
1	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管、DN100 4.连接形式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、水冲洗及消毒 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	172.72	101.57	17543.17	
2	031001007005	复合管	1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管、DN65 4.连接形式:丝口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、水冲洗及消毒 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	1.41	64.95	91.58	
3	031001007006	复合管	1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管、DN25 4.连接形式:丝口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、水冲洗及消毒 6.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	6.99	31.2	218.09	
4	040504001001	砌筑井	1.名称:水表井（图集05S502) 2.规格：DN100（含阀门、水表） 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	座	1	7753.9	7753.9	
本页小计							25606.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504001002	砌筑井	1.名称:水表井（图集05S502) 2.规格：DN65（含阀门、水表） 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	座	1	4284.53	4284.53	
6	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	194.76	16.19	3153.16	
7	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	95.58	12.87	1230.11	
8	040103001002	回填方	1.名称：回填砂垫层 2.填方来源、运距:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	16.74	178.53	2988.59	
9	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:自行考虑 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	16.74	17.82	298.31	
		分部小计					37561.44	
		污水系统					33006.22	
1	031001006017	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管.De300 4.连接形式:电熔连接 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	112.22	75.69	8493.93	
本页小计							20448.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	031001006018	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管.De160 4.连接形式:粘接式 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	2.64	37.47	98.92	
3	031001006019	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管.De110 4.连接形式:粘接式 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	15.53	38.68	600.7	
4	040504003001	塑料检查井	1.名称:塑料检查井 2.井盖、井圈材质及规格:Φ700 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	座	10	727.85	7278.5	
5	040504008001	整体化粪池	1.名称：玻璃钢化粪池 2.型号、规格：有效容积12立方; 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	座	1	3000	3000	
6	040504008002	隔油池	1.名称：隔油池 2.型号、规格：有效容积1.5立方; 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	座	1	2200	2200	
7	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	271.08	16.19	4388.79	
本页小计							17566.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040103001003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	252.24	12.87	3246.33	
9	040103001004	回填方	1.名称：回填砂垫层 2.填方来源、运距:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	18.84	178.52	3363.32	
10	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:自行考虑 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	18.84	17.82	335.73	
		分部小计					33006.22	
		雨水系统					44245.19	
1	031001006020	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管、De400 3.连接形式:密封圈柔性连接 4.介质:雨水 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	29.82	90.1	2686.78	
2	031001006021	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管、De300 3.连接形式:密封圈柔性连接 4.介质:雨水 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	108.11	60.66	6557.95	
本页小计							16190.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	031001006022	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管、De110 3.连接形式:密封圈柔性连接 4.介质:雨水 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	39.03	20.91	816.12	
4	031001006023	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管、De75 3.连接形式:密封圈柔性连接 4.介质:雨水 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	27.76	20.41	566.58	
5	031001006024	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质及规格:UPVC冷凝水管、De50 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷凝水 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	56.88	20.77	1181.4	
6	031001006025	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质及规格:UPVC冷凝水管、De32 3.连接形式:热熔连接 4.介质:冷凝水 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	23.02	15.75	362.57	
7	040504003002	塑料检查井	1.名称:塑料检查井 2.井盖、井圈材质及规格:Φ700 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	座	13	727.85	9462.05	
本页小计							12388.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504009001	雨水口	1.名称:雨水篦子（含雨水篦子） 2.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	座	4	682.89	2731.56	
9	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	465.46	16.19	7535.8	
10	040103001005	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	430.83	12.87	5544.78	
11	040103001006	回填方	1.名称：回填砂垫层 2.填方来源、运距:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	34.63	178.53	6182.49	
12	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:自行考虑 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	34.63	17.82	617.11	
		分部小计					44245.19	
		快速取水阀					706.28	
1	031003001009	螺纹阀门	1.名称:快速取水阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:JGQS33、DN32 4.连接形式:螺纹 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	个	4	176.57	706.28	
		分部小计					706.28	
		措施项目					320.04	
本页小计							23318.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017009	脚手架搭拆		项	1	320.04	320.04	
本页小计							320.04	
合　计							115839.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页　共 34 页

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	172.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-170	室外铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	175.57	40.11	66.49	60.65	17.56	4.01	6.65	6.07
10-11-144	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	91.52	22.23		28.25	0.92	0.22		0.28
人工单价		小计						18.48	4.23	6.65	6.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						65.87			
清单项目综合单价								101.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶圈(给水) DN100	个	0.2445	14	3.42		
	球墨铸铁管 公称直径100mm以内	m	1.01	63.93	64.57		
	室外承插铸铁给水管件 公称直径100mm以内	个	0.107	12.19	1.3		
	其他材料费			-	0.81	-	
	材料费小计			-	70.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 2 页　共 34 页

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	1.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-7	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	120.04	6.8	7.96	37.38	12	0.68	0.8	3.74
10-11-142	管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内	100m	0.01	82.45	9.45		25.34	0.82	0.09		0.25
人工单价		小计						12.82	0.77	0.8	3.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						46.58			
清单项目综合单价								64.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	给水室外镀锌钢管螺纹管件 公称直径65mm以内	个	0.203	7.23	1.47		
	内衬塑钢管 公称直径65mm以内	m	1.013	44.53	45.11		
	其他材料费			-	0.77	-	
	材料费小计			-	47.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	6.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	94.59	3.52	1.19	29.07	9.46	0.35	0.12	2.9
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	57.61	1.56		17.86	0.58	0.02		0.18
人工单价		小计						10.04	0.37	0.12	3.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						17.58			
清单项目综合单价								31.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内衬塑钢管 公称直径25mm以内	m	1.02	15.96	16.28		
	给水室外镀锌钢管螺纹管件 公称直径25mm以内	个	0.283	4.58	1.3		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	17.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 4 页　共 34 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	1	1981.19	3155.38	117.27	536.14	1981.19	3155.38	117.27	536.14
10-5-306	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径100mm以内	组	1	409.15	110.04	14.37	126.28	409.15	110.04	14.37	126.28
人工单价		小计						2390.34	3265.42	131.64	662.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1304.08			
清单项目综合单价								7753.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	3.096	350	1083.6		
	预拌混凝土 C25	m3	2.362	220	519.64		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	700	700		
	预拌混合砂浆 M10	m3	1.44	321.6	463.1		
	法兰挠性接头 公称直径100mm以内	个	1	84.96	84.96		
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内	片	2	16.16	32.32		
	法兰水表 公称直径100mm以内	个	1	603.54	603.54		
	法兰闸阀 公称直径100mm以内	个	2	184.02	368.04		
	法兰止回阀 公称直径100mm以内	个	1	215.22	215.22		
	其他材料费			-	499.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程

	材料费小计			-	4569.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 6 页　共 34 页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-3	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.80m 井深2.05m	座	1	972.47	1673.52	35.67	261.05	972.47	1673.52	35.67	261.05
10-5-305	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径80mm以内	组	1	289.4	98.52	11.89	89.31	289.4	98.52	11.89	89.31
人工单价		小计						1261.87	1772.04	47.56	350.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						852.7			
清单项目综合单价								4284.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	1.012	350	354.2		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	700	700		
	预拌混凝土 C25	m3	0.788	220	173.36		
	法兰水表 公称直径65mm以内	个	1	459.29	459.29		
	法兰闸阀 公称直径80mm以内	个	1	146.02	146.02		
	法兰止回阀 公称直径80mm以内	个	1	163.54	163.54		
	法兰挠性接头 公称直径80mm以内	个	1	70.8	70.8		
	碳钢平焊法兰 公称直径80mm以内	片	1	13.05	13.05		
	其他材料费			-	544.49	-	
	材料费小计			-	2624.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 7 页　共 34 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	194.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		74.29	14.99	7.26		7.43	1.5
人工单价		小计						7.26		7.43	1.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 8 页　共 34 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	95.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.08	74.75		25.6	15.33	5.98		2.05	1.22
借1-131	夯填土 人工 槽坑	10m3	0.02	149.59	0.75		30.85	2.99	0.02		0.62
人工单价		小计						8.97	0.02	2.05	1.84
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	0.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 9 页　共 34 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	1219.87	18.52	110.07	43.68	121.99	1.85	11.01
人工单价		小计						43.68	121.99	1.85	11.01
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂	m3	1.289	93.8	120.91		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	121.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 10 页　共 34 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	16.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		17.46	1.26	0.45		1.75	0.13
借1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14869.2	624.83			14.87	0.62
人工单价		小计						0.45		16.62	0.75
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	112.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-307	室外塑料排水管(电熔连接) 公称外径315mm以内	10m	0.1	242.61	5.81	114.85	84.33	24.26	0.58	11.49	8.44
人工单价		小计						24.26	0.58	11.49	8.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.92			
清单项目综合单价								75.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管电熔直接 公称外径315mm以内	个	0.155	49.87	7.73		
	HDPE双壁波纹管 公称外径315mm以内	m	0.993	23.35	23.19		
	其他材料费			-	0.58	-	
	材料费小计			-	31.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-304	室外塑料排水管(电熔连接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	143.4	1.48	50.76	48.6	14.34	0.15	5.08	4.86
人工单价		小计						14.34	0.15	5.08	4.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.04			
清单项目综合单价								37.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HDPE双壁波纹管 公称外径160mm以内	m	0.993	9	8.94		
	塑料排水管电熔直接 公称外径160mm以内	个	0.173	23.73	4.11		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	13.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 13 页　共 34 页

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-295	室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	108.9	2.53	0.07	33.65	10.89	0.25	0.01	3.37
人工单价		小计						10.89	0.25	0.01	3.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						24.16			
清单项目综合单价								38.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管热熔直接 公称外径110mm以内	个	0.258	8.96	2.31		
	UPVC管 公称外径110mm以内	m	0.993	22	21.85		
	其他材料费			-	0.25	-	
	材料费小计			-	24.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 14 页　共 34 页

项目编码		040504003001		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	806.74	171.86	2.84	214.04	80.67	17.19	0.28	21.41
借5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	327.05			86.61	32.71			8.67
人工单价		小计						113.38	17.19	0.28	30.08
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						566.94			
清单项目综合单价								727.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料检查井 井筒直径700mm以内			套		1		350	350		
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套		1		214.94	214.94		
	安全网			座		0.1		20	2		
	其他材料费							-	17.19	-	
	材料费小计							-	584.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 15 页　共 34 页

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	玻璃钢化粪池	座	1		3000				3000		
人工单价		小计							3000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃钢化粪池	座	1	3000	3000		
	材料费小计			-	3000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程

项目编码		040504008002		项目名称		隔油池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	隔油池	座	1		2200				2200		
人工单价		小计							2200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	隔油池					座	1	2200	2200		
	材料费小计							-	2200	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 17 页　共 34 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	271.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		74.29	14.99	7.26		7.43	1.5
借1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3		262.24			53.96				
人工单价		小计						7.26		7.43	1.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 18 页　共 34 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	252.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.08	74.75		25.6	15.33	5.98		2.05	1.22
借1-131	夯填土 人工 槽坑	10m3	0.02	149.59	0.75		30.85	2.99	0.02		0.62
人工单价		小计						8.97	0.02	2.05	1.84
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	0.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 19 页　共 34 页

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	18.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	1219.87	18.52	110.07	43.68	121.99	1.85	11.01
人工单价		小计						43.68	121.99	1.85	11.01
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂	m3	1.289	93.8	120.91		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	121.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 20 页　共 34 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	18.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		17.46	1.26	0.45		1.75	0.13
借1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内)运距5km	1000m3	0.001			14869.2	624.83			14.87	0.62
人工单价		小计						0.45		16.62	0.75
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 21 页　共 34 页

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	29.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	382.54	3.89		90.73	38.25	0.39		9.08
人工单价		小计						38.25	0.39		9.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						42.38			
清单项目综合单价								90.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HDPE双壁波纹管 管外径400mm以内	m	1	39.6	39.6		
	橡胶圈 De400	个	0.206	13.49	2.78		
	其他材料费			-	0.39	-	
	材料费小计			-	42.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程

项目编码		031001006021		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	108.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	288.79	3.12		68.46	28.88	0.31		6.85
人工单价		小计						28.88	0.31		6.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						24.61			
清单项目综合单价								60.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HDPE双壁波纹管 管外径315mm以内			m		1		23.35	23.35		
	橡胶圈 De300			个		0.206		6.14	1.26		
	其他材料费							-	0.31	-	
	材料费小计							-	24.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 23 页　共 34 页

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	39.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-292	塑料管安装(胶圈接口) 管外径110mm以内	10m	0.1	97.91	1.48		23.1	9.79	0.15		2.31
人工单价		小计						9.79	0.15		2.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.66			
清单项目综合单价								20.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HDPE双壁波纹管 管外径110mm以内	m	1	8.4	8.4		
	橡胶圈 De110	个	0.206	1.27	0.26		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	8.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 24 页　共 34 页

项目编码		031001006023	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	27.76
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-292	塑料管安装(胶圈接口) 管外径110mm以内	10m	0.1	97.91	1.48		23.1	9.79	0.15		2.31
人工单价		小计						9.79	0.15		2.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.16			
清单项目综合单价								20.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HDPE双壁波纹管 管外径75mm以内			m		1		8	8		
	橡胶圈 De75			个		0.206		0.77	0.16		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	8.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程

项目编码	031001006024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	56.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-259	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	88.69	1.86	0.23	27.41	8.87	0.19	0.02	2.74
人工单价		小计						8.87	0.19	0.02	2.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.95			
清单项目综合单价								20.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	0.286	4.98	1.42		
	UPVC冷凝水管 公称外径50mm以内	m	1.02	7.38	7.53		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	9.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 26 页　共 34 页

项目编码		031001006025		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	23.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	73.91	1.35	0.13	22.84	7.39	0.14	0.01	2.28
人工单价		小计						7.39	0.14	0.01	2.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.93			
清单项目综合单价								15.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内				个		0.283	2.92	0.83		
	UPVC冷凝水管 公称外径32mm以内				m		1.02	5	5.1		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	6.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 27 页　共 34 页

项目编码		040504003002		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	806.74	171.86	2.84	214.04	80.67	17.19	0.28	21.41
借5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	327.05			86.61	32.71			8.67
人工单价		小计						113.38	17.19	0.28	30.08
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						566.94			
清单项目综合单价								727.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料检查井 井筒直径700mm以内			套		1		350	350		
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套		1		214.94	214.94		
	安全网			座		0.1		20	2		
	其他材料费							-	17.19	-	
	材料费小计							-	584.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 28 页　共 34 页

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-510	砖砌雨水进水井 单平算(680*380) 井深1m	座	1	276.93	225.92	1.41	73.41	276.93	225.92	1.41	73.41
人工单价		小计						276.93	225.92	1.41	73.41
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						105.22			
清单项目综合单价								682.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	0.371	350	129.85		
	预拌混合砂浆 M10	m3	0.174	321.6	55.96		
	铸铁平算 单平算(680*380)	套	1	105.22	105.22		
	其他材料费			-	40.1	-	
	材料费小计			-	331.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 29 页　共 34 页

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	465.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		74.29	14.99	7.26		7.43	1.5
借1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3		262.24			53.96				
人工单价		小计						7.26		7.43	1.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 30 页　共 34 页

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	430.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.08	74.75		25.6	15.33	5.98		2.05	1.22
借1-131	夯填土 人工 槽坑	10m3	0.02	149.59	0.75		30.85	2.99	0.02		0.62
人工单价		小计						8.97	0.02	2.05	1.84
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	0.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 31 页　共 34 页

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	34.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	1219.87	18.52	110.07	43.68	121.99	1.85	11.01
人工单价		小计						43.68	121.99	1.85	11.01
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂	m3	1.289	93.8	120.91		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	121.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	34.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		17.46	1.26	0.45		1.75	0.13
借1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14869.2	624.83			14.87	0.62
人工单价		小计						0.45		16.62	0.75
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.85	6.16	1.61	5.82	18.85	6.16	1.61	5.82
补子目5	阀门箱VB708	个	1		120				120		
人工单价		小计						18.85	126.16	1.61	5.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						24.13			
清单项目综合单价								176.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阀门箱VB708	个	1	120	120		
	快速取水阀DN32 公称直径32mm以内	个	1.01	23.89	24.13		
	其他材料费			-	6.16	-	
	材料费小计			-	150.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外给排水工程　　第 34 页　共 34 页

项目编码		031301017009		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.6216	159.07	283.07		72.69	98.88	175.97		45.19
人工单价		小计						98.88	175.97		45.19
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								320.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	175.97	-	
	材料费小计							-	175.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4401.69			
2	01	其他措施费（费率类）			1786.36			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	446.59			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	893.18			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	446.59			
3	02	其他（费率类）						
合 计					6188.05			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	110000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	110000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		110000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
1	地埋式消防水池180立方		110000.00			
合 计			110000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4813.24		4813.24
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	4813.24		4813.24
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	236840.46	9	21315.64
合 计					26128.88

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 室外给排水工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	17250257@27	UPVC冷凝水管	公称外径50mm以内	m	58.0176	7.38	428.17
2	02050113	橡胶圈(给水)	DN100	个	42.23004	14	591.22
3	17250261@6	HDPE双壁波纹管	管外径315mm以内	m	108.11	23.35	2524.37
4	17250299@14	HDPE双壁波纹管	公称外径315mm以内	m	111.43446	23.35	2601.99
5	17250261@10	HDPE双壁波纹管	管外径400mm以内	m	29.82	39.6	1180.87
6	18090214	塑料排水管电熔直接	公称外径315mm以内	个	17.3941	49.87	867.44
7	17110103@2	球墨铸铁管	公称直径100mm以内	m	174.4472	63.93	11152.41
8	04030143	砂子	中粗砂	m3	90.50069	93.8	8488.96
9	BCCLF15	阀门箱VB708		个	4	120	480
10	36010139-1@6	铸铁井盖、井座 Φ700重型		套	23	214.94	4943.62
11	80050246@2	预拌混合砂浆	M10	m3	2.136	321.6	686.94
12	80210559	预拌混凝土	C25	m3	3.15	220	693
13	36010231@2	塑料检查井	井筒直径700mm以内	套	23	350	8050
14	24010101@10	法兰水表	公称直径65mm以内	个	1	459.29	459.29
15	04130103	标准砖	240*115*53	千块	5.592	350	1957.2
16	36010139@1	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	1	700	700
17	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	1	700	700
18	24010101@8	法兰水表	公称直径100mm以内	个	1	603.54	603.54
19	BCCLF11	隔油池		座	1	2200	2200
20	BCCLF18	玻璃钢化粪池		座	1	3000	3000

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	67144.96	
1.1	弱电	20718.86	
1.2	强电	46426.1	
2	措施项目	4079.74	
2.1	其中：安全文明施工费	2720.07	
2.2	其他措施费（费率类）	1140.92	
2.3	单价措施费	218.75	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3074.02	—
4.1	定额规费	3074.02	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	74298.72	
6	增值税	6686.88	—
7	含税工程造价合计	80985.6	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		80,985.60	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电					20718.86	
1	040804001001	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	3.12	24.03	74.97	
2	040804001002	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	4.07	32.37	131.75	
3	040804001003	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	15.24	20.45	311.66	
4	040804001004	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	311.96	22.78	7106.45	
5	040205001001	人（手)孔井	1.名称:弱电1号手孔井 2.规格尺寸:长*宽*深:600*600*800mm 3.其他:详见图纸设计及相关设计规范	座	3	1228.2	3684.6	
6	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	224.54	16.19	3635.3	
本页小计							14944.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040103001007	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	208.82	12.87	2687.51	
8	040103001008	回填方	1.名称：回填砂垫层 2.填方来源、运距:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	15.72	178.53	2806.49	
9	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:自行考虑 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	15.72	17.82	280.13	
		分部小计					20718.86	
		强电					46426.1	
1	040804001005	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	80.68	141.96	11453.33	
2	040804001006	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地敷设 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	81.42	24.04	1957.34	
3	040804001007	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC150 3.配置形式:埋地敷设 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	59.92	54.35	3256.65	
本页小计							22441.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040804001008	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式:埋地敷设 4.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	59.76	20.45	1222.09	
5	040803001001	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNYJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地敷设 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	4.62	47.42	219.08	
6	040803001002	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地敷设 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	36.98	45.95	1699.23	
7	040803001003	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地敷设 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	4.65	683.15	3176.65	
8	040803001004	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地敷设 5.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m	4.67	638.12	2980.02	
本页小计							9297.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040205001002	人（手)孔井	1.名称:强电1号手孔井 2.规格尺寸:长*宽*深:800*800*1000mm 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求	座	4	1846.54	7386.16	
10	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	302.04	16.19	4890.03	
11	040103001009	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	280.90	12.87	3615.18	
12	040103001010	回填方	1.名称：回填砂垫层 2.填方来源、运距:满足图纸设计 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	21.14	178.52	3773.91	
13	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:自行考虑 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	m3	21.14	17.81	376.5	
14	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他说明:详见相关图纸、招标文件及规范要求	系统	1	419.93	419.93	
		分部小计					46426.1	
		措施项目					218.75	
1	031301017010	脚手架搭拆		项	1	218.75	218.75	
本页小计							20680.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 5 页 共 5 页

合　计	67363.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页　共 24 页

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-70	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤40	10m		102.6	45.68	0.56	33.65				
4-12-69	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤32	10m	0.1	65.02	32.14	0.56	21.18	6.5	3.21	0.06	2.12
人工单价		小计						6.5	3.21	0.06	2.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.15			
清单项目综合单价								24.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤40	m		13.7			
	焊接钢管 公称直径DN≤32	m	1.03	11.8	12.15		
	其他材料费			-	3.21	-	
	材料费小计			-	15.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 2 页　共 24 页

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-70	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤40	10m	0.1	102.6	45.68	0.56	33.65	10.26	4.57	0.06	3.37
人工单价		小计						10.26	4.57	0.06	3.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.11			
清单项目综合单价								32.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤40	m	1.03	13.7	14.11		
	其他材料费			-	4.57	-	
	材料费小计			-	18.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 3 页　共 24 页

项目编码	040804001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-4-38	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径32mm以内	100m	0.01	993.43	2.02	91.73	308.58	9.93	0.02	0.92	3.09
人工单价		小计						9.93	0.02	0.92	3.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.49			
清单项目综合单价								20.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硬塑料管接头 公称直径32mm以内	个	0.1948	1.75	0.34		
	PVC32 公称直径32mm以内	m	1.06	5.8	6.15		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	6.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 4 页　共 24 页

项目编码	040804001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	311.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-4-38	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径32mm以内	100m	0.01	993.43	2.02	91.73	308.58	9.93	0.02	0.92	3.09
人工单价		小计						9.93	0.02	0.92	3.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.82			
清单项目综合单价								22.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硬塑料管接头 公称直径32mm以内	个	0.1948	1.75	0.34		
	PVC40 公称直径32mm以内	m	1.06	8	8.48		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	8.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 5 页　共 24 页

项目编码	040205001001	项目名称	人（手)孔井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2-220	砖砌配线手孔 小手孔(SSK)	个	1	235.41	139.55		87.22	235.41	139.55		87.22
借8-3-58	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	79.45	8.44		21.63	79.45	8.44		21.63
人工单价		小计						314.86	147.99		108.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						656.5			
清单项目综合单价								1228.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铸铁井盖井座 长*宽*深:600*600*800mm	套	1.01	650	656.5		
	其他材料费			-	147.99	-	
	材料费小计			-	804.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 6 页　共 24 页

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	224.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		74.29	14.99	7.26		7.43	1.5
借1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3		262.24			53.96				
人工单价		小计						7.26		7.43	1.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 7 页　共 24 页

项目编码		040103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	208.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.08	74.75		25.6	15.33	5.98		2.05	1.22
借1-131	夯填土 人工 槽坑	10m3	0.02	149.59	0.75		30.85	2.99	0.02		0.62
人工单价		小计						8.97	0.02	2.05	1.84
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 8 页　共 24 页

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	1219.87	18.52	110.07	43.68	121.99	1.85	11.01
人工单价		小计						43.68	121.99	1.85	11.01
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	121.99	-	
	材料费小计			-	121.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 9 页　共 24 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	15.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		17.46	1.26	0.45		1.75	0.13
借1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14869.2	624.83			14.87	0.62
人工单价		小计						0.45		16.62	0.75
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 10 页　共 24 页

项目编码	040804001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	80.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-76	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤150	10m	0.1	535.77	51.97	7.15	175.71	53.58	5.2	0.72	17.57
人工单价		小计						53.58	5.2	0.72	17.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						64.89			
清单项目综合单价								141.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤150	m	1.03	63	64.89		
	其他材料费			-	5.2	-	
	材料费小计			-	70.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 11 页　共 24 页

项目编码	040804001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	81.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-69	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤32	10m	0.1	65.02	32.13	0.56	21.18	6.5	3.21	0.06	2.12
人工单价		小计						6.5	3.21	0.06	2.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.15			
清单项目综合单价								24.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤32	m	1.03	11.8	12.15		
	其他材料费			-	3.21	-	
	材料费小计			-	15.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 12 页　共 24 页

项目编码	040804001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	59.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-4-43	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径150mm以内	100m	0.01	1896.12	2.26	321.29	602.9	18.96	0.02	3.21	6.03
人工单价		小计						18.96	0.02	3.21	6.03
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.12			
清单项目综合单价								54.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC150	m	1.06	23	24.38		
	硬塑料管接头 公称直径150mm以内	个	0.1948	8.96	1.75		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	26.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 13 页　共 24 页

项目编码	040804001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	59.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-4-38	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径32mm以内	100m	0.01	993.43	2.02	91.73	308.58	9.93	0.02	0.92	3.09
人工单价		小计						9.93	0.02	0.92	3.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.49			
清单项目综合单价								20.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硬塑料管接头 公称直径32mm以内	个	0.1948	1.75	0.34		
	PVC32 公称直径32mm以内	m	1.06	5.8	6.15		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	6.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 14 页　共 24 页

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	4.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2　子目*1.15	10m	0.1	73.9	12.34	12.05	24.83	7.39	1.23	1.21	2.49
人工单价		小计						7.39	1.23	1.21	2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						35.1			
清单项目综合单价								47.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZNYJY-5*6 截面≤50mm2	m	1.01	34.752	35.1		
	其他材料费			-	1.24	-	
	材料费小计			-	36.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 15 页　共 24 页

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	36.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2　子目*1.15	10m	0.1	73.9	12.34	12.05	24.83	7.39	1.23	1.21	2.49
人工单价		小计						7.39	1.23	1.21	2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						33.64			
清单项目综合单价								45.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-5*6 截面≤50mm2	m	1.01	33.304	33.64		
	其他材料费			-	1.24	-	
	材料费小计			-	34.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 16 页　共 24 页

项目编码	040803001003	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	4.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-142 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2　子目*1.15	10m	0.1	162.79	25.93	37.32	54.95	16.28	2.59	3.73	5.49
人工单价		小计						16.28	2.59	3.73	5.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						655.06			
清单项目综合单价								683.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-4*185+1*95 截面≤240mm2	m	1.01	648.577	655.06		
	其他材料费			-	2.6	-	
	材料费小计			-	657.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 17 页　共 24 页

项目编码	040803001004	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	4.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-142 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2　子目*1.15	10m	0.1	162.79	25.93	37.32	54.95	16.28	2.59	3.73	5.49
人工单价		小计						16.28	2.59	3.73	5.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						610.03			
清单项目综合单价								638.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZYJY-4*150+1*70 截面≤240mm2	m	1.01	603.992	610.03		
	其他材料费			-	2.6	-	
	材料费小计			-	612.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 18 页　共 24 页

项目编码	040205001002	项目名称	人（手)孔井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2-221	砖砌配线手孔 一号手孔(SK1)	个	1	384.2	351.84		142.48	384.2	351.84		142.48
借8-3-58	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	79.45	8.44		21.63	79.45	8.44		21.63
人工单价		小计						463.65	360.28		164.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						858.5			
清单项目综合单价								1846.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铸铁井盖井座 长*宽*深:800*800*1000mm	套	1.01	850	858.5		
	其他材料费			-	360.27	-	
	材料费小计			-	1218.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 19 页　共 24 页

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	302.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		74.29	14.99	7.26		7.43	1.5
借1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3		262.24			53.96				
人工单价		小计						7.26		7.43	1.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 20 页　共 24 页

项目编码		040103001009		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	280.90
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.08	74.75		25.6	15.33	5.98		2.05	1.22
借1-131	夯填土 人工 槽坑	10m3	0.02	149.59	0.75		30.85	2.99	0.02		0.62
人工单价		小计						8.97	0.02	2.05	1.84
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 21 页　共 24 页

项目编码	040103001010	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	21.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	1219.87	18.52	110.07	43.68	121.99	1.85	11.01
人工单价		小计						43.68	121.99	1.85	11.01
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	121.99	-	
	材料费小计			-	121.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 22 页　共 24 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	21.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		17.46	1.26	0.45		1.75	0.13
借1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14869.2	624.83			14.87	0.62
人工单价		小计						0.45		16.62	0.75
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 23 页　共 24 页

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	296.98	2.33	43.77	76.85	296.98	2.33	43.77	76.85
人工单价		小计						296.98	2.33	43.77	76.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								419.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.33	-	
	材料费小计			-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程

工程名称：室外电力工程　　第 24 页　共 24 页

项目编码		031301017010		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.4249	159.07	283.07		72.69	67.59	120.27		30.89
人工单价		小计						67.59	120.27		30.89
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								218.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	120.28	-	
	材料费小计							-	120.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2720.07			
2	01	其他措施费（费率类）			1140.92			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	285.23			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	570.46			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	285.23			
3	02	其他（费率类）						
合 计					3860.99			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电力工程　　标段：武陟县法院城东法庭搬迁建设项目-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3074.02		3074.02
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3074.02		3074.02
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	74298.72	9	6686.88
合 计					9760.9

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 室外电力工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价