武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段工程

最高投标限价

招　标　人：（盖章）

2026 年 3 月 5 日

工程名称：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

标段名称：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

最高投标限价

最高投标限价（小写）：3667651.16

（大写）：叁佰陆拾陆万柒仟陆佰伍拾壹元壹角陆分

编 制 人 ：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人 ：（签字及盖章）

编制单位 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

招 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编制时间 ：2026.05

最高投标限价编制说明

工程名称：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

一、工程概况：

武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段，武陟县西陶镇周家庄小学教学楼及门卫室，位于武陟县。

二、编制范围：

本工程编制范围包括建筑、装饰、安装；室外路面、围墙等破除及恢复、雨污水等工程。

三、编制依据：

1.本工程招标工程量清单、施工图纸及招标文件；

2.《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；

3.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-30-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016）、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)；

4.增值税税率执行建办标函〔2019〕193号文，按9%计取；

5.材料价格参照《武陟县工程造价信息》2026年1月~2月及市场价计取；

6.本项目环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费、夜间施工、冬雨季施工、二次搬运费、全额计取；

7.国家现行相关政策、文件、规范、解释等。

四、其他

1.暂列金额按25.00万元计取；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	2855803.8
1.1	武陟县西陶镇周家庄小学	2855803.8
1.1.1	教学楼-建筑工程	2443080.6
1.1.2	教学楼-安装工程	294532.47
1.1.3	门卫室-建筑工程	113904.06
1.1.4	门卫室-安装工程	4286.67
2	措施项目	259013.77
2.1	其中：安全生产措施项目	42892.96
3	其他项目	250000
3.1	其中：暂列金额	250000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	302833.59
合计		3667651.16

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：武陟县西陶镇周家庄小学

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	2855803.8
1.1	教学楼-建筑工程	2443080.6
1.2	教学楼-安装工程	294532.47
1.3	门卫室-建筑工程	113904.06
1.4	门卫室-安装工程	4286.67
2	措施项目	259013.77
2.1	其中：安全生产措施项目	42892.96
3	其他项目	250000
3.1	其中：暂列金额	250000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	302833.59
合计		3667651.16

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	2443080.6
1.1	A.1土石方工程	62043.4
1.2	A.4砌筑工程	126761.83
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	908454.96
1.4	A.8门窗工程	187352.49
1.5	A.9屋面及防水工程	131697.3
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程	178082.59
1.7	A.11楼地面装饰工程	209048.53
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	277117.45
1.9	A.13天棚工程	49456.29
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程	142767.46
1.11	A.15其他装饰工程	20458.86
1.12	D.2道路工程	109553.4
1.13	补充分部	40286.04
2	措施项目	237489.7
2.1	其中：安全生产措施项目	36974.36
3	其他项目	250000
3.1	暂列金额	250000
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	263751.33
合　　计		3,194,321.63

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					62043.40
1	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m以内 3.弃土运距:包含所有土方的挖装、场内倒运、地基钎探及场外运输、运距等自行考虑 4.其他:含工作面、放坡等；详见图纸规范及设计要求	m3	943.92	12.65	11940.59
2	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	816.56	12.74	10402.97
3	010102007002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:购买土方 3.填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	1325	27.74	36755.50
4	010102007003	房心回填	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	96.22	12.74	1225.84
本页小计							60324.9

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010103001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	494.44	1.67	825.71
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:素土（场内倒运） 2.运距:自行考虑	m3	127.36	7.01	892.79
	A.4	砌筑工程					126761.83
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	8.29	466.10	3863.97
8	010401007001	砖检查井	1.名称:砖砌直筒型检查井 2.规格:平均1m，直径0.7m 3.井盖材质:轻型铸铁井盖 4.其他:满足现场要求	座	4	1115.39	4461.56
9	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台处 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	0.95	631.75	600.16
10	010402001001	砌块墙（3.6m以下）	1.砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.5，其干容重≤6.5KN/m3 2.填充材料种类及厚度:200mm 3.砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	251.81	448.26	112876.35
本页小计							123520.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 3 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010402001002	砌块墙（3.6m以上）	1.砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.5，其干容重≤6.5KN/m3 2.填充材料种类及厚度:200mm 3.砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	9.92	486.86	4829.65
12	010402001003	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块等级≥8.5，其干容重≤6.5KN/m3 2.填充材料种类及厚度:100mm 3.砂浆强度等级、配合比:MA8专用砌筑砂浆 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	0.29	448.75	130.14
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					908454.96
13	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	28.25	298.59	8435.17
14	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	45.06	318.71	14361.07
本页小计							27756.03

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	80.15	330.85	26517.63
16	010502005001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	29.68	323.78	9609.79
17	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	69.84	408.09	28501.01
18	010502010001	钢筋混凝土墙	1.名称:屋面检修口壁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	0.21	497.25	104.42
19	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	139.88	325.72	45561.71
20	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	88.87	327.44	29099.59
本页小计							139394.15

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010502017001	坡屋面板	1.名称:屋面斜板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	49.33	348.96	17214.20
22	010502019001	其他板	1.名称:天沟 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	11.22	503.20	5645.90
23	010502019002	其他板	1.名称:空调板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	1.54	476.87	734.38
24	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	13.68	582.57	7969.56
25	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	20.38	472.05	9620.38
本页小计							41184.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 6 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010502022001	圈梁	1.部位:屋面爬梯处圈梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20细石混凝土 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	0.46	417.79	192.18
27	010502022002	圈梁	1.部位:门槛、混凝土墙坎 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	6.8	397.58	2703.54
28	010502022003	圈梁	1.部位:楼梯栏杆反坎 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	0.02	407.00	8.14
29	010502022004	圈梁	1.部位:地圈梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	1.39	407.67	566.66
30	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	3.74	439.27	1642.87
本页小计							5113.39

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010502025001	零星现浇构件	1.部位:压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	7.52	537.20	4039.74
32	010502029001	散水	1.部位:散水 2.做法: (1)60mm厚C15混凝土，5mm厚1:1水泥砂浆随打随抹光 (2)150mm厚3:7灰土 (3)素土夯实，向外坡4% 3.其他:含沥青胶泥嵌缝；详见图纸规范及设计要求	m2	78.58	79.94	6281.69
33	010502031001	坡道	1.部位:坡道 2.做法: (1)水磨石面层 (2)撒素水泥面（洒适量清水） (3)25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (4)素水泥砂浆一道，（内掺建筑胶） (5)100mm厚C15混凝土 (6)300mm厚3:7灰土 (7)素土夯实 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	10.5	220.86	2319.03
34	010502032001	台阶	1.部位:台阶 2.做法: (1)60mm厚C15混凝土台阶 (2)300mm厚3:7灰土 (3)素土夯实 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	38.48	114.91	4421.74
35	010505001001	垫层模板	1.基础类型:垫层 2.模板安拆	m2	25.44	51.16	1301.51
本页小计							18363.71

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板安拆	m2	40.46	62.31	2521.06
37	010505002002	基础模板	1.基础类型:基础梁 2.模板安拆	m2	295.7	67.43	19939.05
38	010505002003	基础模板	1.基础类型:条形基础 2.模板安拆	m2	79.51	67.15	5339.10
39	010505004001	柱面模板	1.高度:矩形柱模板 2.模板安拆	m2	519.24	76.63	39789.36
40	010505004002	柱面模板	1.高度:4.7m以内 2.模板安拆	m2	43.29	89.10	3857.14
41	010505006001	梁模板	1.高度:3.6m以内 2.模板安拆	m2	1103.43	66.61	73499.47
42	010505006002	梁模板	1.高度:4m以内 2.模板安拆	m2	166.59	78.53	13082.31
43	010505007001	楼板模板	1.高度:3.6m以内 2.模板安拆	m2	779.86	66.57	51915.28
44	010505007002	屋面板模板	1.名称:屋面斜板 2.高度:4.35m以内（平均） 3.模板安拆	m2	444.71	72.48	32232.58
45	010505008001	屋面检修口壁	1.名称:屋面检修口壁 2.模板安拆	m2	3.9	89.41	348.70
46	010505008002	天沟、檐沟	1.模板安拆	m2	177.28	88.36	15664.46
47	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.名称:空调板 2.模板安拆	m2	15.4	89.33	1375.68
48	010505008004	压顶	1.模板安拆	m2	75.92	62.74	4763.22
49	010505010001	楼梯模板	1.模板安拆	m2	65.6	171.22	11232.03
50	010505011001	构造柱模板	1.模板安拆	m2	191.5	52.87	10124.61
51	010505012001	圈梁模板	1.名称:门槛、混凝土墙坎 2.模板安拆	m2	66.96	68.50	4586.76
52	010505012002	圈梁模板	1.名称:地圈梁 2.模板安拆	m2	11.55	68.50	791.18
53	010505012003	圈梁模板	1.名称:屋面爬梯处圈梁 2.模板安拆	m2	3.46	68.50	237.01
本页小计							291299

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010505012004	圈梁模板	1.名称:楼梯栏杆反坎 2.模板安拆	m2	0.34	68.53	23.30
55	010505013001	过梁模板	1.模板安拆	m2	47.9	88.17	4223.34
56	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ12~Φ18、 Φ20~Φ25，箍筋，带肋钢筋HRB400 Φ10以内 2.其他:含接头等	t	11.87	4812.99	57130.19
57	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ12~Φ25，箍筋，带肋钢筋HRB400 Φ10以内、带肋钢筋HRB400 Φ10以上 2.其他:含接头等	t	14.513	5903.58	85678.66
58	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ10以下 2.其他:含接头等	t	0.015	4853.99	72.81
59	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ12~Φ25，箍筋，圆钢HPB300 Φ10以内、带肋钢筋HRB400 Φ10以内 2.其他:含接头等	t	25.838	5043.73	130319.90
60	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ10、HPB300 Φ10以内 2.其他:含接头等	t	12.198	4860.52	59288.62
61	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋-挑檐	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ10以内，箍筋，带肋钢筋HRB400 Φ10以内 2.其他:含接头等	t	0.722	5967.85	4308.79
本页小计							341045.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 10 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ10以内、Φ12~Φ18，箍筋 圆钢HPB300 Φ10以内、带肋钢筋HRB400 Φ10以内 2.其他:含接头等	t	1.554	4984.99	7746.67
63	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ10以内、Φ12~Φ18，箍筋 圆钢HPB300 Φ10以内、带肋钢筋HRB400 Φ10以内 2.其他:含接头等	t	3.329	5057.67	16836.98
64	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.部位:爬梯 2.钢筋种类、规格:Φ20	t	0.047	4283.62	201.33
65	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.名称:砌体加筋 2.满足施工所需要的全部工序及内容 3.其它:详见图纸说明及相关设计规范	t	0.875	8521.47	7456.29
66	010506023001	钢丝网	1.部位:不同材质交接处应设置涂塑玻纤网格布及抗裂砂浆，网片宽度300mm 2.其他:符合图纸设计及规范要求	m2	214.82	22.75	4887.16
67	010506023002	钢丝网	1.规格:楼梯间和人流通道的填充墙 2.做法:满铺热镀锌电焊网 3.其他:符合图纸设计及规范要求	m2	1067.27	9.95	10619.34
68	010506025001	预埋铁件	1.部位:楼梯滑动支座处 2.规格:8.0mm厚钢板 3.其他:详见图纸规范及设计要求	t	0.183	8255.03	1510.67
	A.8	门窗工程					187352.49
本页小计							49258.44

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010801004001	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM丙1018、1000*1800mm 2.材质:丙级木质防火门 3.其他:含安装、闭门器、五金配件等全部内容；详见图纸规范及设计要求	m2	5.4	476.28	2571.91
70	010802002001	机制压型钢板门	1.门代号及洞口尺寸:M1027 1000*2700mm 2.门框、扇材质:机制压型钢板门（0.8mm厚+0.8mm厚双面钢板、含亮子） 3.其他:含安装、五金配件等全部内容；详见图纸规范及设计要求	m2	81	521.15	42213.15
71	010802003001	钢制套装门	1.门代号及洞口尺寸:M1019 1000*1900mm 2.门框、扇材质:钢制套装门 3.其他:含安装、五金配件等全部内容；详见图纸规范及设计要求	m2	1.9	521.14	990.17
本页小计							45775.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 12 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010807001001	金属(铝合金)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C6020、C2420、C4020、C2620、C1817、C1417、C1406 2.框、扇材质:普通深灰色铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:中空钢化白玻推拉窗6mm+12Amm+6mm（遮阳型） 4纱窗:外窗开启部分均带纱窗 5.其他:含安装、五金配件等所有内容;所有门窗五金选用优质材料,均按其相应标准图配套选用,门窗锁及把手安装前应由甲方根据实际情况确定式样及规格；详见图纸规范及设计要求	m2	401.82	352.34	141577.26
	A.9	屋面及防水工程					131697.30
本页小计							141577.26

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010901001001	瓦屋面	1.部位:坡屋面 2.做法: (1)深灰色釉面瓦 (2)钢挂瓦条L30X4,中距按瓦规格 (3)顺水条 -25x5,中距500mm (4)35mm厚C20细石混凝土持钉层,内配Φ4@100*100mm钢筋网片 (5)满铺0.4mm厚聚乙烯膜一层 (6)3mm厚SBS改性沥青防水卷材 (7)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (8)70mm厚挤塑聚苯板（燃烧性能B1级）（500mm宽防火隔离带） (9)现浇钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋Φ10@900*900mm，深入持钉层25 3.其他:详见图纸规范及设计要求；含泵送、运输、防水附加层、防水上翻等	m2	468.64	216.62	101516.80
本页小计							101516.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 14 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:檐沟 2.做法: (1)20mm厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 (2)0.4mm厚聚乙烯膜一层,或2mm厚石油卷材一层 (3)3.0mm厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材（-20℃）) (4)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (5)现浇钢筋混凝土屋面板,表面清理干净 3.其他:详见图纸规范及设计要求；含泵送、运输、防水附加层、防水上翻等	m2	190.2	122.81	23358.46
75	010902001002	屋面上人孔	1.部位:屋面上人孔 2.做法: (1)成品金属板 (2)12mm厚企口木板 (3)30mm岩棉板 (4)五夹板 3.图集:参12YJ5-2、K14 4.其他:符合图纸设计和规范要求	m2	0.81	45.88	37.16
76	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ110UPVC 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料弯头落水口 3.油漆品种、刷漆遍数:与外墙相同的漆 4.做法:参12YJ5-1第E3页节点1、B，且设置水簸箕 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m	129.8	42.58	5526.88
本页小计							28922.5

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	010902005002	排水管	1.材质:HDPE波纹管 2.规格:Φ300mm 3.铺设方式:地埋 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m	4	136.63	546.52
78	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.部位:空调板 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚合成高分子防水涂料 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	15.4	46.20	711.48
	A.10	保温、隔热、防腐工程					178082.59
79	011001003001	保温隔热墙面	1.部位:外墙保温 2.做法: (1)3mm厚抗裂纤维聚合物水泥防水砂浆 (2)抹第二道抹面胶浆5mm厚,压入耐碱玻网布 (3)锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网布层 (4)抹第一道抹面胶浆5mm厚,压入耐碱玻纤网布 (5)70mm厚半硬质岩（矿）棉保温板 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	1053.12	169.10	178082.59
	A.11	楼地面装饰工程					209048.53
80	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.部位:一层电井 2.做法: (1)20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光 (2)素水泥浆结合层一道 (3)60mm厚C15混凝土垫层 (4)150mm厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 (5)素土夯实 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	1.89	78.55	148.46
本页小计							179489.05

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.部位:二层 2.做法: (1)20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光 (2)素水泥浆结合层一道 (3)现浇钢筋混凝土楼板 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	3.78	31.44	118.84
82	011101001003	现浇水磨石楼地面	1.部位:一层地面 2.做法: (1)15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡,铜条分格(1000*1000mm) (2)素水泥浆结合层一道 (3)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,干后卧分格条 (4)素水泥浆结合层一道 (5)60mm厚C15混凝土垫层 (6)150mm厚3:7灰土或碎石灌M5 (7)素土夯实 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	411.17	159.66	65647.40
本页小计							65766.24

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011101001004	现浇水磨石楼地面	1.部位:二层 2.做法: (1)15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡,铜条分格(1000*1000mm) (2)素水泥浆结合层一道 (3)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,干后卧分格条 (4)素水泥浆结合层一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	745.72	112.55	83930.79
84	011102003001	块料楼地面	1.部位:一层讲台 2.做法: (1)50mm干粘地板砖面层 (2)50mm厚C20混凝土垫层 (3)100mm厚沙土填实层 (4)素水泥浆结合层一道 (5)60mm厚C15混凝土垫层 (6)150mm厚3:7灰土或碎石灌M5 (7)素土夯实 3.其他:详见图纸规范及设计要求，含水泥砂浆砌120砖	m2	10.8	202.65	2188.62
本页小计							86119.41

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	011102003002	块料楼地面	1.部位:二层 2.做法: (1)50mm干粘地板砖面层 (2)50mm厚C20混凝土垫层 (3)100mm厚沙土填实层 (4)现浇钢筋混凝土楼板 3.其他:详见图纸规范及设计要求，含水泥砂浆砌120砖	m2	21.6	152.70	3298.32
86	011102003003	块料楼地面	1.部位:无障碍卫生间 2.做法: (1)8mm厚400*400mm灰色防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 (4)最薄处20mm厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层 (5)找平层1:6厚水泥珍珠岩填充层 (6)素水泥浆一道 (7)60mm厚C15混凝土垫层 (8)150mm厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 (9)素土夯实 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	5.66	269.58	1525.82
本页小计							4824.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 19 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011102003004	块料楼地面	1.部位:卫生间蹲台 2.做法: (1)8mm厚400*400mm灰色防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)1.5mm厚聚氨酯防水涂料附加层(蹲坑沉箱处增加此做法) (4)60mm厚C15混凝土垫层 (5)砖砌台阶（另计） (6)现浇钢筋混凝土楼板 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	45.94	169.31	7778.10
88	011102003005	块料楼地面	1.部位:一层卫生间 2.做法: (1)8mm厚400*400mm灰色防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 (4)最薄处20mm厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层 (5)找平层1:6厚水泥珍珠岩填充层 (6)素水泥浆一道 (7)60mm厚C15混凝土垫层 (8)150mm厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 (9)素土夯实 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	39.41	269.58	10624.15
本页小计							18402.25

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	011102003006	块料楼地面	1.部位:二层 2.做法: (1)8mm厚400*400mm灰色防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 (4)最薄处20mm厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层 (5)找平层1:6厚水泥珍珠岩填充层 (6)素水泥浆一道 (7)现浇钢筋混凝土楼板 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	79.76	222.47	17744.21
90	011103001001	滑动支座填缝	1.部位:楼梯滑动支座 2.材质:宽50mm，填充聚苯板 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	0.56	18.93	10.60
91	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.部位:电井 2.做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)10mm厚1:3水泥砂浆 (3)6mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.高度:100mm 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m	17.7	7.70	136.29
本页小计							17891.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 21 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011105003001	块料踢脚线	1.部位:无障碍卫生间 2.做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:3水泥砂浆 (3)6mm厚1:2水泥砂浆 (4)素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此工序) (5)3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 (6)5~7mm厚面砖,稀水泥浆擦缝 3.高度:100mm 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m	9.7	12.46	120.86
93	011106001001	现浇水磨石楼梯面层	1.部位:楼梯踏步 2.做法: (1)15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡,铜条分格(1000*1000mm) (2)素水泥浆结合层一道 (3)30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,干后卧分格条 (4)素水泥浆结合层一道 (5)现浇钢筋混凝土楼板 3.其他:含钢筋护角，防滑条等；详见图纸规范及设计要求	m2	65.6	161.47	10592.43
本页小计							10713.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 22 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	011107002001	石材台阶	1.部位:台阶1 2.做法: (1)20-25mm厚花岗石踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)素水泥浆一道 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	38.48	134.71	5183.64
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					277117.45
95	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.部位:教学楼所有内墙 2.做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.其他:含窗台粉刷等；详见图纸规范及设计要求	m2	1461.38	28.49	41634.72
96	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.部位:电井 2.做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:2水泥砂浆抹平 3.其他:含窗台粉刷等；详见图纸规范及设计要求	m2	59.72	28.49	1701.42
97	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚防水砂浆 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	952.45	40.67	38736.14
本页小计							87255.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 23 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011203003001	块料墙、柱面	1.部位:卫生间 2.做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 (4)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（设防高度1800mm） (5)素水泥浆浆一道 (6)3~4 厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 (7)4~5厚白色釉面砖300*600,白水泥浆擦缝 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	287.94	177.14	51005.69
99	011203003002	块料墙、柱面	1.部位:教室、走廊、办公室、楼梯间墙裙 2.做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 (4)素水泥砂浆一道 (5)3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶黏剂)粘结层 (6)4~5mm厚400*800mm釉面砖,白水泥擦缝 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	841.34	134.03	112764.80
本页小计							163770.49

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011203003003	块料墙、柱面	1.部位:外墙墙裙 2.做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 (4)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 (5)素水泥浆浆一道 (6)3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 (7)4~5mm厚白色釉面砖,白水泥浆擦缝 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	117.61	200.55	23586.69
101	011207003001	成品隔断	1.部位:卫生间大便槽隔断 2.图集:12YJ11 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	38.88	166.84	6486.74
102	011207003002	成品隔断	1.部位:卫生间小便槽隔断 2.图集:12YJ11 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	7.2	166.84	1201.25
	A.13	天棚工程					49456.29
103	011302001001	平面吊顶天棚	1.部位:卫生间、坡屋面房间 2.做法: (1)轻钢龙骨双层龙骨,主龙骨中距900~1000mm,次龙骨中距500或600mm (2)8~9mm厚PVC板面层,用自攻螺丝固定 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	530.59	93.21	49456.29
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					142767.46
本页小计							80730.97

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011403001001	抹灰面油漆	1.部位:外墙真石漆 2.做法: (1)刷面层涂料 (2)刷底层涂料两遍 (3)刮外墙柔性耐水腻子两遍 3.其他:含分隔缝等；详见图纸规范及设计要求	m2	1068.54	85.00	90825.90
105	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位:所有内墙 2.做法: (1)清理抹灰基层 (2)刮腻子两遍,分遍磨平 (3)涂饰底层涂料 (4)复补腻子,磨平 (5)无机涂料涂饰面层涂料两遍 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	1514.51	19.09	28912.00
106	011404002001	天棚喷刷涂料	1.部位:除顶2外所有房间 2.做法: (1)现浇钢筋混凝土板底面清理干净 (2)2-3mm厚柔韧性腻子分层刮平 (3)表面涂料（涂304） (4)清理抹灰基层 (5)刮腻子两遍,分遍磨平 (6)涂饰底层涂料 (7)复补腻子,磨平 (8)涂饰面层涂料两遍 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	1000.85	23.01	23029.56
	A.15	其他装饰工程					20458.86
本页小计							142767.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 26 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.部位:坡道栏杆 2.高度:800mm 3.扶手材料种类、规格:Φ50*3.0不锈钢管 4.栏杆材料种类、规格:Φ50*4.0不锈钢管 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m	13.79	120.00	1654.80
108	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.部位:空调板栏杆 2.高度:800mm 3.扶手材料种类、规格:25*2.0mm不锈钢方管 4.栏杆材料种类、规格:25*2.0mm不锈钢方管 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m	38.8	120.00	4656.00
109	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.部位:楼梯栏杆 2.高度:900mm 3.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 4.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m	37	150.00	5550.00
110	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1.部位:楼梯水平栏杆 2.高度:1200mm 3.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 4.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m	3.92	170.00	666.40
111	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:洗面台（甲方选定） 2.其他:含开孔、配件等工作内容；符合图纸设计及规范要求	m2	9.99	793.96	7931.66
	D.2	道路工程					109553.40
本页小计							20458.86

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	040203007001	水泥混凝土	1.部位:混凝土地面 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.厚度:120mm厚 5.其他:切割缝纵横缝间距不大于6m,满足现场要求	m2	2012	54.45	109553.40
		补充分部					40286.04
113	01B001	沉降观测点	1.名称:沉降观测点 2.其他:详见图纸规范及设计要求	个	8	50.00	400.00
114	01B002	拆除原房屋	1.名称:拆除原门岗 2.结构:砖混结构 3.内容:含主体、基础、门窗、电气、灯具等房屋内所有内容 4.外运:自行考虑 5.其他:满足现场要求	m2	16	20.00	320.00
115	01B003	化粪池	1.名称:化粪池 2.材质:玻璃钢 3.规格:10m3 4.其他:埋置深度、位置，根据现场学校确定	座	1	6000.00	6000.00
116	01B004	拆除围墙	1.砌体名称:围墙 2.砌体材质:普通砖 3.拆除高度:3m 4.其他:含垃圾外运，运距自行考虑	m	36	95.60	3441.60
117	01B005	恢复东围墙	1.名称:恢复东围墙 2.做法:高度3000mm，墙厚240mm厚，内外水泥砂浆粉刷（同现场做法） 3.其他:满足现场要求，含土方、基础、墙面抹灰、脚手架等全部工作内容	m	36	836.79	30124.44
本页小计							149839.44
合　　计							2443080.60

材料暂估单价及调整表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍
安全保障长效机制(第二批)项目二标

工程名称：教学楼-建筑工程　　段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	36974.36	详见明细表E.3.2
2	01B006	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	24649.58	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	6953.25	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	13906.51	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	6953.25	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	102827.09	详见明细表E.3.2
7	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	42553.63	详见明细表E.3.2
8	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆安拆卸,运进、运出施工现场的装卸和运输,轨道、固定装置的安装和拆除等	2672.03	详见明细表E.3.2
本页小计				237489.7	--
合　　计				237489.7	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	250000			详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		250000			—

暂列金额明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			250000			
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	250000			-
合　　计		-	-	250000			-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：武陟县教育体育局2025年
校舍安全保障长效机制(第二批)
项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	2930570.30	9	263751.33
合　　计					263751.33

发包人提供材料一览表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	预拌混凝土 C35	m3	508.651148	250		0			
2	钢筋 HRB400以内 Φ20~Φ25	kg	32378.725	3.18		0			
3	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 6+12A+6	m2	383.456826	255		0			
4	真石漆墙面	m2	1068.54	85		0			
5	现浇水磨石楼地面15mm	m2	1167.39	75		0			
6	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	26347.62	3.22		0			
7	3.0mm厚合成高分子防水涂料	m2	1053.12	60		0			
8	预拌混凝土 C25	m3	279.031786	225		0			
9	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240	m3	255.71021	245		0			
10	板方材	m3	20.083856	2390		0			
11	面砖 400mm*800mm	m2	883.407	50		0			
12	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	12339.975	3.22		0			
13	机制压型钢板门	m2	79.2261	470		0			
14	复合模板	m2	1134.555205	28		0			
15	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	74.494865	360		0			
16	防水涂料 JS	kg	2044.187888	13		0			
17	SBS改性沥青防水卷材 3mm -20℃	m2	944.610752	24		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：教学楼-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
18	岩棉板 δ70	m3	75.192768	295		0			
19	干混地面砂浆 DS M20	m3	56.289516	376		0			
20	瓷质波形瓦无釉 150mm*150mm*9mm	块	14036.00232	1.5		0			

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	294532.47
1.1	强电	164574.79
1.2	防雷接地	14170.81
1.3	弱电	24714.25
1.4	给排水	60060.04
1.5	消防水	21095.01
1.6	暖通	9917.57
2	措施项目	13264.16
2.1	其中：安全生产措施项目	4189.04
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	27701.7
合　　计		335,498.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-安装工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					164574.79
		配电箱					16023.50
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:ZAP箱 2.接线端子材质、规格:含4mm2端子接线等箱内所有元器件 3.安装方式:明装，底边距地1.5m 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1	3370.48	3370.48
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:1/2/3AL箱 2.接线端子材质、规格:含2.5mm2、4mm2端子接线等箱内所有元器件 3.安装方式:明装，底边距地1.5m 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	3	3032.72	9098.16
3	030402011003	成套配电箱	1.名称:ELB箱 2.接线端子材质、规格:含箱内所有元器件 3.安装方式:明装，底边距地1.5m 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1	1785.27	1785.27
4	030402011004	成套配电箱	1.名称:ATL 2.接线端子材质、规格:含箱内所有元器件 3.安装方式:明装，底边距地1.5m 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1	1319.74	1319.74
5	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):低压	系统	1	449.85	449.85
		电缆、桥架					52064.23
本页小计							16023.5

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯	m	24.26	166.88	4048.51
7	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*95 3.材质:铜芯	m	94.6	356.12	33688.95
8	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯	m	28.11	30.63	861.01
9	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:35mm2以内,5芯 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	4	165.40	661.60
10	030409003002	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:95mm2以内,4芯 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2	246.49	492.98
11	030409003003	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:10mm2以内,5芯 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	4	7.40	29.60
12	030412003001	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.其他:含防火封堵，桥架支架除锈刷漆、制作与安装	m	140.86	87.19	12281.58
		配管、配线					59405.11
本页小计							52064.23

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001001	配管	1.材质:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.其它:含剔槽及恢复，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	1290.36	12.10	15613.36
14	030412001002	配管	1.材质:配管 2.规格:RC20 3.配置形式:暗敷 4.其它:含剔槽及恢复，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	283.86	18.21	5169.09
15	030412001003	配管	1.材质:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其它:含剔槽及恢复，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	292.61	16.36	4787.10
16	030412001004	配管	1.材质:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	9	39.39	354.51
17	030412001005	配管	1.材质:配管 2.规格:SC65 3.配置形式:埋地 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	10.02	54.52	546.29
18	030412001006	配管	1.材质:配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	10.54	80.40	847.42
19	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYS-2*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	296.26	6.12	1813.11
本页小计							29130.88

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	3131.21	3.84	12023.85
21	030412004003	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ4mm2 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	3877.77	4.69	18186.74
22	030412004004	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ4mm2 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	13.57	4.69	63.64
		灯具、开关、插座					37081.95
23	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	291	8.36	2432.76
24	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	90	8.90	801.00
25	030413001001	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格:灯座E27、12WLED灯 3.安装方式:吸顶安装 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	15	99.18	1487.70
本页小计							34995.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-安装工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030413001002	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯(红外人体感应+光控) 2.型号及规格:22WLED灯 3.安装方式:吸顶安装 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	27	119.38	3223.26
27	030413001003	普通灯具	1.名称:座头灯 2.型号及规格:12WLED灯 3.安装方式:壁装门上0.2米 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	3	72.17	216.51
28	030413002001	装饰灯	1.名称:A型消防应急灯具 2.型号及规格:t>60min 3WLED灯 3.安装方式:壁装距地2.5米 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	23	138.40	3183.20
29	030413002002	装饰灯	1.名称:多信息符合标志灯 2.型号及规格:LED1W 3.安装方式:壁装 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	4	138.40	553.60
30	030413002003	装饰灯	1.名称:方向标志灯(A型消防应急灯具) 2.型号及规格:LED1W 3.安装方式:嵌入式或壁装距地0.5米 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	4	138.40	553.60
本页小计							7730.17

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030413002004	装饰灯	1.名称:双向标志灯(A型消防应急灯具) 2.型号及规格:LED1W 3.安装方式:嵌入式或壁装距地0.5米 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	2	105.07	210.14
32	030413003001	荧光灯	1.名称:单管盒式LED灯 2.型号及规格:T8,LED 1*22W 3.安装形式:吊链式,距地2.5m 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	24	112.10	2690.40
33	030413003002	荧光灯	1.名称:双管盒式LED灯 2.型号及规格:T8,LED 1*22W 3.安装形式:吊链式,距地2.5m 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	126	139.05	17520.30
34	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:暗装单极开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.3m	套	3	22.34	67.02
35	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.3m	套	27	27.44	740.88
36	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.3m	套	12	37.64	451.68
本页小计							21680.42

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030413014001	插座	1.名称:安全型单相二、三孔暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地0.3m	套	72	27.20	1958.40
38	030413014002	插座	1.名称:带开关单相三孔暗插座（空调插座） 2.规格:250V 16A 3.安装方式:壁挂,距地2.4m	套	30	33.05	991.50
		防雷接地					14170.81
39	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:4*40热镀锌扁钢 3.土质:普通土	根	4	79.21	316.84
40	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40X4镀锌扁钢 3.安装部位:室内	m	10	38.54	385.40
41	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用柱内钢筋引下 3.断接卡子、箱材质、规格:含接地电阻测试点	m	93.09	21.45	1996.78
42	030410004001	均压环	1.名称:均压环 2.材质:基础钢筋	m	161.44	5.73	925.05
43	030410005001	接闪带	1.名称:屋面接闪带 2.规格:Φ10镀锌圆钢 3.安装形式:明敷	m	237.31	37.88	8989.30
44	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.安装方式:离地0.3米安装	台	1	142.32	142.32
45	080708008001	接地装置调试	1.名称:接地系统调试 2.类别:接地网	项	1	1415.12	1415.12
		弱电					24714.25
本页小计							17120.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼-安装工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412001007	配管	1.材质:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	10	24.07	240.70
47	030412001008	配管	1.材质:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:埋地 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	18.72	33.28	623.00
48	030412001009	配管	1.材质:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.其它:含剔槽及恢复，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	964.13	12.10	11665.97
49	030412001010	配管	1.材质:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.其它:含剔槽及恢复，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	174.86	13.53	2365.86
50	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	39	8.36	326.04
51	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:光钎分线箱（总箱） 2.内容:含网络交换机、配线架、跳线等满足弱电使用的所有元器件 3.安装方式:距地1.5m明装	台	1	1186.90	1186.90
52	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:光钎分线箱（楼层箱） 2.内容:含跳线等箱内所有元器件 3.安装方式:距地1.5m明装	台	2	686.90	1373.80
本页小计							17782.27

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030502003001	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	997.13	4.73	4716.42
54	030502004001	大对数电缆、电话线	1.名称:大对数电话光缆 2.规格:HYA-20*0.5*2	m	24.52	11.46	281.00
55	030502005001	光缆	1.名称:光纤 2.规格:6芯室外 3.其他:含光纤连接、尾纤等，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	18.72	5.81	108.76
56	030502010001	信息、网络插座	1.名称:信息插座 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	24	21.13	507.12
57	030502010002	信息、网络插座	1.名称:双口信息插座 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	6	31.02	186.12
58	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 .安装形式:壁装，距地2.8m 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	9	125.84	1132.56
		给排水					60060.04
		给水					18273.57
59	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De90 4.连接形式:热熔连接 5.内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	4.15	88.23	366.15
本页小计							7298.13

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De75 4.连接形式:热熔连接 5.内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	44.61	74.73	3333.71
61	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De63 4.连接形式:热熔连接 5.内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	20.95	64.90	1359.66
62	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De50 4.连接形式:热熔连接 5.内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	8.06	52.10	419.93
63	031001008005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De40 4.连接形式:热熔连接 5.内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	25.21	42.89	1081.26
本页小计							6194.56

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	031001008006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De32 4.连接形式:热熔连接 5.内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	8.77	37.08	325.19
65	031001008007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-De25 4.连接形式:热熔连接 5.内容:含管卡、管道消毒等工作内容 6.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	21.87	32.33	707.06
66	031002003001	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	6	106.34	638.04
67	031002003002	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1	21.10	21.10
68	031002003003	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1	26.13	26.13
69	031002011001	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN80 3.附件配置:两个蝶阀、一个止回阀、一个软接头、一个水表	组	1	1043.27	1043.27
本页小计							2760.79

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	031002011002	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN20 3.附件配置:两个蝶阀、一个止回阀、一个软接头、一个水表	组	1	228.89	228.89
71	031003014001	给、排水附件	1.类型:水龙头 2.型号:DN20 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	23	15.46	355.58
72	031301003001	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN65 3.含楼板预留洞	个	3	65.78	197.34
73	031301003002	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN20 3.含楼板预留洞	个	1	31.47	31.47
74	040504001001	砌筑井	1.名称：砖砌矩形水表井DN80 2.做法：未尽事宜详见设计图纸及相关规范	座	1	5232.07	5232.07
75	040504001002	砌筑井	1.名称：砖砌矩形水表井DN25 2.做法：未尽事宜详见设计图纸及相关规范	座	1	2906.72	2906.72
		排水					39928.87
76	031001008008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U-De160 4.连接形式:粘接连接 5.其它:含管卡，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	7.88	96.99	764.28
本页小计							9716.35

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	031001008009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U-De110 4.连接形式:粘接连接 5.其它:含管卡，通气帽，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	135.5	65.23	8838.67
78	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U-De75 4.连接形式:粘接连接 5.其它:含管卡，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	14.68	48.78	716.09
79	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U-De50 4.连接形式:粘接连接 5.其它:含管卡，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	54.85	35.43	1943.34
80	031003004001	洗涤盆	1.类型:洗涤盆 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	19	396.58	7535.02
81	031003006001	大便器	1.类型:坐式大便器 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	1	580.06	580.06
82	031003006002	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	36	331.76	11943.36
83	031003007001	小便器	1.类型:小便器 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	18	179.63	3233.34
本页小计							34789.88

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	1	144.17	144.17
85	031003014002	给、排水附件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	10	34.21	342.10
86	031003014003	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	6	24.48	146.88
87	031301002001	开孔打洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:介质管道DN50 3.类型:混凝土楼板（含封堵）	个	48	21.87	1049.76
88	031301002002	开孔打洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:介质管道DN100 3.类型:混凝土楼板（含封堵）	个	55	35.36	1944.80
89	031301003003	套管	1.名称:刚性防水套管（出屋面） 2.规格:DN100	个	4	186.75	747.00
		冷凝水					1857.60
90	031301002003	开孔打洞	1.名称:空调穿墙钢套管（含墙体打洞） 2.规格:DN80	个	30	61.92	1857.60
		消防水					21095.01
91	030703005001	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	3	79.33	237.99
本页小计							6470.3

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	030703005002	阀门	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN40 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	3	95.09	285.27
93	030703005003	阀门	1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN25 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	3	101.39	304.17
94	030901002001	消火栓钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	19.14	68.84	1317.60
95	030901002002	消火栓钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	11.4	66.03	752.74
96	030901002003	消火栓钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	25.45	58.00	1476.10
97	030901010001	室内消火栓	1.名称:消防软管卷盘箱 2.附件材质、规格:口径DN25,包括软管(长30m),卷盘,水枪,箱体为钢-铝合金材料 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	9	394.73	3552.57
本页小计							7688.45

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	030910001001	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其它:含灭火器箱	具	24	121.64	2919.36
99	031002011003	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN40 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	3	243.76	731.28
100	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	6.99	8.25	57.67
101	031301003004	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN40 3.含楼板预留洞	个	3	49.55	148.65
102	031301003005	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN32 3.含楼板预留洞	个	3	36.84	110.52
103	031301003006	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN25 3.含楼板预留洞	个	3	35.47	106.41
104	031301004001	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:除锈后，刷红丹两道、灰色调和漆两道	kg	13.82	27.10	374.52
105	040504001003	砌筑井	1.名称：砖砌矩形水表井 2.做法：未尽事宜详见设计图纸及相关规范	座	3	2906.72	8720.16
		暖通					9917.57
106	011303003001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:固定式柔性挡烟垂壁,挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间≥30min	m2	31.29	150.00	4693.50
本页小计							17862.07

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	030405015001	换气扇	1.名称:天花板用管道式换气扇 2.型号:风量:800m3/h，全压:410Pa，配电功率:150W，电压:220V，噪音:58dB(A)	台	6	348.95	2093.70
108	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm以内 5.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	12.46	194.84	2427.71
109	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.型号:300*300	个	6	117.11	702.66
本页小计							5224.07
合　　计							294532.47

材料暂估单价及调整表

工程名称：教学楼-安装工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2792.69	详见明细表E.3.2
2	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4189.04	详见明细表E.3.2
3	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1625.36	详见明细表E.3.2
4	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	812.68	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	812.68	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3031.71	详见明细表E.3.2
本页小计				13264.16	--
合　　计				13264.16	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：教学楼-安装工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：武陟县教育体育局2025年
校舍安全保障长效机制(第二批)
项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	307796.63	9	27701.70
合　　计					27701.70

发包人提供材料一览表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：教学楼-安装工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	WDZ-YJY-4*95 截面≤120mm2	m	95.546	333.39		0			
2	WDZ-BYJ4mm2 铜芯 导线截面≤4mm2	m	4071.6585	3.05		0			
3	双管盒式LED灯 吊链式 双管	套	127.26	60		0			
4	1/2/3/4AL箱	台	3	2500		0			
5	WDZ-BYJ2.5mm2 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	3632.2036	1.85		0			
6	洗脸盆	个	19.19	315		0			
7	蹲式大便器	个	36.36	150		0			
8	强电桥架 200*100	m	142.2686	35.7		0			
9	挡烟垂壁	m2	31.29	150		0			
10	铜接线端子 20A	个	231.42	20		0			
11	PC20 外径20mm	m	2389.7594	1.8		0			
12	WDZ-YJY-4*35+1*16 截面≤35mm2	m	24.5026	152.93		0			
13	标准砖 240*115*53	千块	8.9784	370		0			
14	ZAP箱	台	1	3000		0			
15	PVC-U-De110 公称外径110mm以内	m	128.725	22		0			
16	RC20 公称直径DN≤20	m	292.3758	8		0			
17	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	个	24	94.89		0			
18	双绞线 UTP6	m	1046.9865	2.15		0			
19	挂式小便器	个	18.18	120		0			
20	瓜子灯链大号	m	454.5	4.56		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：教学楼-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F_o	现行价格指数 F_t	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	113904.06
1.1	A.1土石方工程	1996.81
1.2	A.2地基处理与边坡支护工程	882.24
1.3	A.4砌筑工程	11790.67
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	27931.7
1.5	A.8门窗工程	5758.73
1.6	A.9屋面及防水工程	10681.92
1.7	A.11楼地面装饰工程	3089.86
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	31265.27
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	2533.46
1.10	补充分部	17973.4
2	措施项目	8066.5
2.1	其中：安全生产措施项目	1668.16
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	10977.35
合　　计		132,947.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					1996.81
1	010102001002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m以内 3.弃土运距:包含所有土方的挖装、场内倒运、地基钎探及场外运输、运距等自行考虑 4.其他:含工作面、放坡等；详见图纸规范及设计要求	m3	20.85	12.65	263.75
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m以内 3.弃土运距:包含所有土方的挖装、场内倒运、地基钎探及场外运输、运距等自行考虑 4.其他:含工作面、放坡等；详见图纸规范及设计要求	m3	54.67	12.65	691.58
3	010102007004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	62.72	12.74	799.05
4	010102007005	房心回填	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	4.51	12.74	57.46
本页小计							1811.84

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010103001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	31.03	1.67	51.82
6	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑	m3	8.39	15.87	133.15
	A.2	地基处理与边坡支护工程					882.24
7	010201001001	换填垫层	1.换填材料种类及配比:2:8水泥土 2.换填方式及压实系数:符合规范要求及图纸要求 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	5.88	150.04	882.24
	A.4	砌筑工程					11790.67
8	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15 粉煤灰蒸压砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆砌筑 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	3.8	466.10	1771.18
9	010401002001	实心砖墙	1.部位:门卫室 2.砖品种、规格、强度等级:MU15 粉煤灰蒸压砖 3.墙厚:240mm 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	9.61	492.13	4729.37
本页小计							7567.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010401002002	实心砖墙	1.部位:校牌墙 2.砖品种、规格、强度等级:MU15 粉煤灰蒸压砖 3.墙厚:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5砂浆 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m3	10.79	490.28	5290.12
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					27931.70
11	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	0.51	298.58	152.28
12	010501001003	基础垫层	1.部位:校牌墙 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	2.29	313.74	718.46
13	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	1.26	303.57	382.50
14	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	2.73	315.69	861.83
本页小计							7405.19

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	1	393.38	393.38
16	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	0.69	310.57	214.29
17	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	3.64	324.19	1180.05
18	010502017002	坡屋面板	1.名称:屋面斜板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	2.95	336.28	992.03
19	010502019003	其他板	1.名称:屋面栏板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	1.29	482.12	621.93
20	010502019004	其他板	1.名称:校牌墙浇顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	0.84	324.20	272.33
本页小计							3674.01

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	1.28	481.85	616.77
22	010502022005	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 4.其他:含泵送	m3	2.41	417.79	1006.87
23	010502025002	零星现浇构件	1.部位:小沿 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他:含泵送	m3	1.28	537.21	687.63
24	010502029002	散水	1.部位:散水 2.做法: (1)60mm厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 (2)150mm厚3:7灰土 (3)素土夯实，向外坡4% 3.其他:含沥青胶泥嵌缝；详见图纸规范及设计要求	m2	18.67	80.24	1498.08
25	010505001002	垫层模板	1.基础类型:垫层 2.模板安拆	m2	1.28	51.16	65.48
26	010505001003	垫层模板	1.部位:校牌墙 2.基础类型:垫层 3.模板安拆	m2	2.91	51.15	148.85
27	010505002004	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板安拆	m2	2.8	62.31	174.47
28	010505002005	基础模板	1.基础类型:条形基础 2.模板安拆	m2	5.88	67.15	394.84
本页小计							4592.99

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010505004003	柱面模板	1.高度:3.6m以内 2.模板安拆	m2	10.93	72.26	789.80
30	010505006003	梁模板	1.高度:3.6m以内 2.模板安拆	m2	5.75	80.61	463.51
31	010505007003	屋面板	1.高度:3.6m以内 2.模板安拆	m2	29.59	73.44	2173.09
32	010505007004	屋面板	1.名称:屋面斜板 2.高度:4m以内 3.模板安拆	m2	33.26	67.69	2251.37
33	010505008005	栏板	1.高度:4.5m以内 2.模板安拆	m2	29.07	80.73	2346.82
34	010505008006	其他板模板	1.模板安拆	m2	11.92	67.44	803.88
35	010505011002	构造柱模板	1.模板安拆	m2	12.14	52.87	641.84
36	010505012005	圈梁模板	1.名称:圈梁 2.模板安拆	m2	14.91	68.50	1021.34
37	010505014001	压顶	1.名称:小沿 2.模板安拆	m2	9.8	62.74	614.85
38	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ12~Φ18 2.其他:含接头等	t	0.047	4765.10	223.96
39	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ12~Φ18，箍筋 带肋钢筋HRB Φ10mm以内 2.其他:含接头等	t	0.16	5166.01	826.56
40	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ12~Φ18，箍筋 圆钢HPB300 Φ10mm以内、带肋钢筋HRB400 Φ10mm以内 2.其他:含接头等	t	0.091	5127.37	466.59
41	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内、带肋钢筋HRB400 Φ10以内 2.其他:含接头等	t	0.478	4866.64	2326.25
本页小计							14949.86

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内、带肋钢筋HRB400 Φ12~Φ18，箍筋 圆钢HPB300 Φ10以内、带肋钢筋HRB400 Φ10以内 2.其他:含接头等	t	0.451	5140.93	2318.56
43	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.名称:砌体加筋 2.满足施工所需要的全部工序及内容 3.其它:详见图纸说明及相关设计规范	t	0.033	8521.52	281.21
	A.8	门窗工程					5758.73
44	010802002002	机制压型钢板门	1.门代号及洞口尺寸:M0927 900*2700mm 2.门框、扇材质:机制压型钢板门（0.8mm厚+0.8mm厚双面钢板、含亮子） 3.其他:含安装、五金配件等全部内容;详见图纸规范及设计要求	m2	2.43	521.15	1266.39
45	010807001002	金属(铝合金)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1517、C2017 2.框、扇材质:普通铝窗框 3.玻璃品种、厚度:中空白玻6mm+12Amm+6mm 4.纱窗:外窗开启部分均带纱窗 5.其他:含安装、五金配件等所有内容;所有门窗五金选用优质材料,均按其相应标准图配套选用,门窗锁及把手安装前应由甲方根据实际情况确定式样及规格；详见图纸规范及设计要求	m2	12.75	352.34	4492.34
本页小计							8358.5

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.9	屋面及防水工程					10681.92
46	010902001003	屋面卷材防水	1.部位:门岗房屋面 2.做法: (1)20厚.1:2.5或M15水泥砂浆保护层 (2)隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层,或2厚石油卷材一层 (3)防水层:二层3厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材 (4)20厚.1:2.5水泥砂浆找平层 (5)最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水膨胀珍珠岩或a、b、c (6)现浇钢筋混凝土楼板 3.其他:详见图纸规范及设计要求；含泵送、运输、防水附加层、防水上翻等	m2	61.78	168.66	10419.81
47	010902005003	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ110UPVC 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料弯头落水口 3.油漆品种、刷漆遍数:与外墙相同的漆 4.做法:参11ZJ201第37页节点1 5.其他:详见图纸规范及设计要求	m	4.4	59.57	262.11
	A.11	楼地面装饰工程					3089.86
本页小计							10681.92

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011102003007	块料楼地面	1.部位:门卫室 2.做法:详见图集12YJ1-地201 (1)8mm~10mm厚800*800mm地砖铺实拍平 (2)20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)素水泥浆一道 (4)60mm厚C15混凝土垫层 (5)150mm厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 (6)素土夯实 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	18.67	154.26	2880.03
49	011105003002	块料踢脚线	1.部位:门卫室 2.做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:3水泥砂浆 (3)6mm厚1:2水泥砂浆 (4)素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此工序) (5)3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 (6)5~7mm厚面砖,稀水泥浆擦缝 3.高度:100mm 4.其他:详见图纸规范及设计要求	m	16.84	12.46	209.83
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					31265.27
本页小计							3089.86

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.部位:门卫室内墙 2.做法: (1)2mm厚配套专用界面砂浆批刮 (2)7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 (3)6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.其他:含窗台粉刷等；详见图纸规范及设计要求	m2	50.62	28.49	1442.16
51	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.部位:围墙、校牌墙 2.做法:20mm厚1:2水泥砂浆 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	138.48	49.78	6893.53
52	011203003004	块料墙、柱面	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:15mm厚水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:小长条墙砖饰面	m2	87.05	113.71	9898.46
53	011203003005	块料墙、柱面	1.墙体类型:柱外墙 2.安装方式:15mm厚水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:小长条墙砖饰面	m2	10.24	129.61	1327.21
54	011203003006	块料墙、柱面	1.部位:校牌墙 2.做法:干挂虾红荔枝面花岗岩 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	38.09	307.27	11703.91
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					2533.46
本页小计							31265.27

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011404001002	墙面喷刷涂料	1.部位:内墙 2.做法: (1)清理抹灰基层 (2)刮腻子两遍,分遍磨平 (3)涂饰底层涂料 (4)复补腻子,磨平 (5)无机涂料涂饰面层涂料两遍 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	54.81	19.09	1046.32
56	011404002002	天棚喷刷涂料	1.部位:室内顶棚 2.做法: (1)现浇钢筋混凝土板底面清理干净 (2)2-3mm厚柔韧性腻子分层刮平 (3)清理抹灰基层 (4)刮腻子两遍,分遍磨平 (5)涂饰底层涂料 (6)复补腻子,磨平 (7)涂饰面层涂料两遍 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	20.91	23.01	481.14
57	011404002003	天棚喷刷涂料	1.部位:室外顶棚 2.做法: (1)现浇钢筋混凝土板底面清理干净 (2)2-3mm厚柔韧性腻子分层刮平 (3)清理抹灰基层 (4)刮腻子两遍,分遍磨平 (5)涂饰底层涂料 (6)复补腻子,磨平 (7)涂饰面层涂料两遍 3.其他:详见图纸规范及设计要求	m2	43.72	23.01	1006.00
		补充分部					17973.40
58	01B007	铁艺大门	1.名称:铁艺大门 2.其他:满足现场要求	m2	5.93	380.00	2253.40
本页小计							4786.86

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	01B008	电动收缩门	1.名称:电动伸缩门 2.其他:满足现场要求	m	9.85	1500.00	14775.00
60	01B009	铁艺栏杆	1.名称:铁艺栏杆 2.高度:1.8m 3.其他:满足现场要求	m	1.35	700.00	945.00
本页小计							15720
合　　计							113904.06

材料暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍
安全保障长效机制(第二批)项目二标

工程名称：门卫室-建筑工程　　段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1668.16	详见明细表E.3.2
2	01B010	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1112.1	详见明细表E.3.2
3	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	319.78	详见明细表E.3.2
4	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	639.56	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	319.78	详见明细表E.3.2
6	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	1335.09	详见明细表E.3.2
7	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆安拆卸,运进、运出施工现场的装卸和运输,轨道、固定装置的安装和拆除等	2672.03	详见明细表E.3.2
本页小计				8066.5	--
合　　计				8066.5	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：门卫室-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：武陟县教育体育局2025年
校舍安全保障长效机制(第二批)
项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：门卫室-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	121970.56	9	10977.35
合　　计					10977.35

发包人提供材料一览表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：门卫室-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	电动收缩门	m	9.85	1500		0			
2	干挂虾红荔枝面花岗岩 600mm*600mm	m2	38.8518	155		0			
3	粉煤灰蒸压砖 240*115*53	千块	12.88704	370		0			
4	SBS改性沥青防水卷材 3mm -20℃	m2	187.351827	24		0			
5	预拌混凝土 C30	m3	18.201816	235		0			
6	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)6+12A+6	m2	12.167325	255		0			
7	面砖 200mm*300mm	m2	100.71568	25		0			
8	铁艺大门	m2	5.93	380		0			
9	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	5.685405	360		0			
10	板方材	m3	0.83423	2390		0			
11	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	581.749	3.22		0			
12	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	564.06	3.22		0			
13	复合模板	m2	45.817856	28		0			
14	机制压型钢板门	m2	2.376783	470		0			
15	不锈钢石材干挂挂件	套	121.411875	9.2		0			
16	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	3.134413	328		0			
17	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	2.901492	336		0			
18	地砖 800mm*800mm	m2	19.4168	50		0			
19	铁艺栏杆	m	1.35	700		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：门卫室-建筑工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
20	预拌混凝土 C25	m3	3.6057	225		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F₀	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	4286.67
2	措施项目	193.41
2.1	其中：安全生产措施项目	61.4
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	403.21
合　　计		4,883.29

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011005	成套配电箱	1.名称:AL箱 2.接线端子材质、规格:含2.5mm2、4mm2端子接线等箱内所有元器件 3.安装方式:明装,底边距地1.5m 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1	1211.91	1211.91
2	030405013001	小电器	1.名称:KT1继电器 2.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1	111.12	111.12
3	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*6 3.材质:铜芯	m	9.26	26.05	241.22
4	030409003004	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:10mm2以内,5芯 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2	7.40	14.80
5	030412001011	配管	1.材质:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.其它:含剔槽及恢复，未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	56.23	12.10	680.38
6	030412004005	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-BV2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	51.52	3.84	197.84
7	030412004006	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-BV4mm2 3.材质:铜芯 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	124.32	4.54	564.41
本页小计							3021.68

分部分项工程项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	12	8.36	100.32
9	030413003003	荧光灯	1.名称:单管盒式LED灯 2.型号及规格:T8,LED 1*22W 3.安装形式:吊链式,距地2.5m 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	2	112.10	224.20
10	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:双联板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.3m	套	1	27.44	27.44
11	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 3.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	1	94.13	94.13
12	030413014003	插座	1.名称:带开关单相三孔暗插座（空调插座） 2.规格:250V 16A 3.安装方式:壁挂,距地2.4m	套	1	33.05	33.05
13	030413014004	插座	1.名称:安全型单相二、三孔暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地0.3m	套	5	27.20	136.00
14	030416006002	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):低压	系统	1	449.85	449.85
15	030505006001	电源	1.名称:电动收缩电源（空气开关） 4.其它:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1	200.00	200.00
本页小计							1264.99
合　　计							4286.67

材料暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍
安全保障长效机制(第二批)项目二标

工程名称：门卫室-安装工程　　段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	03B002	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	40.93	详见明细表E.3.2
2	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	61.4	详见明细表E.3.2
3	031401013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	24.62	详见明细表E.3.2
4	031401020002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	12.31	详见明细表E.3.2
5	031401021002	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	12.31	详见明细表E.3.2
6	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	41.84	详见明细表E.3.2
本页小计				193.41	--
合　　计				193.41	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-安装工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：武陟县教育体育局2025年
校舍安全保障长效机制(第二批)
项目二标段

工程名称：门卫室-安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-安装工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-安装工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-安装工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	4480.08	9	403.21
合　　计					403.21

发包人提供材料一览表

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	AL箱	台	1	800		0			
2	ZR-BV4mm2 铜芯导线截面≤4mm2	m	136.752	3.05		0			
3	电动收缩电源（空气开关）	个	1	200		0			
4	WDZ-YJY-3*6 截面≤10mm2	m	9.3526	18.98		0			
5	ZR-BV2.5mm2 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	59.7632	1.85		0			
6	PC20 外径20mm	m	59.6038	1.8		0			
7	单管盒式LED灯 T8 LED 1*22W	套	2.02	39.82		0			
8	安全型单相二、三孔暗插座 250V 10A	套	5.1	15		0			
9	铜接线端子 20A	个	3.045	20		0			
10	吸顶灯 灯座E27、12WLED灯	套	1.01	45		0			
11	KT1继电器	台	1	38.67		0			
12	瓜子灯链大号	m	6.06	4.56		0			
13	带开关单相三孔暗插座（空调插座）250V 16A	套	1.02	20		0			
14	锡基钎料	kg	0.35168	50.86		0			
15	接线盒 塑料	个	12.24	1.32		0			
16	黄腊黄漆布带 20mm*10m	卷	3.072	5		0			
17	双联板式暗开关 250V 10A	只	1.02	15		0			
18	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2	m	8.32	1.68		0			
19	电力复合脂	kg	0.42	27.66		0			
20	镀锌锁紧螺母	10个	2.676	4		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
	DN20*3								
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

标段：武陟县教育体育局2025年校舍安全保障长效机制(第二批)项目二标段

工程名称：门卫室-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F₀	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。